



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК»
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018

№ 721

г. Кирово-Чепецк

О заключении концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Заключить концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, право собственности на которые принадлежит муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» Кировской области: сети водоснабжения города Кирово-Чепецка, назначение: нежилое, протяженностью 115 389 пог.м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк, путем проведения Конкурса, установив:

1.1. Условия концессионного соглашения. Приложение № 1.

1.2. Критерии Конкурса и параметры критериев Конкурса. Приложение № 2.

1.3. Вид Конкурса – открытый конкурс.

1.4. Задание согласно приложению № 3 и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера согласно приложению № 4.

1.5. Срок опубликования в официальном издании – Информационном Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области – <http://www.k4city.kirovreg.ru> сообщения о проведении открытого конкурса в течение пяти рабочих дней с момента издания настоящего постановления.

1.6. Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области является уполномоченным органом на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию и создание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения: сети водоснабжения города Кирово-Чепецка, назначение: нежилое, протяженностью 115 389 пог.м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк.

1.7. Требования об указании участниками открытого конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий указаны в задании. Приложение № 3.

1.8. Размер концессионной платы на весь срок действия концессионного соглашения не устанавливается.

Глава администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области

М.А. Шинкарёв

Условия концессионного соглашения (существенные)

1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» Кировской области – Концеденту, и осуществляет деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению населению и иным потребителям, на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области с использованием объекта концессионного соглашения (далее – Соглашение), а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объектом Соглашения являются сети водоснабжения города Кирово-Чепецка, назначение: нежилое, протяженностью 115 389 пог.м., адрес объекта: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, подлежащие реконструкции. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-01, Распоряжения Президента Российской Федерации от 18.03.1992 № 114-рп, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.04.2011 сделана запись регистрации № 43-43-03/276/2011-070 и выдано свидетельство о государственной регистрации права от 26.04.2011 года № 43-АВ 357679.

На момент заключения Соглашения объект Соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» города Кирово-Чепецка на основании договора о закреплении муниципального имущества за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения от 07.04.2009 № 12-01.

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в таблице № 1.

3. Срок действия Соглашения с момента его подписания по 31.12.2029.

4. Срок передачи концессионеру объекта Соглашения в течение тридцати календарных дней с момента подписания Соглашения.

5. Порядок предоставления концессионеру земельных участков:

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагается объект Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания Соглашения.

5.2. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия Соглашения. Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется в соответствии с нормами, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации.

5.3. Размер годовой арендной платы за земельные участки устанавливается в соответствии с «Положением о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 27.12.2013 № 1726.

5.4. Концессионер не вправе сдавать арендованный земельный участок в субаренду и передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка другим лицам (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества и общества либо паевого взноса в производственный кооператив.

5.5. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

6. Цели и срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения:

6.1. Цель использования (эксплуатации) объекта Соглашения осуществляет деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению населению и иным потребителям, на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области с использованием объекта Соглашения.

6.2. Срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения: с момента заключения Соглашения по 31.12.2029.

7. Способы обеспечения исполнения концессионного обязательства – безотзывная банковская гарантия. Безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188, предоставляется в течение всего срока действия концессионного соглашения. Величина банковской гарантии составляет 2% от суммы обязательств концессионера по его расходам на реконструкцию объекта Соглашения.

8. В соответствии с п. 1.1. статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в связи с тем, что Концессионер реализует производимые при использовании объектов Соглашения товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам), концессионная плата по Соглашению не устанавливается на весь срок действия Соглашения.

9. В случае досрочного расторжения Соглашения по вине Концедента на основании решения суда, Концессионеру должна быть выплачена денежная компенсация, состоящая из затрат Концессионера по реализации условий настоящего Соглашения с учетом:

а) расходов по исполнению возложенных на Концессионера обязательств по осуществлению Работ в отношении объекта Соглашения и иного имущества;

б) расходов Концессионера на заем, использование, возврат кредитных средств, включая штрафные санкции, привлеченных для целей исполнения возложенных на Концессионера обязательств по осуществлению работ в отношении объекта Соглашения и иного имущества;

в) расходов Концессионера по досрочному завершению исполнения возложенных обязательств по объекту Соглашения и иному имуществу (расчет с персоналом, лизинговые платежи, срочная реализация запасов, консервация оборудования, объектов незавершенного строительства и т.п.);

г) расходов Концессионера по созданию с согласия Концедента вновь созданного имущества и не относящегося к объекту Соглашения и иному имуществу.

10. Концессионер обязуется осуществить действия по получению разрешения на земляные работы по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

11. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в таблице № 2.

12. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 39 632,0 тыс. руб.

13. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения:

13.1. Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

13.2. При этом должен соблюдаться следующий порядок:

1) Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.

2) Концедент в течение 15 рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

- о полной компенсации расходов Концессионера;
- о частичной компенсации расходов Концессионера;
- об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

3) В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения.

4) В случае не достижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

5) Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера в срок не позднее одного года с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.

14. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения), на оказываемые услуги согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) приведены в таблице № 3.

15. Иные условия Соглашения устанавливаются конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения: сети водоснабжения города Кирово-Чепецка, назначение: нежилое, протяженностью 115 389 пог.м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Таблица № 1

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения

Инв.№	Объект права	Протя- жен- ность – для сооруже- ний, пог.м	S – для зданий, помеще- ний, кв.м	Адрес объекта (место нахождение) (Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,)	Кадастровый номер	Первоначальная стоимость (руб)	Амортизация (руб)	Остаточная стоимость (руб.)	Дата ввода в экспл-цию (принятие к учету)	Срок службы, лет	Состояние	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Сети водоснабжения города Кирово-Чепецка	115 389			42:42:000000:979	112 534 511,85	93 270 958,02	19 263 553,83			Рабочее	
	в том числе:											
193	проходная водозабора		91,6	мкр. Утробино			96 404,45	96 404,45		1963	55	Рабочее
202	насосная станция 1-го подъема		134,7	мкр. Утробино			1 416 613,63	1 416 613,63		1993	25	Рабочее
203	станция 2-го подъема		342,8	мкр. Утробино			664 361,38	664 361,38		1963	55	Рабочее
211	проходная на площадке насосной станции 3-го подъема		41,2	ул. Созонтова			17 816,96	17 816,96		1963	55	Рабочее
219	насосная станция 3-го подъема		182,8	ул. Созонтова			398 750,91	398 750,91		1963	55	Рабочее
300	здание № 21. Насосная 1-го подъема		355,7	мкр. Утробино			5 979 031,97	4 260 410,48	1 718 621,49	1988	30	Рабочее
303	здание № 23. Насосная 2-го подъема		590,2	ул. Созонтова			1 740 492,69	1 281 173,80	459 318,89	1988	30	Рабочее
304сов	здание № 24		1 413,8	мкр. Утробино			2 579 093,92	1 894 286,75	684 807,17	1988	30	Рабочее
313	здание № 27. Административно-бытовое		321,2	мкр. Утробино			1 325 263,70	522 887,14	802 376,56	1988	30	Рабочее
216	станция фильтровальная		1 877,8	мкр. Утробино			3 291 609,89	2 237 153,69	1 054 456,20	1963	55	Рабочее
1231	здание фильтровальной станции		739,5	мкр. Утробино			2 841 529,60	1 290 290,26	1 551 239,34	1978	40	Рабочее
2253	насосная станция 2-го подъема		469,5	мкр. Утробино			851 254,46	529 608,56	321 645,90	1991	27	Рабочее
194	склад ГСМ		20,3	мкр. Утробино			6 015,52	6 015,52		1963	55	Рабочее
196	склад песка		104,6	мкр. Утробино			2 709,28	2 709,28		1963	55	Рабочее
199	здание бани		168,7	мкр. Утробино			242 561,29	241 530,64	1 030,65	1963	55	Рабочее
302	здание № 22 для очистки маломутных вод		2 444,7	мкр. Утробино			14 815 353,77	10 915 989,92	3 899 363,85	1988	30	Рабочее
305	здание № 25. Хлораторная		357,2	мкр. Утробино			1 376 219,01	1 105 621,30	270 597,71	1988	30	Рабочее
318	здание № 29. Трансформаторная подстанция		50	мкр. Утробино			44 755,09	31 148,39	13 606,70	1988	30	Рабочее
19	материальный склад № 1		128,8	ул. Созонтова			292 586,78	145 072,75	147 514,03	1995	23	Рабочее
97	материальный склад № 2; материальный склад № 3		340,7	ул. Созонтова		216 514,30	97 882,19	118 632,11	1997	21	Рабочее	

99	помещение бывшей бойлерной		25,1	ул. Созонтова		1 417,00	1 417,00		1998	20	Рабочее	
100	помещение склада профессионального спортивного инвентаря		29,8	ул. Созонтова		1 268,00	1 268,00		1998	20	Рабочее	
20	ограждение станции 3-го подъема	310		ул. Созонтова		278 602,34	170 964,87	107 637,47	1997	21	Рабочее	
307	Здание № 26. Водонапорная башня		86,9	мкр. Утробино		372 122,20	273 274,12	98 848,08	1988	30	Рабочее	
2230	оголовки и самотечные трубопроводы	70		мкр. Утробино		6 759 240,32	3 199 241,45	3 559 998,87	1988	30	Рабочее	
2250	берегоукрепление здания 1 и здания 21		1 494	мкр. Утробино		1 769 664,96	1 681 736,42	87 928,54	199	181 9	Рабочее	
2247	забор-ограждение охранного периметра водозабора	1 385		мкр. Утробино		1 256 646,72	1 081 794,63	174 852,09	1990	28	Рабочее	
201	дорога на площадке водозабора асфальтобетонная		1 635,5	мкр. Утробино		316 618,40	316 618,40		1963	55	Рабочее	
сети водоснабжения:		115 389										Рабочее
1564сов	Сети хоз.пит.водопр.от д8до д9 3МКРтр.стал.д.57 дл.71п/м			от д8 до д9 3МКР		16 032,64	16 032,64		1980	38	Рабочее	
561сов	Наружный водопровод очист.соор тр.0 ЧВР д-50.100.150 дл.1389			ОСК		396 816,37	396 816,37		1963	55	Рабочее	
696сов	Водопровод от д12по К-Маркса Калининатр.ЧВРд100мм дл.287п/			д12по К-Маркса		61 265,15	52 744,83	8 520,32	1970	48	Рабочее	
2502сов	хоз.питьевой водопровод зд10 трубы стальн дл.67п/м мсо-52			зд10 мсо-52		104 041,60	104 041,60		1990	28	Рабочее	
1657сов	наружные сети хоз.противопожар водопровода зд.26.28.7мкр			зд.26.28.7мкр		100 306,34	100 306,34		1982	36	Рабочее	
551сов	Водопровод ж/д3 МКР-4			ж/д3 МКР-4		14 786,96	4 778,27	10 008,69	1996	22	Рабочее	
2552сов	Водопровод в3+в4 4мкр тр.стал.дл 125п/м			в3+в4 4мкр от ВК-12 (л32/2) до ВК-6 (л33/1)		57 697,04	57 697,04		1991	27	Рабочее	
374сов	Водопровод кв38 дом.2.5.7 тр.чугунн. дл.345п/м			кв38 дом.2.5.7		130 265,20	127 019,82	3 245,38	1963	55	Рабочее	
1590сов	Наруж. хоз.пить.водопров.В-14 до ж/д15 тр стальн. дл.51.6п/			В-14 до ж/д15 по Чепецкой 20		23 025,60	23 025,60		1980	38	Рабочее	
1408сов	Водопровод Ж/Дорожная 31/1			Ж/Дорожная 31/1		8 017,00	6 012,03	2 004,97	2000	18	Рабочее	
2548сов	хоз.питьевой водопровод 4 мкр ул.Пушкина 20/2 тр.стал.дл 35			4 мкр ул.Пушкина 20/2		9 578,65	9 578,65		1991	27	Рабочее	
547сов	Хоз.водопровод ж/д39			ж/д39, 9мкр.		13 798,86	13 109,90	688,96	1996	22	Рабочее	
417сов	хоз.питьевой водопровод ж/д63 мкр-7а тр.стальн 057.дл.20п/м			ж/д63 мкр-7а		23 622,56	23 622,56		1987	31	Рабочее	
1431сов	Водопровод Маяковского 8			ул. Маяковского 8		14 965,00	11 223,03	3 741,97	2000	18	Рабочее	
422сов	хоз.питьевой водопровод ж/д56 тр.стальн 050.200 дл.6п/м			ж/д56, от ВК-10 (л33/4) до сосновая,26		4 178,72	4 178,72		1985	33	Рабочее	

1902сов	Хоз.пить.водопровод д/к49 7мкр тр.стальные дл.65.72 м/п			д/к49 7мкр		22 172,80	22 172,80		1990	28	Рабочее
2521сов	водопровод ж/д35 отв2до ж/д35 мкр-7тр.чугунные дл.14.9п/м			ж/д35 отв2до ж/д35 мкр-7		51 679,68	22 702,88	28 976,80	1990	28	Рабочее
2570сов	Хоз. питьев. водопровод ж/д22 мкр9 тр.чвр дл66п/м			ж/д22 мкр9		3 105,21	1 258,50	1 846,71	1990	28	Рабочее
886сов	Хоз.пить.водопровод ж/д21 9МКР тр.сталь д.76 дл48.7п/м			ж/д21 9МКР		21 490,56	21 490,56		1990	28	Рабочее
1427сов	Водопровод Ленина 36/1			ул.Ленина 36/1		24 044,00	18 032,43	6 011,57	2000	18	Рабочее
435сов	водопровод д 4а мкр-8а тр.стальные дл.41п/м			д 4а мкр-8а		190 174,40	190 174,40		1988	30	Рабочее
1403сов	Водопровод Молодежная 13			ул.,Молодежная 13		14 832,00	11 124,00	3 708,00	2000	18	Рабочее
439сов	хоз. водопровод ж/д16 мкр-4. трубы стальн. 0100 дл.80 п/м			ж/д16 мкр-4		23 793,12	23 793,12		1988	30	Рабочее
542сов	Хоз.питьев.водопровод ж/д32 мкр-9 тр.стальные дл18п/м			ж/д32 мкр-9		851,27	851,27		1992	26	Рабочее
1245сов	Наружнужные сети водопровода тр.стальные д.50мм дл.5.1п/м			ул. Первом. 6а (л25/1)		682,24	682,24		1978	40	Рабочее
708сов	Водопровод по ул.Первомайской от д14до д2 тр.чуг.д150дл630п/			ул.Первомайской от д14 до д2, от ВК-7 (л24/3) до ул. Певом.8		12 809,06	9 982,01	2 827,05	1970	48	Рабочее
1031сов	Водопровод к ж/д9 гл.до 3м тр.ЧВРд150.50 дл.57п/м			к ж/д9 от ВК-6 (л31/1) до ул. Ленина,20 (л31/1)		14 028,56	9 560,15	4 468,41	1975	43	Рабочее
1422сов	Водопровод 60 лет Октября 2			ул.60 лет Октября 2		43 332,00	32 499,00	10 833,00	2000	18	Рабочее
359сов	Водопровод пос.Балезино тр.чугунные д.50 дл.300мм .			Балезино, от ВК-1 (л24/1) до ВК-10 (л17/4)		1 864 314,61	1 864 314,61		1952	66	Рабочее
1198сов	Водопр от В18доВ167МКРглуб.3м трстальныед50.150.100дл.277.1			от В18доВ16,7МКР, до шк. №3		124 167,68	124 167,68		1978	40	Рабочее
2506сов	ввод хоз.противопожарн.водопрв в ж/д4трубы стал. дл.456.27пм			ж/д4, от ВК-13 (л30/3) до ВК-1 (л38/2)		245 265,28	245 265,28		1990	28	Рабочее
1241сов	Водопровод ж/д ул.Молодежная 15 тр.стал.д-63мм дл.52м			ж/д ул.Молодежная 15		82 440,00	76 494,63	5 945,37	2001	17	Рабочее
2556сов	Хоз.питьев.водопр ул Ж/д 23/2 7 мкр тр.стал.дл29.7п/м			ул Ж/д 23/2 7 мкр		20 426,27	20 426,27		1990	28	Рабочее
1898сов	Хоз.пить.водопровод ж/дб1 7мкр тр.стальные дл.9 м/п			ж/дб1 7мкр		58 587,36	58 587,36		1985	33	Рабочее
378сов	Водопровод кв.40-41дом5.6.13 тр.чугунн.д.100.мм дл.291пм			в.40-41дом5.6.13		68 019,33	64 944,34	3 074,99	1964	54	Рабочее
430сов	водопровод ж/д 4мкр-8 тр.стальн 0108.дл.21п/м			ж/д 4мкр-8		43 390,46	43 390,46		1988	30	Рабочее
382сов	Водопровод у д/к 76 тр.чугунн.д.100.мм дл.61п/м			д/к 76		21 251,78	19 367,29	1 884,49	1965	53	Рабочее

1040сов	Водопровод к зданию36 МКР-3 тр.ЧВРд100. дл.24п/м			к зданию36 МКР-3		3 411,20	2 309,43	1 101,77	1976	42	Рабочее
2538сов	хоз.пить.водопровод 1очереди 9мкр тр.стальные дл.31.2п/м			1очереди 9мкр, от ВК-10 (л39/1) до КНС-11		97 088,21	97 088,21		1991	27	Рабочее
896сов	Водопровод к общежитию4 кв3а тр.ЧВР д100мм дл.66.5п/м			к общежитию4 кв3а , от ВК-5 до ул. Ленина,59 (л17/3)		19 443,84	18 831,27	612,57	1974	44	Рабочее
1636сов	Хоз. водопровод хирург.кор.МСО тр.сталън. д.108мм дл12.1п/м			хирург.кор.МСО		9 295,52	9 295,52		1982	36	Рабочее
1597Асов	Наружн.сети хоз.пить.водопров. тр.чугунн.д.150ммдл.122п/м			от ВК-13 (л17/4) до ВК-7 (л17/3)		26 436,80	15 620,62	10 816,18	1981	37	Рабочее
231	водовод промывной воды зд. 21 тр.стальные 0-300 п/м-69.5			мкр. Утробино		120 543,28	120 543,28		1988	30	Рабочее
703сов	Водопровод поСазонтова Первом пер.Больнич.трЧВР д200ммдл.18			Созонтова Первом пер.Больнич.		39 493,17	30 776,36	8 716,81	1970	48	Рабочее
2519сов	хоз.питьевой водопровод ж/д8 мкр-9 1очер.тр.сталън.дл.12п/			ж/д8 мкр-9 1очер.		21 439,39	21 439,39		1990	28	Рабочее
1077сов	Наруж.сети водопровод отВК3до Ленина поЖ/дорож8аМКРтрЧВР771			отВК3до Ленина поЖ/дорож8аМКР		307 093,28	303 647,18	3 446,10	1976	42	Рабочее
1660сов	хоз.питьевой водопровод ж/д39 трубы стальные дл.38п/м 8мкр			ж/д39,8мкр		6 319,25	6 319,25		1990	28	Рабочее
667сов	Водопровод МКР-3 д.16.17 тр.ЧВР д.150.100мм дл.116.3п/			МКР-3 д.16.17		66 313,73	52 806,46	13 507,27	1969	49	Рабочее
560сов	Наружный водопровод ж/д20 МКР-22			ж/д20 МКР-22		48 229,94	45 818,83	2 411,11	1996	22	Рабочее
695сов	Водопровод от Универм.до Перво тр.ЧВР д.150мм дл.95п/м			Универм.до Первом.		13 866,53	10 806,53	3 060,00	1970	48	Рабочее
447сов	Магистральный водовод от МКР-8 тр.стальные д.600 дл5200п/м			от МКР-8 , ВК-21 (л39/1) до (л28/4)		2 296 505,12	2 296 505,12		1984	34	Рабочее
2501сов	Хоз.пить.водопровод ж/д23 8МКР тр.ЧВР д.150 дл66п/м			ж/д23 8МКР		16 527,26	6 959,10	9 568,16	1990	28	Рабочее
2551сов	хоз.пит.водопровод АТС-10000 ул.Сосновая тр.стал.дл 216п/м			АТС-10000 ул.Сосновая		54 123,46	54 123,46		1991	27	Рабочее
550сов	Хоз.водопровод ж/д5 МКР-21			ж/д5 МКР-21		8 304,58	7 888,85	415,73	1996	22	Рабочее
1594сов	Наруж. хоз.пить.водопров.В25А к ж/д43тр сталън.д150 дл82.57			В25А к ж/д43, от ВК-2 (л40/1) до (л32/4) Муз. Шк. №2		72 743,84	72 743,84		1981	37	Рабочее
373сов	Водопровод от колодца 269до264 тр.чугунн. д.150.мм.дл.202п/м			от колодца 269до264 , от ВК-5(л33/4) до ВК-4 (л33/1)		101 619,65	96 286,90	5 332,75	1963	55	Рабочее
690сов	Водопровод у дет.тех.станции тр.ЧВР д.50.100мм дл.72.8п/м			у дет.тех.станции,пр. Мира		17 951,44	14 295,70	3 655,74	1969	49	Рабочее
1407сов	Водопровод Ж/Дорожная 31/2			Ж/Дорожная 31/2		37 402,00	28 051,21	9 350,79	2000	18	Рабочее

2533сов	хоз.питьевой водопровод ж/д11 9мкр тр.стальные дл.21п/м		ж/д11 9мкр		10 675,69	10 675,69		1991	27	Рабочее
972сов	Водопрово пр.Кирова		пр.Кирова от ВК-20(л24/2) до ВК-3 (л25/1)		1 518 176,19	1 088 025,59	430 150,60	2001	17	Рабочее
416сов	хоз.питьевой водопровод ж/д62 мкр-7 тр.стальн 057.дл.39п/м		ж/д62 мкр-7		24 134,24	24 134,24		1987	31	Рабочее
1430сов	Водопровод Маяковского 4		Маяковского 4		27 448,00	20 586,57	6 861,43	2000	18	Рабочее
421сов	хоз.питьевой водопровод ж/д2 тр.стальн 0100.200 дл.132.2п		ж/д2 ,от ВК-7 до ВК-8 (л33/4)		89 262,58	89 262,58		1987	31	Рабочее
519сов	Водопровод от насос.3го подъеа до молокозавода тр.стальные		от насос.3го подъеа до молокозавода		240 097,31	240 097,31		1957	61	Рабочее
2520сов	хоз.питьевой водопровод ж/д19 мкр-9 1очер.тр.стальн.дл.10п/		ж/д19 мкр-9 1очер.		20 782,74	20 782,74		1990	28	Рабочее
1645сов	Водопров.к д.35 7МКР тр.стальн.д.150мм дл227.35п/м		д.35 7МКР		127 067,20	127 067,20		1982	36	Рабочее
411сов	хоз.питьевой водопровод ж/д60 мкр-7а тр.стальн 0100.дл.35п/		ж/д60 мкр-7а		17 567,68	17 567,68		1987	31	Рабочее
885сов	хоз.питьевой водопровод ж/д17 9 мкр 1оч.трубы стальн.дл.42м		ж/д17 9 мкр 1оч.		10 327,41	10 327,41		1990	28	Рабочее
396сов	Водопровод по ул.Мира.Пролетарс трубы чугунные д150мм дл.975п		по ул.Мира.Пролетарс		478 480,50	407 289,88	71 190,62	1967	51	Рабочее
442сов	водопровод мкр-8 от в 27 дов10 трубы стальн. дл.805п/м		мкр-8 от в 27 дов10 (л38/2)		697 795,07	697 795,07		1988	30	Рабочее
434сов	водопровод зд 8.9 мкр-8 тр.стальные дл.39п/м		зд 8.9 мкр-8		34 896,58	34 896,58		1988	30	Рабочее
1402сов	Водопровод ул.Чепецкая 5		ул.Чепецкая 5		33 389,00	25 041,61	8 347,39	2000	18	Рабочее
438сов	хоз. водопровод ж/д19ком.кварт трубы чвр 0100 дл.36.8 п/м		ж/д19ком.кварт		50 144,64	23 734,59	26 410,05	1988	30	Рабочее
1239сов	Водопровод ж\д ул.Мира 64/1 тр.чуг 160мм дл 52м		ж\д ул.Мира 64/1		7 675,00	4 784,81	2 890,19	2001	17	Рабочее
2532Асов	Хоз.пить.водопр.ж/д13 9мкр тр.стальн.д.57 дл17.5п/м		ж/д13 9мкр		8 003,08	8 003,08		1991	27	Рабочее
707сов	Водопровод сПерьвомайс до ясл3 трЧВР д150мм дл.50п/м		сПерьвомайс до ясл3, от ВК-9 (л24/3)		10 668,53	8 314,08	2 354,45	1970	48	Рабочее
1415сов	Водопровод Ленина 34/2		Ленина 34/2		27 552,00	20 664,00	6 888,00	2000	18	Рабочее
1049сов	Водопр отВ-5 до д/к МКР-7 тр.чугунные д.100дл.54п/м		отВ-5 до д/к МКР-7		6 668,90	4 516,67	2 152,23	1976	42	Рабочее
2541сов	хоз. питьевой водопровод ж/д20 мкр-9 1оч.тр.стальные дл.14.5		ж/д20 мкр-9 1оч.		10 655,22	10 655,22		1991	27	Рабочее
2563сов	Водопровод ул.Волод.13 мкр-8 тр.стальн дл151п/м		ул.Волод.13 мкр-8		44 479,32	44 479,32		1991	27	Рабочее

358сов	Водопровод аварийного поселка тр.чугунные дл.1000п/м		аварийного поселка		380 296,61	380 296,61		1948	70	Рабочее
2505сов	водопровод дома 33 мкр7 трубы стальные дл.45.7п/м		дома 33 мкр7		91 522,50	91 522,50		1990	28	Рабочее
1125сов	хоз.питьевой водопровод 9мкр трубы чвр дл.250п/м		9мкр, от ВК-14 (л39/4) до Володарского,6,8		171 284,88	75 247,57	96 037,31	1990	28	Рабочее
2555сов	Хоз.питьев.водопр улРоссии 11 4 мкр тр.стал.дл64 п/м		улРоссии 11 4 мкр		17 008,24	17 008,24		1991	27	Рабочее
876сов	Водопровод к ж/д 206.206аМКР12 тр.ЧВР д.200мм дл.43.3п/м		ж/д 206.206аМКР1-2		23 878,40	17 085,92	6 792,48	1973	45	Рабочее
400сов	хоз.питьевой водопровод ж/д21 мкр-5 тр.стальн 0108 дл.4.35		ж/д21 мкр-5		473 875,38	473 875,38		1987	31	Рабочее
1259сов	Водовод от гаража до Комсомольск тр.чуг125мм дл.220м		от гаража до Комсомольск, до Большевиков от ВК-5 (л9/2)		30 428,00	30 428,00		2001	17	Рабочее
377сов	Водопровод кв.1а тр.чугунн.д.100.150мм дл.160п		кв.1а, от ВК-1 до ВК-1 (л23/2)		62 561,41	60 135,92	2 425,49	1964	54	Рабочее
1187сов	Водопровод к зд19.12.20.8МКР тр.стальные д52.3 дл.52.3п/м		к зд19.12.20.8МКР		53 035,63	53 035,63		1977	41	Рабочее
381сов	Водопровод от ВК-9 до ВК-269 тр.чугунн.д.150.мм дл.508п/м		от ВК-9 до ВК-269 , кв. 41		180 367,20	160 893,83	19 473,37	1965	53	Рабочее
1614сов	Водопровод прачечной МСО тр.стальные д.100дл.10.6п/м		прачечной МСО		33 003,36	33 003,36		1981	37	Рабочее
2537сов	хоз.пить.водопровод ж/д12 мкр9 тр.чвр дл.170п/м		ж/д12 мкр9		123 638,26	52 038,19	71 600,07	1991	27	Рабочее
2559сов	Водопровод улЛенина 2/3 8 мкр трубопровод под дорого		улЛенина 2/3 8 мкр		7 818,47	7 818,47		1991	27	Рабочее
895сов	Водопровод ж/д202 МКР-1.2 тр.ЧВР д100мм дл.13п/м		ж/д202 МКР-1.2		7 035,60	5 004,94	2 030,66	1974	44	Рабочее
1119сов	хоз.водопровод ж/д20 от тв до ж/д20ком.кв.трубы чвр дл-38		ж/д20 от тв до ж/д20ком.кв.		25 413,44	11 164,14	14 249,30	1990	28	Рабочее
858сов	Водопровод Вд26.30 отКЛ323.326 тр.ЧВР д.100мм дл.19п/м		Вд26.30 отКЛ323.326 , Ленина,70/1		5 969,60	4 347,40	1 622,20	1973	45	Рабочее
2518сов	хоз.питьевой водопровод ж/д2 трубы чвр дл.119.4п/м мкр-4		д ж/д2 мкр-4		65 418,29	65 418,29		1990	28	Рабочее
702сов	Водопровод поПервом доПролетар Загород.трЧВР д150мм л.330п/м		Первом доПролетар Загород.		51 168,00	44 876,29	6 291,71	1970	48	Рабочее
1076сов	Наруж.сети водопровод отВК6.9 с ввод.дом17.35.16тр.ЧВРдл.19		отВК6.9 с ввод.дом17.35.16 до ул. Школьная,8/2		62 339,68	46 340,94	15 998,74	1976	42	Рабочее
666сов	Водопровод МКР д.14.15 тр.ЧВР д.150.100мм дл.70.3п/м		д.14.15 , Кирова,9 до т. 6, ввод в ж.д. Кирова,7		62 939,37	55 118,07	7 821,30	1969	49	Рабочее

293	напорный трубопровод в гор.сет трубы стальные 0-800 п/м-32			мкр. Утробино		289 610,88	289 610,88		1988	30	Рабочее
1410сов	Водопровод Ж/Дорожная 33/1			Ж/Дорожная 33/1		37 402,00	28 051,21	9 350,79	2000	18	Рабочее
1192сов	Магистральный водопр отВК12.18 улЮжная8МКРтрЧВРд200дл.388.3п			отВК12.18 улЮжная8МКР		109 670,08	70 553,51	39 116,57	1978	40	Рабочее
446сов	водопровод от рем. базы теплос трубы стальн. дл.142 п/м			от рем. базы теплос		22 710,06	22 710,06		1988	30	Рабочее
2500сов	хоз.питьевой водопровод ж/д21 трубы чвр дл.17п/м 8мкр			ж/д21 8мкр		2 976,27	1 308,15	1 668,12	1990	28	Рабочее
2550сов	хоз.пит.водопровод 7мкр общеж ул.Сосновая тр.стал.дл 403			7мкр общеж ул.Сосновая		105 447,01	105 447,01		1991	27	Рабочее
1593сов	Наруж. хоз.пить.водопров.В8-10 к ж/д17тр стальн.д108 дл.8.05			В8-10 к ж/д17		5 969,60	5 969,60		1981	37	Рабочее
372сов	Водопровод кв.34 тр.чугунны д.100.150.мм.дл.64п/м .			кв.34, от ВК-4 до Пушкина		57 734,56	57 734,56		1962	56	Рабочее
414сов	хоз.питьевой водопровод ж/д55 мкр-7а тр.стальн 057.дл.39п/м			ж/д55 мкр-7а		23 452,00	23 452,00		1987	31	Рабочее
827сов	Водопровод к шк5 МКР-3 трубы ЧВР д.100.150ммдл.151п/			шк5 МКР-3		19 870,24	15 119,95	4 750,29	1971	47	Рабочее
842сов	Водопровод д.41 МКР-3 тр.стальные д108ммдл.12п/м			д.41 МКР-3		4 562,48	4 562,48		1972	46	Рабочее
1628сов	Внешние сети водопровода ДСШ тр.чугунные д.50 дл55п/м			ДСШ		10 617,36	6 183,34	4 434,02	1981	37	Рабочее
1406сов	Водопровод пр.Лесной 3			пр.Лесной 3		279 781,00	209 835,03	69 945,97	2000	18	Рабочее
971сов	Водопровод по ул.Новостроевской			ул.Новостроевской		21 316,00	15 365,83	5 950,17	2001	17	Рабочее
399сов	хоз.питьевой водопровод к/д 3 здание 3б мкр-6 тр.стальные			к/д 3 здание 3б мкр-6		42 307,41	42 307,41		1987	31	Рабочее
2513сов	хоз.питьев.водопровод ж/д9 трубы чугун.дл.162.2п/м мкр-			ж/д9 , 9 мкр.		17 141,28	7 529,64	9 611,64	1990	28	Рабочее
1644сов	Хоз.пить.водопров.к д.11 6МКР тр.стальн.д.108х4 дл33п/м			д.11 6МКР		65 239,20	65 239,20		1982	36	Рабочее
410сов	хоз.питьевой водопровод д/к9 мкр-5 тр.стальн 0300.100.65.			д/к9 мкр-5		185 731,31	185 731,31		1987	31	Рабочее
884сов	водовод по ул.парковой от вк-5 до вк-1трубы стальн.дл.1117п/			ул.парковой от вк-5 до вк-1		640 512,50	640 512,50		1989	29	Рабочее
1419сов	Водопровод Сосновая 40			Сосновая 40		6 788,00	5 090,43	1 697,57	2000	18	Рабочее
324сов	Хоз.водопровод ж/д37,28 МКР-9			ж/д37,28 МКР-9		19 743,23	6 379,69	13 363,54	1996	22	Рабочее
2509сов	водопровод по пр.россия от в1 до 17мкр5 трубы стал. дл.312.			по пр.россия от в1 до 17мкр5		435 269,12	435 269,12		1990	28	Рабочее
395сов	Водопровод у д.69.75 МКР-1 трубы чугунные д150мм дл.144п			д.69.75 МКР-1		24 432,72	24 432,72		1967	51	Рабочее

441сов	водопровод мкр-8 кв-1 ул.2.6 трубы стальн. дл.1448 п/м		мкр-8 кв-1 ул.2.6		839 325,76	839 325,76		1988	30	Рабочее
433сов	водопровод д/к7 мкр-8 тр.стальные дл.56п/м		д/к7 мкр-8		49 803,52	49 803,52		1988	30	Рабочее
385сов	Водопровод отВК-19до ПГ259 тр.чугунн.д.100.мм дл.830п/м		ВК-19до ПГ259		155 269,30	139 202,29	16 067,01	1965	53	Рабочее
848сов	Водопровод д.41 МКР-3 тр.асбоцем д100.200мм дл.378.		д.41 МКР-3		76 734,94	76 734,94		1972	46	Рабочее
1401сов	Водопровод Мира 74А		Мира 74А		24 488,00	18 365,43	6 122,57	2000	18	Рабочее
403сов	хоз.питьевой водопровод ж/д18/ мкр-5 тр.стальн 0159 дл.38.9.		ж/д18/ мкр-5		233 556,34	233 556,34		1987	31	Рабочее
706сов	Водопровод отЭнгельса-Перывомй трЧВР д125мм дл.121п/м		Энгельса-Первом.		25 831,31	20 130,52	5 700,79	1970	48	Рабочее
816сов	Водопровод столовой поСтроитен трЧВР д100мм дл.9.55п/м		столовой поСтроитен		1 961,44	1 493,49	467,95	1971	47	Рабочее
380сов	Водопровод от ВК-233 до шк.9 тр.чугунн.д.100.мм дл.677п/м		от ВК-233 до шк.9		255 174,82	230 552,97	24 621,85	1965	53	Рабочее
578сов	Водопровод от В4 до ж/д 2а 5й мкр		от В4 до ж/д 2а 5й мкр		2 698,16	913,84	1 784,32	1995	23	Рабочее
1653сов	Водопр.в дом3 8амкр тр.стальные.д100мм дл29.9п/м		дом3 8амкр		85 757,57	85 757,57		1982	36	Рабочее
837сов	Водопровод перемычка отВК11011 ч/зПерв.доДХ68трЧВР150ммд135.		перемычка отВК11011 ч/зПерв.		155 951,54	123 883,99	32 067,55	1971	47	Рабочее
1414сов	Водопровод Ленина 36/4		Ленина 36/4		24 422,00	18 316,79	6 105,21	2000	18	Рабочее
2540сов	хоз. питьевой водопровод ж/д7 мкр-9 1оч.тр.чугунные дл.31.6		ж/д7 мкр-9 1оч.		20 561,35	8 655,03	11 906,32	1991	27	Рабочее
2562сов	Хоз.питьевой водопровод ул 60 лет Окт.15мкр8 тр.стальн дл11		ул 60 лет Окт.15мкр8		31 396,69	31 396,69		1991	27	Рабочее
2504сов	водопровод дома 2 и по пр.росс трубы стальные дл.270п/м		дома 2 и по пр.росс		540 487,58	540 487,58		1990	28	Рабочее
1124сов	водопровод ж/д6 вж/д6 8мкр трубы стальд.0108 дл.56п/м		ж/д6 вж/д6 8мкр		38 290,72	38 290,72		1990	28	Рабочее
2554сов	Хоз.питьев.водопр улМолодежная 6 мкр тр.стал.дл19п/м		улМолодежная,9, 6 мкр		28 289,76	28 289,76		1991	27	Рабочее
1258сов	Водовод по Комсомол.от Парковой до Энерг тр.чуг 125мм дл550м		по Комсомол.от Парковой до Энерг		61 640,00	61 640,00		2001	17	Рабочее
1210сов	Водопровод к ж/д4 МКР-4 тр.из нержавеющей д.51мм дл.17		к ж/д4 МКР-4		12 792,00	12 792,00		1978	40	Рабочее
557сов	Вынос водопровода из зоны застройки жд90 мкр21		из зоны застройки жд90 мкр21		58 002,20	18 743,08	39 259,12	1996	22	Рабочее
1668сов	водопровод магазин обувь тр.стальные 050мм		магазин обувь		37 403,81	37 403,81		1982	36	Рабочее

1118сов	Наруж.сети водопровод отВК9до пищеблока тр.стальныед50дл36п			отВК9до пищеблока		37 693,76	24 675,69	13 018,07	1977	41	Рабочее
857сов	Пожарный водопровод от д4к д18 МКР-3тр.ЧВР д.350мм дл.192.3п			от д4к д18 МКР-3		147 432,06	112 376,08	35 055,98	1973	45	Рабочее
1596сов	Наружн.сети хоз.пить.водопров. тр.стальн.д.57ммдл.100п/м			по Первомайской до Калинина		28 398,24	28 398,24		1981	37	Рабочее
1262сов	Водовод по Набережной к частн.дом тр.стал323мм дл.160м			по Набережной к частн.дом		4 366,00	4 366,00		2001	17	Рабочее
2517сов	водопровод зд.27.27а 8амкр трубы стальн.дл.29.4п/м			зд.27.27а 8амкр		82 354,90	82 354,90		1990	28	Рабочее
701сов	Водопровод по Первомайской до Калинина трЧВРд.150ммдл.274п/			по Первомайск. До Калинина		58 485,02	45 576,61	12 908,41	1970	48	Рабочее
692сов	Водопровод к д.44 МКР-3 тр.стальные д.108мм дл.19п/м			к д.44 МКР-3		7 163,52	7 163,52		1970	48	Рабочее
665сов	Водопровод МКР-3 д.8 до водопв тр.ЧВР д.150.100мм дл.21п/м			МКР-3 д.8		13 747,14	10 947,95	2 799,19	1969	49	Рабочее
1547Асов	Сети хоз.питьев. водопровода. тр.чугун.д.100.150мм дл.459.8			д.57, от ВК-10 до ВК-1		105 934,82	64 846,44	41 088,38	1979	39	Рабочее
1908сов	Хоз.пить.водопр.к общеж.ГПТУ тр.стальные дл.67.2 м/п			к общеж.ГПТУ		31 553,60	31 553,60		1985	33	Рабочее
445сов	водопровод ж/д 52 мкр-4 трубы стальн. дл.19 п/м			ж/д 52 мкр-4		21 149,44	21 149,44		1988	30	Рабочее
413сов	хоз.питьевой водопровод зд.27 мкр-7 тр.стальн 057.дл.7.5п/м			зд.27 мкр-7		33 685,60	33 685,60		1987	31	Рабочее
610сов	Водопровод МКР от кол302до1008 тр.ЧВР д.350 дл.521п/м			МКР от кол302до1008		384 118,18	317 410,45	66 707,73	1968	50	Рабочее
826сов	Водопровод к ж.д10 МКР-3 трубы ЧВР д.100ммдл.44.93п/м			к ж.д10 МКР-3		17 917,33	13 632,11	4 285,22	1971	47	Рабочее
1570сов	Сети хоз.пить.водопров. кафе МКР8а тр чугун.д100ммдл.90п/м			кафе МКР8а		34 197,28	20 644,46	13 552,82	1570	448	Рабочее
654сов	Водопровод к СЭС тр.ЧВР д.50мм дл.71п/м			к СЭС		16 450,51	13 098,15	3 352,36	1969	49	Рабочее
1405сов	Водопровод пр.Лесной 7			пр.Лесной 7		49 327,00	36 995,39	12 331,61	2000	18	Рабочее
970сов	Водопровод ж.д.3 МКР-5			ж.д.3 МКР-5		17 440,00	12 571,88	4 868,12	2001	17	Рабочее
398сов	Водопровод улКлубная до Спортв трубы чугунные д100мм дл.928п			улКлубная до Спортв		56 523,58	54 621,75	1 901,83	1959	59	Рабочее
365сов	Водопровод ж/д7 МКР-5			ж/д7 МКР-5		12 451,26	11 828,64	622,62	1996	22	Рабочее
2512сов	хоз.питьев.водопровод д/к24 трубы стал. дл.38.5п/м мкр-8			д/к24 , 8 мкр.		24 731,20	24 731,20		1990	28	Рабочее
883сов	Магистральный водовод от УП25 ТЭЦ3тр.сталь д.600 дл14489п/м			от УП25 до ТЭЦ3		12 635 067,74	12 635 067,74		1988	30	Рабочее

830сов	Водопровод к дом21.22.23. трубы ЧВР д.100ммдл.94п/м			дом21.22.23 от ВК-6 до ул. Ленина,64/2		148 805,07	116 227,08	32 577,99	1971	47	Рабочее
1889сов	Хоз.пить.водопровод д16 6мкр тр.стальные дл.12.67м/п			д16 6мкр		10 574,72	10 574,72		1985	33	Рабочее
1418сов	Водопровод Сосновая 42			Сосновая 42		3 234,00	2 426,36	807,64	2000	18	Рабочее
323сов	Водопровод прачечной роддома			прачечной роддома		35 362,19	33 593,57	1 768,62	1996	22	Рабочее
2544сов	хоз. питьевой водопровод ж/д42 мкр-9 2оч.тр.стальные дл.34.7			ж/д42 мкр-9 2оч		20 680,06	20 680,06		1991	27	Рабочее
389сов	Водопровод от В-12 до д/к-8 трубы ЧВР д100мм дл.253п/м			от В-12 до д/к-8		78 619,63	71 615,27	7 004,36	1966	52	Рабочее
2558сов	Водопровод улВолодарского 11/1 8 мкр тр.стал.дл441.8п/м			улВолодарского 11/1 8 мкр		62 641,91	62 641,91		1991	27	Рабочее
394сов	Водопровод у д.59.77МКР-1 трубы чугунные д100мм дл.98п/			д.59.77 МКР-1		14 881,36	12 357,27	2 524,09	1967	51	Рабочее
311сов	Водовод I зоны пр России			I зоны пр России		657 205,00	501 118,08	156 086,92	2000	18	Рабочее
440сов	водопровод художественной школ трубы стальн. 0100 дл.78.6 п/			художественной школы		23 434,94	23 434,94		1988	30	Рабочее
819сов	сети водопровода ж/д 39 мкр-4 трубы стальн. дл.38 п/м			ж/д 39 мкр-4		26 334,46	26 334,46		1988	30	Рабочее
1548сов	хоз.питьевой водопровод ж/д19 трубы стальные дл.205.5п/м			ж/д19 , 9 мкр.		38 700,06	38 700,06		1990	28	Рабочее
432сов	водопровод ж/д16 мкр-8 8мкр тр.стальные дл.28.3п/м			ж/д16 мкр-8		59 721,58	59 721,58		1988	30	Рабочее
384сов	Водопровод от д.32.33 кв.41 тр.чугунн.д.100.мм дл.98п/м			д.32.33 кв.41		36 116,08	36 116,08		1965	53	Рабочее
2531сов	Хоз.пить.водопр.ж/д29/9 9мкр тр.стальн д.57 дл53п/м			ж/д29/9 9мкр		19 957,16	19 957,16		1991	27	Рабочее
1042сов	Наруж.сети водопр полик.хир/од тр.чугунные д.100.150 дл642п/			полик.хир/од		183 096,16	174 014,80	9 081,36	1976	42	Рабочее
1400сов	Водопровод Мира 58			Мира 58		45 777,00	34 333,18	11 443,82	2000	18	Рабочее
924сов	Водопровод к общ-5 тр.ЧВР дл.85.64п/м			общ-5 , от Вк-5 до ВК-1, до ул. Ленина,61		18 335,20	13 042,53	5 292,67	1974	44	Рабочее
835сов	Водопровод городской больницы трубы стальные д76.100дл.480п			городской больницы		83 483,07	83 483,07		1971	47	Рабочее
402сов	Водопровод улМонтаж.до хок/пол трубы стальные д100мм дл.250п			улМонтаж.до хок/пол		14 489,07	14 489,07		1967	51	Рабочее
1547сов	Сети хоз.питьев. водопровода. тр.стальн.д.57.108мм дл.209.8			д. 57, от ВК-1 до ВК-5		29 660,38	29 660,38		1979	39	Рабочее
426сов	хоз.питьевой водопровод ж/д9 тр.стальн 076.дл.10.5п/м			ж/д9, ул. Речная,6		10 370,05	10 370,05		1987	31	Рабочее

815сов	Водопровод к маг37-37а МКР-3 трЧВР д50мм дл.36.2п/м		маг37-37а МКР-3		46 000,03	40 001,25	5 998,78	1971	47	Рабочее
360сов	Хоз.питьевой водопровод ж/д 90/21		ж/д 90/21		8 255,28	2 667,05	5 588,23	1996	22	Рабочее
2525сов	водопровод ж/д46 мкр-7тр.чугунные дл.45п/м		ж/д46, мкр-7		75 114,62	32 998,65	42 115,97	1990	28	Рабочее
669сов	Водопровод к зд.101 МКР-1 тр.ЧВР д.100мм дл.73п/м		зд.101 МКР-1		25 404,91	20 229,92	5 174,99	1969	49	Рабочее
1184сов	Водопровод отВК19до зд.24д/с8а МКР тр.чугунные д.100мм дл.42		отВК19до зд.24д/с8а МКР		12 271,79	7 947,96	4 323,83	1977	41	Рабочее
577сов	Водопровод от В5 до ж/д 1 5 мкр		от В5 до ж/д 1 5 мкр		156,41	52,64	103,77	1995	23	Рабочее
1251сов	Наружнужные сети водопровода тр.ЧВР д.150.100мм дл.326п/м		3а мкр. От Вк-2 до Вк-3		41 957,76	26 337,80	15 619,96	1978	40	Рабочее
1413сов	Водопровод Ленина 30		Ленина 30		3 847,00	2 885,39	961,61	2000	18	Рабочее
1563сов	Наруж.сети пит.водопр.от обж до ж/д11 3МКРтр.стал.дл.119.5		от обж до ж/д11 3МКРт		32 406,40	32 406,40		1980	38	Рабочее
2561сов	Водопровод ул Сосновая 40/2 мкр5 тр.стальные дл.90.71п/м		ул Сосновая 40/2 мкр5		45 273,45	45 273,45		1991	27	Рабочее
1123сов	водовод1зоны от вбдов7пр росся трубы стальд.0325 дл.247м		1зоны от вбдов7пр росся		402 692,16	402 692,16		1990	28	Рабочее
2553сов	Хоз.питьев.водопр улРечная 8 8 мкр тр.стал.дл 9п/м		улРечная 8 8 мкр		10 520,14	10 520,14		1991	27	Рабочее
1116сов	Наружные сети водопровода 7МКР общ1 тр.стальные д100дл208п/м		7МКР общ1		51 850,24	38 944,05	12 906,19	1977	41	Рабочее
929сов	Водопровод к дому21 МКР-7 тр.ЧВР дл.300п/м		к дому21 МКР-7		385 295,04	318 061,07	67 233,97	1974	44	Рабочее
296сов	Хозводопровод от ГВдоЕ 3аМКР тр.сталь д.325 дл1403п/м		от ГВдоЕ 3аМКР		2 451 748,83	2 451 748,83		1988	30	Рабочее
1481сов	Водопровод от В-1 до В-2 МКР-5 ж/д4		от В-1 до В-2 МКР-5 ж/д4		73 973,00	58 870,03	15 102,97	1999	19	Рабочее
556сов	Водопровод к ж/д 19 МКР22 9		к ж/д 19 МКР22		88 504,57	84 079,54	4 425,03	1996	22	Рабочее
1266сов	Наружн.сети водопров.д10 3МКР тр.стальные д.100мм дл.40п/м		д10 3МКР		13 388,96	13 388,96		1979	39	Рабочее
2547сов	хоз.питьевой водопровод 1.2мкр ул.дзержинского тр.стал.дл 49		1.2мкр ул.дзержинского		14 924,68	14 924,68		1991	27	Рабочее
546сов	Хоз.водопровод ж/д28 МКР-9		ж/д28 МКР-9		43 956,37	41 758,24	2 198,13	1996	22	Рабочее
856сов	Водопровод от ВК328д20к д.31до кол325тр.ЧВР д.100мм дл.185.5		от ВК328д20к д.31до кол325		101 892,54	79 209,98	22 682,56	1973	45	Рабочее
1621сов	Водопровод д/к38отВ38адо д/к38 тр.стальные д.100дл.33п/м		д/к38отВ38адо д/к38		23 110,88	23 110,88		1981	37	Рабочее

369сов	Водопровод кв.34 тр.чугунны д.100.мм.дл.100п/м .		кв.34 ,по ул. Пушкина (отпайки на ж.д.)		62 817,25	59 564,48	3 252,77	1961	57	Рабочее
2516сов	хоз.питьев.водопровод ж/д5 трубы стальн.дл.10.5п/м мкр-		ж/д15,9 мкр.		8 783,84	8 783,84		1990	28	Рабочее
700сов	Водопровод по ЭнгельсаотКалина до Созонтова трЧВРд.100дл.170		Энгелеса отКалина до Созонтова		36 286,64	33 278,10	3 008,54	1970	48	Рабочее
1647сов	Хоз.водопров.ул.Ж/дор и Кольц. 7мкр тр.стальн.д300мм дл1358п		ул.Ж/дор и Кольц. 7мкр		519 858,35	519 858,35		1982	36	Рабочее
306сов	Водовод П-зона по улПервомайской от т.А до В6е МКР-5 тр саль		от т.А до В6е МКР-5		670 422,00	572 653,11	97 768,89	1998	20	Рабочее
887сов	водопровод от в-3 до дома 32 7 мкр трубы чугунные дл.22п/м		от в-3 до дома 32 7 мкр		33 165,39	19 569,50	13 595,89	1990	28	Рабочее
664сов	Водопровод МКР-1 д.105.107 тр.ЧВР д.150.100мм дл.159п/м		МКР-1 д.105.107		80 777,22	64 323,83	16 453,39	1969	49	Рабочее
653сов	Водопровод к зд103.104отВК1012 тр.ЧВР д.100мм дл.75.5п/м		к зд103.104отВК1012		19 767,90	16 748,82	3 019,08	1966	52	Рабочее
1426сов	Водопровод Революции 6		Революции 6		14 808,00	11 106,00	3 702,00	2000	18	Рабочее
444сов	хоз.водопровод зд.3.22.24.27. трубы стальн. дл.557.6 п/м		зд.3.22.24.27, мкр. Утробино		388 279,84	388 279,84		1988	30	Рабочее
1464сов	Водопровод Дзержинского 9		Дзержинского 9		41 077,00	30 807,03	10 269,97	2000	18	Рабочее
541сов	Водопровод зд.10 мкр-9 тр.стальные дл33.03п/м		зд.10 мкр-9		369 503,42	369 503,42		1992	26	Рабочее
364сов	Водопровод по ул Луначарской Луговой.тр.чугунные.дл.1667п/		по ул Луначарской Луговой		437 682,54	427 938,62	9 743,92	1959	59	Рабочее
2511сов	хоз.питьев.водопровод ж/д23 трубы стал. дл.52.9п/м мкр-9		ж/д23 мкр-9		78 721,97	78 721,97		1990	28	Рабочее
392сов	Водопровод у д/к90 дом78 трубы ЧВР д100.150мм дл.421п/		д/к90 дом78		79 711,22	71 184,13	8 527,09	1967	51	Рабочее
2529сов	наружн.сети водопроводаж/д26/8 тр.чугунные дл.9п/м		д26/8		5 457,92	2 397,12	3 060,80	1990	28	Рабочее
1045сов	Хоз.водопр д.24по Ж/дорожной тр.стальные д.150дл.344п/м		д.24по Ж/дорожной		114 872,16	114 872,16		1976	42	Рабочее
1417сов	Водопровод Маяковского 10		Маяковского 10		54 895,00	41 171,39	13 723,61	2000	18	Рабочее
2543сов	хоз. питьевой водопровод ж/д43 мкр-9 2оч.тр.стальные дл.41.3		ж/д43 мкр-9 2оч.		25 027,29	25 027,29		1991	27	Рабочее
2565сов	Хоз. пить.водопров.ж/д44 9мкр тр.стальн.д57 дл19.3п/м		ж/д44 9мкр		858,26	858,26		1992	26	Рабочее
1421сов	Водопровод 60 лет Октября 2/2		60 лет Октября 2/2		15 624,00	11 718,00	3 906,00	2000	18	Рабочее
571сов	Водопровод от д59.60.61 МКР-1 тр.ЧВР д.150 дл.100п/м		д59.60.61 МКР-1		40 286,27	32 765,27	7 521,00	1968	50	Рабочее

699сов	Водопровод отКалинина до К-Мар до Первомайской.трЧВРд125дл17			отКалинина до К-Мар до Первомайской		38 213,97	34 779,32	3 434,65	1970	48	Рабочее
818сов	Водопровод проф.тех.училище трЧВР д100мм дл.64п/м			проф.тех.училище		37 634,06	33 633,65	4 000,41	1971	47	Рабочее
1197сов	Водопр по Ж\дорожной глуб3м трЧВРд300.150дл.151п/м			по Ж\дорожной		99 607,04	64 078,12	35 528,92	1978	40	Рабочее
1240сов	Водопровод ж\д пр Мира 64/2 тр.чуг д-160мм дл.108м			ж\д пр Мира 64/2		18 668,00	11 286,79	7 381,21	2001	17	Рабочее
383сов	Водопровод от ПГ-220 до д/к5 тр.чугунн.д.100.мм дл.275п/м			от ПГ-220 до д/к5		98 686,02	90 296,56	8 389,46	1965	53	Рабочее
1072сов	Наруж.сети водопровода глуб.3м тр.стальные д.108дл.53.8п/м			7 мкр. д/к 17		11 512,80	11 512,80		1976	42	Рабочее
2531Асов	Хоз.пить.водопр.ж\д29/9 9мкр тр.чугун.д.150 дл70п/м			ж\д29/9 9мкр		26 356,02	11 093,36	15 262,66	1991	27	Рабочее
1546сов	Наружн.сети водопров.ЦРБ тр.ж\б д.100мм дл.575.5п/м			ЦРБ		169 016,43	169 016,43		1979	39	Рабочее
425сов	хоз.питьевой водопровод ж\д17 тр.стальн 0133.дл.25.3п/м			ж\д17		9 491,66	9 491,66		1987	31	Рабочее
2524сов	водопровод ж\д36а от в4дож\д36 мкр-7тр.чугунные дл.10.6п/м			ж,\д36а от в4дож\д36 мкр-7		54 869,15	24 104,79	30 764,36	1990	28	Рабочее
668сов	Водопровод к зд.111 МКР-1 тр.ЧВР д.100мм дл.105п/м			зд.111 МКР-1		45 275,15	36 053,70	9 221,45	1969	49	Рабочее
576сов	Водовод 1й зоны пр-т России прот 230.7 м трубы стальные Д400			1й зоны пр-т России		156,41	155,41	1,00	1995	23	Рабочее
1567сов	Сети хоз.пить.водопров. ж\д42 МКР7 тр сталь.д100ммдл.153п/м			ж\д42 МКР7		59 866,56	59 866,56		1980	38	Рабочее
1250сов	Наружнужные сети водопровода тр.стальные д.108мм дл.80п/м			от Вк-5 до ул. 60 лет Октября		41 787,20	41 787,20		1978	40	Рабочее
1412сов	Водопровод Васнецовых 2			Васнецовых 2		66 767,00	50 075,97	16 691,03	2000	18	Рабочее
1562сов	Сети хоз.питьев.водопр.3МКРд13 тр.стальн.д.108мм дл.41.98п/м			3МКРд13		22 258,08	22 258,08		1980	38	Рабочее
2560сов	Водопровод ул Речная 9 мкр-6			ул Речная 9 мкр-6		9 701,45	9 701,45		1991	27	Рабочее
448сов	Водопровод от А до В сущ.отВ-1до зд.201 МКР-5			от А до В сущ.отВ-1до зд.201 МКР-5		224 999,00	131 883,41	93 115,59	1998	20	Рабочее
1122сов	водовод на пересеч.пр.россия и ул.ж\д 7мкр трубы стальд.83			на пересеч.пр.россия и ул.ж\д 7мкр		1 003 916,16	1 003 916,16		1990	28	Рабочее
2569сов	Хоз. пить.водопров.зд24 9мкр тр.чугун.д300.65 дл42п/м			д24 9мкр		2 143,60	869,26	1 274,34	1992	26	Рабочее
694сов	Водопровод от д.6 пр.Мира до Универим.тр.ЧВР д.150мм дл.19			от д.6 пр.Мира до Универим		28 722,30	22 383,43	6 338,87	1970	48	Рабочее
1120сов	Водопровод на площ.УАТ х/з тр.стальные д.150мм дл.319.6			на площ.УАТ х/з		78 457,60	51 029,76	27 427,84	1990	28	Рабочее

1625сов	Водопровод д.18 3аМКР тр.сталь.д.100 дл31.35п/м		д.18 3аМКР		201 943,04	201 943,04		1981	37	Рабочее
882сов	Наружный водопровод тр.а/цементн д180.100мм дл.18		от ВК5 до КНС-7		35 570,29	35 570,29		1973	45	Рабочее
2546сов	хоз.питьевой водопровод 5мкр ул.Сосновая 40 тр.стал.дл136.		5мкр ул.Сосновая 40		68 131,22	68 131,22		1991	27	Рабочее
545сов	Водопровод ж/д56.56а МКР-21 тр.чуг д150 дл.56.8м дб5дл52.		ж/д56.56а МКР-21		123 425,77	56 202,94	67 222,83	1994	24	Рабочее
2568сов	Хоз. пить. водопров.зд48 9мкр тр.чугун.д300 дл200п/м		зд48 9мкр		5 265,46	2 134,42	3 131,04	1992	26	Рабочее
855сов	Водопровод по ВНабережной МКР3 тр.ЧВР д.200мм дл.460.75п/м		по ВНабережной МКР3		241 427,68	185 835,68	55 592,00	1973	45	Рабочее
292	всасывающий трубопровод зд 23. трубы стальные 0-400.800.пм10		мкр. Утробино		219 766,56	219 766,56		1988	30	Рабочее
368сов	Водопровод шк7кв.16 тр.чугунны д.100.мм.дл.140п/м .		шк7кв.16		21 814,62	21 337,04	477,58	1961	57	Рабочее
1620сов	Наружн.сети хоз.пить.водопров. тр.стальные д.100дл.256.5п/м		7 мкр. Ж.д. 37,37а,34		190 489,94	190 489,94		1981	37	Рабочее
2515сов	хоз.питьев.водопровод ж/д4 трубы чугун.дл.11.3п/м мкр-9		ж/д4 мкр-9		6 737,12	2 959,21	3 777,91	1990	28	Рабочее
420сов	хоз.питьевой водопровод дома 1 тр.стальн 0325.57 дл.96.5п/м		дома 1		35 561,76	35 561,76		1987	31	Рабочее
1646сов	Водопров.к д.41 7МКР тр.стальн.д.100мм дл11.5п/м		д.41 7МКР		17 311,84	17 311,84		1982	36	Рабочее
1066сов	Наружн. сети водопр отВК14дожд 6 тр.стальные д150.100дл484.8		отВК14дожд 6		183 010,88	183 010,88		1978	40	Рабочее
1572сов	Сети хоз.пить.водопров.зд.29 МКР7 тр стальн.д100мм дл.52п/		зд.29 МКР7		11 939,20	11 939,20		1980	38	Рабочее
1628Ас ов	Водопров.дома7 МКР6 тр.стальн.д.100.200мм дл598.9		дома7 МКР6		318 290,54	318 290,54		1981	37	Рабочее
652сов	Водопровод к зд9 МКР-1 тр.ЧВР д.100мм дл.21п/м		к зд9 МКР-1		6 566,56	5 229,49	1 337,07	1969	49	Рабочее
1425сов	Водопровод Спортивная 2.		Спортивная 2		10 099,00	7 574,39	2 524,61	2000	18	Рабочее
2544Ас ов	Водопровов ж/д23 9мкр тр.стальн.д76 дл12п/м		ж/д23 9мкр		7 028,44	7 028,44		1991	27	Рабочее
443сов	водовод промывной воды трубы стальн. дл.26.5 п/м		мкр. Утробино		43 919,20	43 919,20		1988	30	Рабочее
297	трубопровод фильтровальной вод труб.стальные 0-630 п/м-430		мкр. Утробино		314 853,76	314 853,76		1988	30	Рабочее
1093сов	Наруж.сети водопровод гостиниы тр.чугунные дл.374п/м		гостиница двуречье		96 366,40	68 632,97	27 733,43	1977	41	Рабочее
1891сов	Хоз.пить.водопровод д12 6мкр тр.стальные дл.96 м/п		д12 6мкр		36 840,96	36 840,96		1985	33	Рабочее

1420сов	Водопровод Сосновая 36/1			ул.Сосновая 36/1		41 414,00	31 060,79	10 353,21	2000	18	Рабочее
429сов	водопровод ж/д 4мкр-8 тр.стальн 0108.дл.102п/м			ж/д 4мкр-8		44 772,00	44 772,00		1988	30	Рабочее
363сов	Водопровод ж/д16 МКР-5			ж/д16 МКР-5		19 988,07	18 987,92	1 000,15	1996	22	Рабочее
2510сов	наружные сети водоп-да ж/д17/8 трубы стал. дл.6п/м			ж/д17/8		3 171,35	3 171,35		1990	28	Рабочее
391сов	Водопровод дом54 МКР-1 трубы ЧВР д100.мм дл.267п/м			дом54 МКР-1		36 346,34	36 346,34		1967	51	Рабочее
2528сов	наружн.сети водопроводаж/д18.8 кв.2 тр.чугунные дл.82п/м			ж/д18.8 кв.2		9 576,94	4 207,47	5 369,47	1990	28	Рабочее
1039сов	Наружные сети водопровод к д20 МКР3тр.ЧВРд100. дл.21.6п/м			д20 МКР3		3 411,20	2 309,43	1 101,77	1976	42	Рабочее
1044сов	Наруж.сети водопр д.19 от д4 тр.чугунные д.100.150 дл134.5			19 от д4		62 322,62	47 210,89	15 111,73	1976	42	Рабочее
1416сов	Водопровод Юбилейная 1			ул.Юбилейная 1		8 379,00	6 283,82	2 095,18	2000	18	Рабочее
2542сов	хоз. питьевой водопровод ж/д41 мкр-9 2оч.тр.стальные дл.20п/			ж/д41 мкр-9 2оч		11 944,66	11 944,66		1991	27	Рабочее
232	трубопровод хлорной воды трубы спец.стальн 0-40 п/м 53			мкр. Утробино		94 686,38	94 686,38		1988	30	Рабочее
2564сов	Водопронусная труба ул.Мира тр.ж/б дл135 п/м			водопронусная труба ул.Мира		193 050,72	193 050,72		1991	27	Рабочее
570сов	Водопровод от д72 МКР-1 тр.ЧВР д350.100.150 дл.346п/м			от д72 МКР-1		118 453,92	101 340,28	17 113,64	1968	50	Рабочее
698сов	Водопровод отКалинина до К-Мар до Энгельса.тр.ЧВРд150ммдл.18			отКалинина до К-Мар до Энгельса		38 845,04	35 271,39	3 573,65	1970	48	Рабочее
1659сов	хоз.питьевой водопровод ж/д37 трубы стальные дл.108 п/м			ж/д37 т		20 177,25	20 177,25		1990	28	Рабочее
1664сов	водопровод д.54 7 мкр тр.стальные 057			д.54 7 мкр		12 186,51	12 186,51		1982	36	Рабочее
376сов	Водопровод шк.8 кв.11 тр.чугунн.д.100.150мм дл.722п			шк.8 кв.11		154 058,32	145 774,96	8 283,36	1964	54	Рабочее
1186сов	Водопровод отВК6до ВК-13 8аМКР тр.чугунные дл.865п/м			отВК6до ВК-13 8аМКР		238 272,32	154 295,10	83 977,22	1977	41	Рабочее
2565Ас ов	Хоз. пить.водопров.ж/д44 9мкр тр.чугун.д150 дл191п/м			ж/д44 9мкр		8 493,20	3 442,48	5 050,72	1992	26	Рабочее
559сов	Водовод пр. Россия			пр. Россия		385 225,65	124 485,10	260 740,55	1996	22	Рабочее
2536сов	водопровод зд28 мкр-8а тр.чугунные дл.31.2п/м			д28 мкр-8а		8 502,08	3 577,98	4 924,10	1991	27	Рабочее
549сов	Хоз.водопровод ж/д3 МКР-21			ж/д3 МКР-21		19 708,70	18 723,36	985,34	1996	22	Рабочее
424сов	хоз.питьевой водопровод д.53 тр.стальн 057.дл.84.26п/м			д.53		44 456,46	44 456,46		1987	31	Рабочее

2523сов	хоз.питьевой водопровод ж/д21 мкр-4тр.чвр дл.18п/м		ж/д21 мкр-4		44 524,69	19 561,00	24 963,69	1990	28	Рабочее
1411сов	Водопровод Луначарского 11/3		ул.Луначарского 11/3		33 514,00	25 135,21	8 378,79	2000	18	Рабочее
1429сов	Водопровод Ленина 36/3		ул.Ленина 36/3		27 836,00	20 876,43	6 959,57	2000	18	Рабочее
1623сов	Наружн.сети хоз.пить.водопров ж/д14МКР3атр.сталь.д.100дл10.		ж/д14МКР3а		4 349,28	4 349,28		1981	37	Рабочее
1905сов	Хоз.пить.водопровод д/к25 8мкр тр.стальные дл.104.95м/п		д/к25 8мкр		23 793,12	23 793,12		1985	33	Рабочее
1121сов	водопровод от в-3 до зд.8комкв трубы стальные 0108 дл.28.4		от в-3 до зд.8комкв		46 136,48	46 136,48		1990	28	Рабочее
1191сов	Водопр от А к длм7.8.9.33МКР8 тр.ЧВР д150.100 дл216п/м.		от А к длм7.8.9.33МКР8		69 332,64	44 656,16	24 676,48	1978	40	Рабочее
437сов	хоз. питьевой воды 0323 дл.738 ул.кольцевой от в-47 до в-47		ул.кольцевой от в-47 до в-47		29 251,04	29 251,04		1988	30	Рабочее
371сов	Водопровод кв.38 тр.чугунны д.100.150.мм.дл.429п/м .		кв.38		177 365,34	164 329,65	13 035,69	1963	55	Рабочее
881сов	Водопровод аварийного поселка тр.ЧВРд350.325 дл.1150.94п/м		аварийного поселка		486 940,27	397 746,54	89 193,73	1973	45	Рабочее
1648сов	Водопр.в дом ул.Кольцевой 7мкр тр.чугун.д300мм дл519п/м		в дом ул.Кольцевой 7мкр		321 002,45	183 767,30	137 235,15	1982	36	Рабочее
544сов	Водопровод ж/д9 21мкр ж/д 9а тр.чугунные дл.127.5п/м		ж/д9 21мкр ж/д 9а		1 574,95	606,59	968,36	1993	25	Рабочее
2545сов	хоз.питьевой водопровод 9мкр п очер. д/к14 тр.стал.дл.149.		9мкр п очер. д/к14		74 107,64	74 107,64		1991	27	Рабочее
2567сов	Хоз. питьев. водопровод ж/д60 мкр9 тр.стальные дл11п/м		ж/д60 мкр9		638,92	638,92		1992	26	Рабочее
367сов	Водопровод кв.14 тр.чугунные д.100.150мм.дл.1309п/м .		кв.14		434 851,25	410 418,77	24 432,48	1961	57	Рабочее
2534Ас ов	Хоз.пить.водопр.ж/д17 21мкр тр.стальн.д159.76 дл266п/м		ж/д17 21мкр		73 845,66	73 845,66		1991	27	Рабочее
2514сов	хоз.питьев.водопровод ж/д19 трубы спаль.дл.7п/м мкр-9		ж/д19 мкр-9		6 677,42	6 677,42		1990	28	Рабочее
1065сов	Наружные сети водопровод к д13 МКР7тр.ЧВРд150. дл.71п/м		к д13 МКР7		20 936,24	19 209,54	1 726,70	1975	43	Рабочее
2532сов	Хоз.пить.водопр.ж/д13 9мкр тр.чугун.д.100 дл30п/м		ж/д13 9мкр		13 720,81	8 751,70	4 969,11	1991	27	Рабочее
651сов	Водопровод к зд7 тр.ЧВР д.100мм дл.21п/м		зд7		6 566,56	5 229,49	1 337,07	1969	49	Рабочее
1910сов	Хоз.пить.водопр.к дому7.8мкр6 тр.стальные дл.137.54 м/п		к дому7.8мкр6		22 002,24	22 002,24		1985	33	Рабочее
1033сов	Наружные сети водопровод к д13 МКР7тр.ЧВРд150. дл.99п/м		д13 МКР7		20 373,39	13 886,72	6 486,67	1975	43	Рабочее

1424сов	Водопровод Дзержинского 10			Дзержинского 10		46 568,00	34 925,43	11 642,57	2000	18	Рабочее
1243сов	Водовод от улПарковая до Большевиков тр.ст д100мм дл.400м			улПарковая до Большевиков		25 925,00	25 925,00		2001	17	Рабочее
2508сов	хоз.питьев.водопровод ж/д20 мкр-8 трубы стальные дл.29п/м			ж/д20 мкр-8		39 484,64	39 484,64		1990	28	Рабочее
207	водопровод на площадке водозаб трубы стальные п/м-719			мкр. Утробино		59 022,63	59 022,63		1963	55	Рабочее
1895сов	Хоз.пить.водопровод ж/д468мкр тр.стальные дл.225 м/п			ж/д468мкр		60 587,18	60 587,18		1985	33	Рабочее
1890сов	Хоз.пить.водопровод д23 6мкр тр.стальные дл.150 м/п			д23 6мкр		58 757,92	58 757,92		1985	33	Рабочее
428сов	.хоз.питьевой водопровод д/к24 тр.стальн 0100.дл.37п/м			д/к24		98 327,84	98 327,84		1987	31	Рабочее
362сов	Водопровод от улСтроительной тр.чугунные.дл.1453п/м			от улСтроительной		433 427,07	431 196,82	2 230,25	1958	60	Рабочее
2527сов	хоз.питьевой водопровод ж/д1 мкр-9 1 очер.тр.чвр дл.137п/м			ж/д1 мкр-9 1 очер		107 086,10	47 045,21	60 040,89	1990	28	Рабочее
390сов	Водопровод от ВК-40 до д/к-6 трубы ЧВР д100.150мм дл.205п/			от ВК-40 до д/к-6		44 106,82	42 372,97	1 733,85	1966	52	Рабочее
1038сов	Наружные сети водопровод к д21 МКРЗтр.ЧВРд100. дл.15.5п/м			д21 МКРЗ		3 888,77	2 700,96	1 187,81	1975	43	Рабочее
705сов	Водопровод отЭнгельса-Перывомй доКалинина.трЧВР д125ммдл.277			отЭнгельса-Перывомй доКалинина		59 133,15	46 084,75	13 048,40	1970	48	Рабочее
589сов	левый водовод от 2-го подъема до 3-го под. тр.чуг.п/м-1662			от 2-го подъема до 3-го под		701 590,03	570 612,71	130 977,32	1968	50	Рабочее
1662сов	хоз.питьевой водопровод зд.47 мкр-7 шк.6 тр.стальные			зд.47 мкр-7 шк.6		51 944,05	51 944,05		1982	36	Рабочее
1253сов	Водовод улПарковой Набереж Большевиков тр.чуг 100мм дл.1900			Парковой Набереж Большевиков		192 784,00	192 784,00		2001	17	Рабочее
697сов	Водопровод отКалинина до К-Мар до Созонтоава.тр.ЧВРд100дл.13			отКалинина до К-Мар до Созонтова		27 750,11	26 625,98	1 124,13	1970	48	Рабочее
511сов	Водопровод к д59.77.МКР-1 тр.ЧВР д100мм дл.53.2п/м			к д59.77.МКР-1		5 364,11	5 184,24	179,87	1959	59	Рабочее
2503сов	водопровод от адо зд.8бком.кв. трубы чугунные дл.51.1п/м			от адо зд.8бком.кв.		66 518,40	29 221,69	37 296,71	1990	28	Рабочее
299	трубопровод сырой воды тр.стал 0-630 п/м-291			мкр. Утробино		582 658,54	582 658,54		1988	30	Рабочее
1617сов	Водопровод дома лесника МКР3а тр.стальные д.150дл.56.8п/м			дома лесника МКР3а		10 225,07	10 225,07		1981	37	Рабочее
1658сов	водопровод дома 15 6мкр тр.стл 0100мм-7.8м			дома 15 6мкр		25 191,71	25 191,71		1982	36	Рабочее
552сов	Водопроврд ж/д7 МКР-4			ж/д7 МКР-4		17 714,78	5 725,22	11 989,56	1996	22	Рабочее

1257сов	Водовод от Большевиков до Энергетиков тр.чуг100мм дл.360м		от Большевиков до Энергетиков		38 240,00	38 240,00		2001	17	Рабочее
375сов	Водопровод от3го подъемадоМира тр.чугунн.д.300.350мм дл.410п		от3го подъемадоМира		185 356,08	176 508,50	8 847,58	1963	55	Рабочее
1409сов	Водопровод Ж/Дорожная 35		Ж/Дорожная 35		44 077,00	33 057,03	11 019,97	2000	18	Рабочее
558сов	Хоз.питьевой водопровод зд.7а МКР21		зд.7а МКР21		16 547,96	15 720,60	827,36	1996	22	Рабочее
2535сов	наружные сети водопровода зд25 69мкр тр.чугунные дл.222.6п/м		зд25 69мк		76 412,25	32 161,98	44 250,27	1991	27	Рабочее
2549сов	хоз.питьевой водопровод 7 мкр ул.Сосновая 12/2 тр.стал.дл 7		мкр ул.Сосновая 12/2		20 835,61	20 835,61		1991	27	Рабочее
548сов	Хоз.водопровод ж/д26А		ж/д26А		12 812,91	12 172,86	640,05	1996	22	Рабочее
1597сов	Наружн.сети хоз.пить.водопров. тр.стальн.д.108ммдл.63п/м				13 644,80	13 644,80		1981	37	Рабочее
1263сов	Водопровод п.Пригородный ул.Мелиораторов тр.сальн дл.827.3м		Пригородный ул.Мелиораторов		42 099,58	42 099,58		2001	17	Рабочее
418сов	хоз.питьевой водопровод почты мкр-6 тр.стальн 076.дл.45п/м		почты мкр-6		31 383,04	31 383,04		1987	31	Рабочее
1647Ас ов	Хоз.водопров.ул.Ж/дор и Кольц. 7мкр тр.чугун.д300мм дл271.35		ул.Ж/дор и Кольц. 7мкр		103 879,57	59 468,69	44 410,88	1982	36	Рабочее
423сов	хоз.питьевой водопровод д.36 тр.стальн 050.дл.82.43п/м 7м		д.36		29 899,17	29 899,17		1987	31	Рабочее
2522сов	водопровод ж/д34 до ж/д34отв 5 мкр-7тр.чугунные дл.29п/м		ж/д34 до ж/д34отв 5 мкр-7		77 818,00	34 186,43	43 631,57	1990	28	Рабочее
516сов	Правая нитка водовода от2гопод трубы чугунные 3343п/м		Правая нитка водовода от2гопод		1 451 363,26	1 303 779,83	147 583,43	1963	55	Рабочее
1428сов	Водопровод Ленина 36/2		ул. Ленина,36/2		6 682,00	5 011,21	1 670,79	2000	18	Рабочее
1904сов	Хоз.пить.водопровод д/к34 8мкр тр.стальные дл.35 м/п		д/к34 8мкр		16 629,60	16 629,60		1985	33	Рабочее
436сов	Водопровод 1зоны по Кольцевой до 3 подъем.тр.стальные дл140		1зоны по Кольцевой до 3 подъем.		2 057 610,26	2 057 610,26		1988	30	Рабочее
370сов	Водопровод кв.38 тр.чугунны д.100.150.мм.дл.207п/м .		кв.38		86 371,58	84 055,24	2 316,34	1962	56	Рабочее
2568Ас ов	Хоз. пить.водопров.зд48 9мкр тр.стальн.д500 дл352.65п/м		зд48 9мкр		9 284,33	9 284,33		1992	26	Рабочее
704Ясов	Водопр.до Первомай по Энгельса до Калининатр.ЧВРд125ммдл.92п		до Первомай по Энгельса до Калинина		19 639,98	12 634,23	7 005,75	1978	40	Рабочее
1404сов	Водопровод пр.Лесной 5		пр.Лесной 5		263 799,00	197 848,82	65 950,18	2000	18	Рабочее
1209Ясо в	Водопровод отВК22 до универсам 7МКР тр. стальные д.100дл.27п		отВК22 до универсам 7МКР		4 434,56	4 434,56		1978	40	Рабочее
543сов	Хоз.питьев.водопровод ж/д26 мкр9 тр.стальные дл.7п/м		ж/д26 мкр9		312,60	312,60		1992	26	Рабочее

2566сов	Хоз. питьев. водопровод ж/д33 мкр9 тр.стальные дл65п/м		ж/д33 мкр9		2 806,73	2 806,73		1992	26	Рабочее
366сов	Водопровод кв.13 тр.чугунные д.100.150мм.дл.1354п/м .		кв.13		956 577,23	913 092,67	43 484,56	1960	58	Рабочее
709сов	Водопровод от осн.водопров до ввода в домтрЧВР д150мм дл.63		от осн.водопров до ввода в дом		107 768,34	94 481,33	13 287,01	1967	51	Рабочее
1032сов	Наружные сети водопровод к д12 МКР7 д11тр.ЧВРд150.50 дл.269п		д12 МКР7		27 434,58	23 698,84	3 735,74	1975	43	Рабочее
1423сов	Водопровод 60лет Октября 17а		60лет Октября 17а		18 153,00	13 615,18	4 537,82	2000	18	Рабочее
322сов	Водовод 0400 1зона пр.Россия		1зона пр.Россия		58 990,32	56 040,18	2 950,14	1996	22	Рабочее
1199сов	Водопр отАиБдо общежит 7МКР тр.ЧВРд100.300мм дл.186п/м		отАиБдо общежит 7МКР		13 133,12	8 448,73	4 684,39	1978	40	Рабочее
388сов	Водопровод от ВК264доВ7 кв38 трубы ЧВР д350мм дл.50п/м		от ВК264доВ7 кв38		23 093,82	22 568,17	525,65	1966	52	Рабочее
2507сов	хоз.водопровод ж/д31в1ж/д31 мкр-7 трубы чугунные дл.15п/м		ж/д31в1ж/д31 мкр-7		48 089,39	21 126,73	26 962,66	1990	28	Рабочее
1242сов	Водовод от ул.М Гвардия до ул Набережная тр.чуг д125мм дл100		от ул.М Гвардия до ул Набережная		10 745,00	8 112,75	2 632,25	2001	17	Рабочее
2557сов	Хоз.питьев.водопр улСоснов36/4 5 мкр тр.стал.дл109п/м		улСоснов36/4 5 мкр		53 034,61	53 034,61		1991	27	Рабочее
1899сов	Хоз.пить.водопровод зд64 7мкр тр.стальные дл.43 м/п		зд64 7мкр		25 072,32	25 072,32		1985	33	Рабочее
379сов	Водопровод кв40-41 у д/садик тр.чугунные д100мм дл239п/м		кв40-41 у д/садик		35 075,66	35 075,66		1964	54	Рабочее
431сов	водопровод ж/д 5 мкр-8 тр.стальн 0108.дл.170п/м		Кировская область, г.Кирово-Чепецк,ж/д 5 мкр-8		14 924,00	14 924,00		1988	30	Рабочее
1894сов	Хоз.пить.водопровод д2 8мкр тр.стальные дл.73 м/п		д2 8мкр		27 630,72	27 630,72		1985	33	Рабочее
2530сов	хоз.питьевой водопровод от в4 дов21 9мкр тр.чугунные дл.402		от в4 дов21 9мкр		119 176,41	50 160,24	69 016,17	1991	27	Рабочее
1041сов	Водовод от н/станц 3гоподье поЛенина МКР-7тр.стальн дл2586п.м		от н/станц 3гоподье поЛенина МКР-7		1 323 460,32	1 323 460,32		1976	42	Рабочее
2539сов	водопровод ж/д37а 7амкр тр.чвр дл.24п/м		ж/д37а 7амкр		11 662,21	4 908,30	6 753,91	1991	27	Рабочее
1637сов	Водопров.дома46 МКР-7 тр.стальн.д.57мм дл106п/м		дома46 МКР-7		110 011,20	110 011,20		1982	36	Рабочее
427сов	хоз. питьевой водопровод жд18 6мкртр.стальные дл.124.45п/м		жд18 6мкр		172 794,34	172 794,34		1987	31	Рабочее
361сов	Водопровод от улСтроительной до ул30летОкт.тр.сталь.дл.323		от ул.Строительной до ул.30лет Октября		24 083,07	24 083,07		1958	60	Рабочее
2526сов	хоз.питьевой водопровод д/к5 мкр-9 п очер.тр.чвр дл.120п/м		водопровод д/к5 мкр-9 п очер		68 368,98	30 036,21	38 332,77	1990	28	Рабочее

898сов	Водопровод к д213 МКР-1.2 тр.ЧВР д150мм дл.125п/м			д213 МКР-1.2		115 938,16	92 469,79	23 468,37	1974	44	Рабочее
1661сов	Магисталь.водовод от горводозб доТЭЦ-3 тр.сталь.д630дл.6598п/			водовод от горводозб доТЭЦ-3		4 578 060,66	4 578 060,66		1982	36	Рабочее
1252сов	Водовод от перРабочий9 до Энергетиков тр.стал 100мм дл.285м			от перРабочий9 до Энергетиков		26 096,00	26 096,00		2001	17	Рабочее

Таблица № 2

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

Показатели	Ед.изм.	с 1 января 2019	с 1 июля 2019	с 1 июля 2020	с 1 июля 2021	с 1 июля 2022	с 1 июля 2023	с 1 июля 2024	с 1 июля 2025	с 1 июля 2026	с 1 июля 2027	с 1 июля 2028	с 1 июля 2029
Натуральные показатели													
% потерь	тыс.куб. м	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07
Отпущено питьевой/технической воды - всего	тыс.куб. м	3252,00	3252,00	3252,00	3252,00	3252,00	3252,00	3252,00	3252,00	3252,00	3252,00	3252,00	3252,00
Операционные расходы по Параметрам концессии	тыс. руб.	111 487,85	115 947,36	120 585,26	125 408,67	130 425,02	135 642,02	141 067,70	146 710,40	152 578,82	158 681,97	165 029,25	171 630,42
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	20 442,62	21 464,75	22 323,34	23 216,28	24 144,93	25 110,72	26 115,15	27 159,76	28 246,15	29 375,99	30 551,03	31 773,08
в т.ч. электроэнергия	тыс. руб.	20 442,62	21 464,75	22 323,34	23 216,28	24 144,93	25 110,72	26 115,15	27 159,76	28 246,15	29 375,99	30 551,03	31 773,08
Неподконтрольные расходы по Параметрам концессии	тыс. руб.	9 064,39	9 510,32	9 794,20	10 124,28	10 502,79	10 937,63	11 438,93	12 008,92	12 184,97	12 368,06	12 558,48	12 756,51
Нормативная прибыль	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	7 188,41	7 484,79	7 773,81	8 076,13	8 392,30	8 723,19	9 069,76	9 432,62	9 789,17	10 159,97	10 545,61	10 946,67
Итого НВВ (дисконтированная)	тыс. руб.	150 956,63	157 180,59	163 249,97	169 598,71	176 238,40	183 186,92	190 464,90	198 085,07	205 572,47	213 359,36	221 457,73	229 880,04
Рост необходимой валовой выручки	%	142,0%	104,1%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	104,0%	104,0%	103,8%	103,8%	103,8%	103,8%

8) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по отношению к каждому предыдущему году	10) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году	предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора	%	-	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
13) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации;	11) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения	индекс потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России	%	-	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00

Критерии конкурса и параметры критериев Конкурса

I. Критерии конкурса:

1. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения.
2. Объем расходов, финансируемых за счет Концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.
3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера:
 - 3.1. Базовый уровень операционных расходов.
 - 3.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности.
 - 3.3. Нормативный уровень прибыли.
4. Плановые значения показателей деятельности Концессионера:
 - 4.1. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами РФ в сфере водоснабжения по отношению к предыдущему году.
 - 4.2. Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения.
 - 4.3. Плановые значения показателей качества питьевой воды.

II. Параметры критериев конкурса:

№ п/п	Критерий конкурса	Предельное значение критерия	
1.	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс.руб. (с НДС)		
	Сроки создания и реконструкции объекта концессионного соглашения	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб. (с НДС)	
	1.1.	в т.ч. 2019 год	0,00
	1.2.	в т.ч. 2020 год	4 388,00
	1.3.	в т.ч. 2021 год	4 400,00
	1.4.	в т.ч. 2022 год	4 400,00
	1.5.	в т.ч. 2023 год	4 400,00
	1.6.	в т.ч. 2024 год	3 200,00
	1.7.	в т.ч. 2025 год	3 200,00
	1.8.	в т.ч. 2026 год	4 106,60
	1.9.	в т.ч. 2027 год	5 137,40
	1.10.	в т.ч. 2028 год	3 200,00
1.11.	в т.ч. 2029 год	3 200,00	
ВСЕГО		39 632,00	
2	Объем расходов, финансируемых за счет Концедента на создание, реконструкцию объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб. (с НДС)		
	Сроки создания и реконструкции объекта концессионного соглашения	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб. (с НДС)	
	2.1.	в т.ч. 2019 год	0,00
	2.2.	в т.ч. 2020 год	4 388,00
2.3.	в т.ч. 2021 год	4 400,00	

2.4.	в т.ч. 2022 год	4 400,00
2.5.	в т.ч. 2023 год	4 400,00
2.6.	в т.ч. 2024 год	3 200,00
2.7.	в т.ч. 2025 год	3 200,00
2.8.	в т.ч. 2026 год	4 106,60
2.9.	в т.ч. 2027 год	5 137,40
2.10.	в т.ч. 2028 год	3 200,00
2.11.	в т.ч. 2029 год	3 200,00
3.	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера	
3.1.	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	111487,85
3.2.	Плановые значения энергосбережения и энергетической эффективности	
3.2.1.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, кВт*ч/куб.м.	
3.2.1.1.	в т.ч. 2019 год	0,64
3.2.1.2.	в т.ч. 2020 год	0,64
3.2.1.3.	в т.ч. 2021 год	0,64
3.2.1.4.	в т.ч. 2022 год	0,64
3.2.1.5.	в т.ч. 2023 год	0,64
3.2.1.6.	в т.ч. 2024 год	0,64
3.2.1.7.	в т.ч. 2025 год	0,64
3.2.1.8.	в т.ч. 2026 год	0,64
3.2.1.9.	в т.ч. 2027 год	0,64
3.2.1.10.	в т.ч. 2028 год	0,64
3.2.1.11.	в т.ч. 2029 год	0,64
3.3.	Нормативный уровень прибыли, %	
3.3.1.	в т. ч. 2019 год	0,00%
3.3.2.	в т. ч. 2020 год	0,00%
3.3.3.	в т. ч. 2021 год	0,00%
3.3.4.	в т. ч. 2022 год	0,00%
3.3.5.	в т. ч. 2023 год	0,00%
3.3.6.	в т. ч. 2024 год	0,00%
3.3.7.	в т. ч. 2025 год	0,00%
3.3.8.	в т. ч. 2026 год	0,00%
3.3.9.	в т. ч. 2027 год	0,00%
3.3.10.	в т. ч. 2028 год	0,00%
3.3.11.	в т. ч. 2029 год	0,00%
4.	Плановые значения показателей деятельности Концессионера	
4.1.	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения по отношению к предыдущему году, %	104,00%
4.2.	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения.	
4.2.1	Удельное количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети, случ./1 км.	
4.2.1.1.	в т. ч. 2019 год	0,93
4.2.1.2.	в т. ч. 2020 год	0,93
4.2.1.3.	в т. ч. 2021 год	0,93

4.2.1.4.	в т. ч. 2022 год	0,93
4.2.1.5.	в т. ч. 2023 год	0,93
4.2.1.6.	в т. ч. 2024 год	0,93
4.2.1.7.	в т. ч. 2025 год	0,93
4.2.1.8.	в т. ч. 2026 год	0,93
4.2.1.9.	в т. ч. 2027 год	0,93
4.2.1.10.	в т. ч. 2028 год	0,93
4.2.1.11.	в т. ч. 2029 год	0,93
4.3.	Плановые значения показателей качества питьевой воды	
4.3.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, обработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	
4.3.1.1.	в т. ч. 2019 год	0,105
4.3.1.2.	в т. ч. 2020 год	0,105
4.3.1.3.	в т. ч. 2021 год	0,105
4.3.1.4.	в т. ч. 2022 год	0,105
4.3.1.5.	в т. ч. 2023 год	0,105
4.3.1.6.	в т. ч. 2024 год	0,105
4.3.1.7.	в т. ч. 2025 год	0,105
4.3.1.8.	в т. ч. 2026 год	0,105
4.3.1.9.	в т. ч. 2027 год	0,105
4.3.1.10.	в т. ч. 2028 год	0,105
4.3.1.11.	в т. ч. 2029 год	0,105
4.3.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, обработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	
4.3.2.1.	в т. ч. 2019 год	1,108
4.3.2.2.	в т. ч. 2020 год	1,108
4.3.2.3.	в т. ч. 2021 год	1,108
4.3.2.4.	в т. ч. 2022 год	1,108
4.3.2.5.	в т. ч. 2023 год	1,108
4.3.2.6.	в т. ч. 2024 год	1,108
4.3.2.7.	в т. ч. 2025 год	1,108
4.3.2.8.	в т. ч. 2026 год	1,108
4.3.2.9.	в т. ч. 2027 год	1,108
4.3.2.10.	в т. ч. 2028 год	1,108
4.3.2.11.	в т. ч. 2029 год	1,108

Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования «Город Кирово-
Чепецк» Кировской области
от 10.07.2018 № 721

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий

Перечень мероприятий по созданию объекта водоснабжения, объем расходов на созданию определен в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 25.12.2014 № 2097 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области».

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Оценка капитальных вложений, тыс.руб.
1	Реконструкция водовода ул. Ленина две линии, труба сталь, d300 мм от насосной станции III подъема до перекрестка с ул. Сосновой (д.32 по ул. Ленина)	2020-2023	14 652,00
2.	Реконструкция водовода ул. Речная, труба сталь, d200 мм от перекрестка с ул. Мира до дома №23 ул. Речная	2020	2 816,00
3.	Реконструкция контактного осветлителя в здании фильтровальной станции (здание №22). Реконструкция осветлителя включает замену: задвижек по 2 штуки каждого диаметра (Ф600,300,100), труба Ф 108 (150 п.м.), песок кварцевый 80м3 (130 тонн)	2020-2029	16 120,00
4.	Реконструкция водовода две линии, труба сталь, d400 мм от территории ТЭЦ-3 (цех механического обезвоживания) до ПО «Южные электрические сети» филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	2026-2027	6 044,00
ИТОГО:			39 632,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во труб, шт	Длина, км	Стоимость, тыс. руб.	Распределение по годам											
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Реконструкция водовода ул. Ленина две линии, труба сталь, d300 мм от насосной станции III подъёма до перекрёстка с ул. Сосновой (д.32 по ул. Ленина)	2	0,55	14 652,00	Утверждение инвестиционной программы для включения в тариф	1452,00 ПНР	4400,00 СМР	4400,00 СМР	4400,00 СМР							
2	Реконструкция водовода ул. Речная, труба сталь, d200 мм от перекрёстка с просп. Мира до дома № 23 ул. Речная	1	0,25	2 816,00		2 816,00 ПНР, СМР										
	Реконструкция контактного осветлителя в здании фильтровальной станции (здание № 22). Осветлителей 10 штук ни разу с ввода в эксплуатацию не капитализировались, Реконструкция осветлителя включает замену: - задвижек по 2 штуки каждого диаметра (Ф600,300,100), - труба Ф 108 3 (150 п.м.) - песок кварцевый 80м3 (130 тонн)	10	1	16 120,00		120,00 ПНР				3200,00 СМР	3200,00 СМР	3200,00 СМР			3 200,00 СМР	3 200,00 СМР
4	Реконструкция водовода две линии, труба сталь, d400 мм от территории ТЭЦ-3 (цех механического обезвоживания) до ПО «Южные электрические сети» филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	2	0,22	6 044,00								906,60 ПНР		5 137,40 СМР		
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ			39 632,00		4388,00	4400,00	4400,00	4400,00	3200,00	3200,00	4106,60	5137,40	3200,00	3200,00	

