

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 27.02.2013 № 2/5
г. Кирово-Чепецк

О назначении на должность главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Порядком проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.08.2012 № 12/56, и на основании протокола конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 22.02.2013 № 3, Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить ЖИЛИНА Виталия Геннадьевича на должность главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

2. Главе муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (Крешетову В.В.) заключить контракт с Жилиным Виталием Геннадьевичем.

Глава муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В. Крешетов

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 27.02.2013 № 2/6
г. Кирово-Чепецк

О внесении и утверждении изменений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области»

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести и утвердить в статью 14 Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», утвержденного решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 27.02.2008 № 2/15 (с изменениями и дополнениями, внесенными и утвержденными решениями Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.10.2008 № 12/126, от 28.11.2008 № 14/136, от 25.03.2009 № 6/37, от 23.12.2009 № 23/156, от 27.10.2010 № 13/92, от 25.05.2011 № 5/26, от 31.08.2011 № 8/49, 30.11.2011 № 12/73, от 30.05.2012 № 8/43, от 28.11.2012 № 15/89) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

б) в части 1 слово «ежегодно» исключить, после слов «представляются в порядке» дополнить словом «, сроки»;

в) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Кировской области.»;

г) дополнить частью 1.2 следующего содержания:

«1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их

доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами.»;

д) часть 2 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

е) часть 3 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

ж) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

з) часть 5 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;

и) часть 6 после слов «соответствующий перечень,» дополнить словами «достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Кирово - Чепецк»
Кировской области
В.В. Крешетов

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 27.02.2013 № 2/7
г. Кирово-Чепецк

Об утверждении списка (прогнозного плана) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденного решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 25.03.2009 № 6/38, Положения «О порядке приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», утвержденного решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.04.2009 № 8/61, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить список (прогнозный план) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы. Прилагается.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В. Крешетов

УТВЕРЖДЕН
решением Кирово-Чепецкой городской Думы
от 27.02.2013 № 2/7

Список (прогнозный план) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

№ п/п	Наименование объекта приватизации	Адрес объекта приватизации, г. Кирово-Чепецк	Площадь объекта приватизации, кв. метров	Предполагаемый срок приватизации	Примечание
1.	нежилое помещение	ул. Чепецкая, д. 3, пом. 1	210,2	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
2.	нежилое помещение	ул. Чепецкая, д. 20, пом. 1	168,7	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
3.	нежилое помещение	ул. Ленина, д. 36/4, пом. 20003	246,1	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
4.	нежилое помещение	ул. Ленина, д. 36/4, пом. 2	166,8	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
5.	нежилое помещение	ул. Островского, д. 11, пом. 1004	221,7	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
6.	нежилое помещение	ул. Сосновая, д. 3/1, пом. 3	19,8	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
7.	нежилое помещение	ул. Сосновая, д. 3/2, пом. 3	17,1	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
8.	нежилое помещение	ул. Фестивальная, д. 14, пом. 3	48,7	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
9.	нежилое помещение	ул. Фестивальная, д. 14, пом. 4	16,1	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
1.	нежилое помещение	ул. Фестивальная, д. 14, пом. 5	43,7	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
2.	Здание бухгалтерского архива	ул. Строительная, д. 1а	1101,5 (площадь здания) 1774±15 (площадь земельного участка)	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
3.	Нежилое здание стоянки на 7 единиц техники со складом	микрорайон Каринторф	509,9 (площадь здания) 3892±/- 22 (площадь земельного участка)	I-П квартал 2013 года I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
4.	нежилое помещение № 2	просп. Кирова, д. 32 а, пом. 2	42,3	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
5.	нежилое помещение	просп. Кирова, д. 32 а, пом. 4	41,9	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
6.	нежилое помещение	просп. Кирова, д. 32 а, пом. 7	44,7	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
1.	нежилое помещение	ул. Красноармейская, д. 126, пом. 3	202,7	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
2.	нежилое помещение	ул. Красноармейская, д. 126, пом. 2	204,5	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
3.	Встроенно-пристроенное нежилое помещение	ул. Комиссара Утробина, д. 20	303,5	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
4.	нежилое здание административное, отдел главного механика, механизированной мойки	ул. Строительная, д. 4	1 801,5 (площадь здания) 6206±27 (площадь земельного участка)	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
5.	здание склада авто санитарного оборудования	ул. Строительная, д. 4/7	883,6 (площадь здания) 1132±39 (площадь земельного участка)	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
6.	здание тепловой стоянки № 1	ул. Строительная, д. 4/8	1 774,6	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством
7.	здание ремонта с подсобными цехами и переходным складом	ул. Строительная, д. 4/9	8 351,0 (площадь здания) 12978±/- 39 (площадь земельного участка)	I-П квартал 2013 года	Приватизация в соответствии с действующим законодательством

Глава муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В. Крешетов

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 27.02.2013 № 2/8
г. Кирово-Чепецк

О приеме в муниципальную собственность муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 4/100 доли в праве общей долевой собственности на объекты газового хозяйства

На основании обращения Департамента государственной собственности Кировской области, в целях организации в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области газоснабжения населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, руководствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 25.03.2009 № 6/38, Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять в муниципальную собственность муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и зачислить в муниципальную казну муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области следующие доли в праве общей долевой собственности на следующие объекты газового хозяйства:

№ п/п	Наименование объекта	Назначение	Площадь (кв. метров) Протяженность (км.)	Адрес объекта, г. Кирово-Чепецк	Доля в праве
1.	блочная газовая котельная в мкр. Каринторф города Кирово-Чепецка	коммунальное хозяйство	156,4 кв. метров	мкр. Каринторф	4/100
2.	газопровод среднего давления	инженерные сети	0,396 км.	мкр. Каринторф	4/100

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В. Крешетов

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 27.02.2013 № 2/9
г. Кирово-Чепецк

Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 09.02.2010 №202 «О реализации Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», учитывая решение комиссии по формированию цен, тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, платы за муниципальное жилое помещение в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» от 25.01.2013, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить на 2013 год стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области – муниципальным унитарным предприятием «Коммунальное хозяйство» города Кирово-Чепецка (далее – МУП «Коммунхоз» г.Кирово-Чепецка) в размере 5478,55 рублей.

2. Утвердить на 2013 год стоимость услуг по погребению

умерших (погибших), не имеющих супруга(и), близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение (невозбурованные умершие, погибшие), оказываемых МУП «Коммунохоз» г.Кирово-Чепецка в размере 5478,55 рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В. Крешетов

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 27.02.2013 № 2/10
г. Кирово-Чепецк

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по «Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» на 25 марта 2013 года в 11 часов 00 минут в зале заседаний администрации города Кирово-Чепецка, находящегося по адресу: г.Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д.6. Прилагается.

2. Администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области осуществить организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 23.11.2005 №16/108.

3. Опубликовать настоящее решение.

Глава муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В. Крешетов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Кирово-Чепецкой
городской Думы
от _____ № _____

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО- ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» КИРОВ- СКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Правила)

1. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – городская территория), а также устанавливают:

- требования по содержанию зданий (включая жилые дома, многоквартирные дома), строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, использованию городских территорий,
- требования к внешнему виду фасадов и ограждений зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений,
- порядок участия собственников (иных правообладателей) зданий, строений, сооружений (помещений в них) в благоустройстве городских территорий,
- перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения,
- требования к содержанию животных в муниципальном образовании,
- особые требования к доступности городской среды,
- требования к праздничному оформлению городских территорий.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению элементов благоустройства территорий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Водные устройства – фонтаны, питьевые фонтанчики, декоративные водоемы.

Вывоз твердых бытовых отходов – выгрузка твердых бытовых отходов из контейнеров, бункеров-накопителей в специализированный транспорт, погрузка крупногабаритных предметов домашнего обихода, мусора от уборки и ремонта помещений в транспорт и транспор-

тировка их с мест сбора на лицензированный объект утилизации (полигоны захоронения твердых бытовых отходов).

Городская мебель – различные виды скамеек отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и придомовых территориях; скамьи и столы (в том числе переносные) – на площадках для настольных игр, летних кафе, на территориях объектов социально-культурной сферы.

Домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн) теплица (зимний сад), помещения для содержания скота и птицы, иные объекты).

Зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения (включая парки, скверы, сады, газоны, цветники, клумбы, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).

Малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование.

Места для стоянки (остановки) автотранспорта (парковки) – специально обозначенные и при необходимости обустроенные и оборудованные места, предназначенные для организованной стоянки (остановки) транспортных средств, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений, а также внеуличные площадки на участках жилой застройки (микрорайонные, дворовые, приобъектные), другие места, в которых стоянка (остановка) не запрещена действующим законодательством.

Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы: листья, ветки, бумаги, окурки, использованные упаковки, бутылки и т.п.

Некапитальные нестационарные объекты – это сооружения, представляющие собой временную конструкцию или временное сооружение, выполненную из легких материалов, вне зависимости от присоединения или не присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, и для возведения которой не требуется получения разрешения на строительство (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, передвижные биотуалеты, индивидуальные металлические и сборные железобетонные гаражи, будки, голубятни и прочие временные сооружения).

Объекты благоустройства территории – городские территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, придомовые территории, микрорайоны, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охраняемые зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие городские территории.

Объекты социально-культурной сферы – объекты здравоохранения, культуры, детские дошкольные объекты, объекты физкультуры и спорта, объекты непроизводственных видов бытового обслуживания населения (магазины, парикмахерские, бани, сауны и т.п.).

Остановка общественного транспорта – специально оборудованная площадка, имеющая зону остановки общественного транспорта, посадки и высадки пассажиров и зону ожидания пассажирами общественного транспорта.

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Придомовая территория – земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объектами, расположенными на данном земельном участке (площадки для игр детей, хозяйственные площадки, парковки, зеленые насаждения, тротуары, пешеходные дорожки и иные объекты).

Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы, границам садоводческих товариществ, определенным по результатам инвентаризации земель муниципального образования, а также другим объектам, границы земельных участков под которыми не определены в соответствии с действующим законодательством, и подлежащая содержанию, уборке и выполнению работ по благоустройству.

Устанавливается в радиусе 5 метров от объекта и пресекается границами (красными линиями), определенными по результатам инвентаризации земель муниципального образования или границами смежных земельных участков.

Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)

Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения – это трельяжи, шпалеры, цветочницы, вазоны.

Уличное коммунально-бытовое оборудование – это контейнеры, бункеры-накопители, урны.

Уличное техническое оборудование – укрытия таксофонов, почтовые ящики и др., элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные объекты, средства наружной информации, используемые как составные части благоустройства.

3. Принятые сокращения:

Администрация города – администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области».

Муниципальное образование – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

2. Требования по содержанию зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений, земельных участков, использованию городских территорий

2.1. Содержание зданий и сооружений.

2.1.1. Содержание зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений производится собственниками зданий (включая жилые дома), собственниками помещений в многоквартирных домах и собственниками сооружений в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, разделом 5 настоящих Правил.

2.1.2. Жилые дома, многоквартирные дома, не имеющие централизованной канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и жидких бытовых отходов за территорией жилых домов, многоквартирных домов.

2.1.3. Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах или лица, владеющие ими на ином вещном либо обязательственном праве (далее – правообладатели), а также товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом – собственники помещений в данном доме (далее – управляющие организации), обеспечивают надлежащее техническое состояние выгребных ям, контейнерных площадок, мусоропроводов, а также вывоз твердых и жидких бытовых отходов по договорам или разовым заявкам с организациями, имеющим специальный транспорт.

2.1.4. Собственники жилых домов, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, иные правообладатели, управляющие организации обязаны обеспечить подъезды к выгребным ямам, контейнерным площадкам, местам выгрузки из мусоропроводов.

2.1.5. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на юридических и физических лиц, собственников или иных правообладателей указанных объектов.

2.1.6. Запрещается устройство пристроек, надстроек, навесов, козырьков и других конструкций к зданиям (включая многоквартирные дома), строениям, сооружениям без получения разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.2. Содержание земельных участков.

2.2.1. Собственники жилых домов, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, а также иные правообладатели обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, на которых расположены здания (включая жилые дома, многоквартирные дома) и сооружения (включая гаражные боксы), а в случае, если границы земельных участков не определены – в границах прилегающих территорий в соответствии с настоящими Правилами.

2.2.2. Запрещается засорение и загромождение земельных участков и территорий, указанных в п. 2.2.1. настоящих Правил, а также иных городских территорий мусором, твердыми бытовыми отходами, отходами производства и потребления.

2.2.3. На придомовых территориях запрещается производить мойку автотранспортных средств, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели.

2.2.4. На придомовых территориях запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви.

2.2.5. На придомовой территории, размещаются: оборудо-

ванные детские, спортивные площадки, площадки для чистки предметов домашнего обихода и сушилки белья, контейнерные (мусоросборные) площадки, площадки для стоянки (остановки) автотранспорта (парковки).

2.2.6. На придомовых территориях запрещается:

- повреждение и уничтожение оборудования детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок;
- самовольное устройство временных сооружений;
- складирование твердых бытовых отходов, строительных материалов в неустановленных местах;
- самовольное размещение железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений для ограничения проезда (прохода);
- загромождение доступа к контейнерным площадкам, местам выгрузки из мусоропроводов.

При необходимости проведения ремонтных и строительных работ допускается временная укладка строительных материалов на придомовой территории при условии сохранения пожарных проездов и зеленых насаждений.

2.2.7. Собственникам жилых домов, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, иным правообладателям, управляющим организациям, необходимо обеспечивать надежную защиту водопроводных и канализационных сетей и устройств, находящихся на придомовой территории, земельном участке домовладения, не допускать их повреждения, затопления и замораживания, очищать от снега и льда крышки колодцев, обеспечивать отвод поверхностных вод от колодцев, не загромождать подъезды, следить за исправностью и доступностью пожарных гидрантов.

2.2.8. Железнодорожные пути, проходящие в черте муниципального образования в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути, платформы), убираются и содержатся силами и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

2.2.9. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозными, уборку и очистку отведенных для сетей территорий осуществляют организации, с которыми заключены договоры об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозного имущества.

2.2.10. Каждая промышленная организация обязана создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строок на улицы.

2.2.11. Благоустройство, уборка территорий (прилегающих территорий) данных, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, производится силами и средствами данных объединений граждан.

2.2.12. Не допускается складирование тары на прилегающих территориях к некапитальным нестационарным объектам.

2.2.13. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забором, при этом предусматривается минимальное количество проездов.

Уборка, содержание и благоустройство земельных участков предоставленных под строительство осуществляется лицами, которым данные земельные участки предоставлены.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки должны иметь выезды с оборудованием для очистки колес.

2.3. Использование городских территорий.

2.3.1. На городских территориях запрещается:

- оставление транспортных средств, механизмов вне мест для стоянки (остановки) автотранспорта (парковок);
- повреждение или уничтожение зеленых насаждений, в том числе передвижение по ним транспортных средств, а также размещение на них любых объектов;
- нарушение асфальтобетонных и иных твердых покрытий;
- повреждение, опрокидывание или перемещение в другие места размещенных в установленном порядке малых архитектурных форм;
- размещение объявлений, афиш, листовок, плакатов и других материалов информационного и агитационного характера на фасадах зданий (включая многоквартирные дома), строений, сооружений, некапитальных нестационарных объектах, зеленых насаждений;
- срыв, уничтожение или умышленное повреждение афиш, рекламных плакатов, аншлагов, стендов, щитов и объявлений, иных рекламных и информационных материалов, размещенных с соблюдением установленного порядка;
- размещение рекламы без получения разрешения в порядке, установленном действующим законодательством;
- засорение и засыпка водоемов, родников, устройство запруд, вывоз на прибрежную полосу снега, твердых бытовых отходов, мусора с городских территорий;
- устройство несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления, грунта и снега;
- выбрасывание мусора вне урн, контейнеров, бункеров-накопителей;
- сжигание любого вида мусора и тары, разведение костров в скверах, парках, улицах;
- размещение некапитальных нестационарных объектов без зак-

лючения соответствующего договора в порядке, установленном муниципальным правовым актом;

- мойка автотранспортных средств в специально не оборудованных для этих целей местах, а также слив на землю и в водоемы технических жидкостей;

- самовольное устройство и установка шлабумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, различного типа ограждений и иных сооружений, создающих препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов и (или) проезду автотранспорта и (или) проведению работ по уборке территорий;

- осуществление производства земляных работ без полученного в установленном порядке ордера на производство земляных работ, в том числе в границах предоставленного земельного участка (Приложение 2 к настоящим Правилам);

- размещение строительных материалов, запасов топлива, оборудования и механизмов, иного имущества за пределами отведенных в установленном порядке земельных участков;

- воспрепятствование проведению специализированной техникой работ по очистке и уборке городских территорий от снега и льда, мусора, выразившееся в оставлении автотранспортных средств в зимнее время года на срок более 24 часов, а также в период с 22 до 6 часов на проезжей части дорог в городе, за исключением случаев аварийной остановки, либо в любое время года и суток - на придомовых территориях у контейнерных площадок, местах выгрузки из мусоропроводов затрудняющее доступ к контейнерным площадкам и местам выгрузки из мусоропроводов;

- передвижение и стоянка автотранспорта на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением случаев, установленных действующим законодательством;

- осуществление розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами с рук, из транспортных средств, гаражей, на улицах, площадях, придомовых территориях, в парках и скверах, а также в других не установленных специально для этого местах, за исключением мест для организации и проведения ярмарок, рынков, утвержденных муниципальным правовым актом.

3. Требования к внешнему виду фасадов и ограждений зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений

3.1. Собственники жилых домов, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, иные правообладатели, управляющие организации обязаны своевременно принимать меры по ремонту, реставрации и покраске фасадов и их отдельных внешних конструктивных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и т.д.), ограждений, расположенных на территории зданий, строений и сооружений, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии фасады зданий, строений, сооружений, некапитальных нестационарных объектов, в том числе расположенные на фасадах информационные таблички, адресные указатели, памятные доски и т.п.

3.2. Всекие изменения фасадов зданий (включая многоквартирные дома), строений, сооружений связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, выходящих на главный фасад, устройство новых конструктивных элементов по фасаду производятся по согласованию с администрацией города.

Порядок проведения работ по ремонту и изменению фасадов зданий (включая многоквартирные дома), строений и сооружений установлен Приложением 1 к настоящим Правилам.

3.3. Запрещается загромождать балконы, лоджии различными предметами домашнего обихода.

3.4. Запрещается повреждать или самовольно изменять фасады зданий (включая многоквартирные дома), строений, сооружений, а также ограждения и иные расположенные на городских территориях объекты благоустройства.

3.5. Не допускается складирование тары на крышах некапитальных нестационарных объектов.

3.6. Строительство и установку ограждений (оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений) следует осуществлять в порядке, установленном действующим законодательством, настоящими Правилами.

3.7. Очистка и окраска ограждений (оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений) осуществляется владельцами, лицами, ответственными за содержание данных объектов не реже одного раза в год.

3.8. Запрещается производить надписи и рисунки краской и другими трудно смываемыми составами на стенах зданий (включая многоквартирные дома), строений, сооружений, остановочных павильонах, столбах, деревьях, опорах наружного освещения, ограждениях, асфальте и других объектах, не предназначенных для этих целей.

3.9. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах.

3.10. Установка вывесок разрешается после согласования эскизов с администрацией города согласно требованиям, установленным Приложением 1 к настоящим Правилам.

3.11. Очистку от объявлений цоколей зданий (включая многоквартирные дома), строений, сооружений, ограждений, опор уличного освещения и других объектов осуществляют собственники, правообладатели указанных объектов.

3.12. Установка на фасадах зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О рекламе»,

Жилищным кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством.

4. Порядок участия собственников (иных правообладателей) зданий, строений, сооружений (помещений в них) в благоустройстве городских территорий

4.1. Собственники (иных правообладатели) зданий, строений, сооружений (помещений в них) участвуют в благоустройстве городских территорий согласно пункту 2.2.1. настоящих Правил.

4.2. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками, правообладателями зданий, строений, сооружений, а также иных объектов, расположенных на земельных участках, границы под которыми не определены в соответствии с действующим законодательством, осуществляют уборку прилегающей территории.

4.3. Администрация города привлекает граждан к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий.

Привлечение граждан к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий осуществляется на основании муниципального правового акта.

5. Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения

Благоустройство городских территорий состоит из следующих работ:

- уборка городских территорий,
- сбор и вывоз мусора, твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления,
- содержание и эксплуатация дорог,
- благоустройство городских территорий (включая освещение улиц, озеленение городских территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номеров домов, домовых знаков, наружной рекламы, размещение и содержание малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных сооружений, содержание памятников, мемориалов),
- восстановление нарушенного благоустройства городских территорий после производства земляных работ.

5.1. Уборка городских территорий.

5.1.1. Организацию уборки участков городских территорий, не принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательном праве юридическим и физическим лицам, в том числе территорий скверов, парков и примыкающих к ним тротуаров, проездов, газонов, территорий травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, лесопарковых зон, за исключением прилегающих территорий, осуществляет администрация города по договору (соглашению, муниципальному заданию) с организациями, осуществляющими данные виды деятельности, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

5.1.2. Уборка и очистка остановок общественного транспорта производится организациями, в обязанности которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены остановки общественного транспорта.

5.1.3. Уборку и очистку остановок общественного транспорта, на которых расположены нестационарные объекты торговли, осуществляют владельцы нестационарных объектов торговли в границах прилегающих территорий.

5.1.4. Организацию работы по очистке и уборке территории рынков, ярмарок и примыкающих к ним территорий осуществляют владельцы рынков, ярмарок в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли.

5.1.5. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод от зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений производится лицами, ответственными за уборку земельных участков, на которых расположены указанные объекты.

5.1.6. При уборке в ночное время должны приниматься меры, предупреждающие шум.

5.1.7. Месячник весенней (осенней) уборки и благоустройства городских территорий проводится в сроки, установленные муниципальным правовым актом.

Весенне-летняя уборка.

5.1.8. Весенне-летняя уборка городских территорий производится с 15 апреля по 15 октября.

5.1.9. В весенний период собственниками, владельцами территорий или лицами, ответственными за их содержание производится рыхлами снега и организация отвода талых вод.

5.1.10. Летняя уборка территорий предусматривает:

- подметание, мойку и уборку (ручную и механизированную) дорожных покрытий, тротуаров, остановок общественного транспорта, территорий земельных участков, на которых расположены здания (включая многоквартирные дома), строения, сооружения, имеющие твердое покрытие, уборку грунтовых наносов в лотках, уборку, погрузку и вывоз мусора и грунта;
- поливку улиц в наиболее жаркое время дня для снижения пылеобразования и температуры дорожных покрытий;
- выкашивание газонов, систематическую стрижку и скашивание сеяных и дикорастущих трав при превышении высоты травостоя 15

- 20 см, на территориях земельных участков, на которых расположены здания (включая многоквартирные дома), строения, сооружения, а также сбор скошенной травы и ее вывоз в течении суток с момента скашивания.

5.1.11. Работы по уборке тротуаров должны координироваться с работами по уборке проезжей части улиц, тротуар должен быть вычищен и не иметь скоплений грязи, мусора, песка.

5.1.12. Лотки и бордюры проезжей части улиц, а также тротуаров должны очищаться от песка, пыли, мусора.

5.1.13. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части улиц производить по мере необходимости с 9 часов до 21 часа;

5.1.14. Запрещается:

- сбрасывание мусора и песка на газоны, на травянистую растительность естественного и искусственного происхождения, в смотровые колодцы, каналы, водоемы;

- хранение мусора на проезжей части, тротуарах, газонах, травянистой растительности естественного и искусственного происхождения.

5.1.15. Собранный мусор и песок должны быть вывезены в течение суток.

Осенне-зимняя уборка.

5.1.16. Осенне-зимняя уборка территорий проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

5.1.17. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать и вывозить. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

5.1.18. Зимняя уборка территорий предусматривает: сгребание и подметание снега, скашивание льда, переброску и вывоз снега, обработку дорожных покрытий тротуаров и территорий, имеющих твердое покрытие, противогололедными материалами.

5.1.19. Работы по очистке дорог от наледи, образовавшейся в результате течи водопроводных и канализационных сетей производятся владельцами сетей.

5.1.20. Работы должны проводиться так, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта и передвижение пешеходов.

5.1.21. Во избежание наката уплотненного снега на дорогах и тротуарах, уборка снега должна производиться с началом снегопада и продолжаться до устранения последствий снегопада. Для обеспечения нормальных условий работы транспорта и движения пешеходов организации, ответственные за содержание дорог должны немедленно приступить к расчистке дорог и тротуаров, посыпать их песком и другими фрикционными материалами (смесями). Применение поваренной соли (NaCl) в чистом виде запрещается.

5.1.22. Не допускается формирование снежных валов:

- на пересечении всех дорог и улиц в зоне треугольников видимости;

- на расстоянии ближе 5 м от пешеходных переходов;

- во въездах на прилегающих к улицам земельных участках, на которых расположены здания (включая жилые здания, многоквартирные дома) и сооружения (проезды к зданиям, внутриквартальные проезды и пр.).

Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта.

5.1.23. Посыпку противогололедными материалами начинать с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются уличные спуски, подъезды, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары посыпать сухим песком без хлоридов.

5.1.24. Механизированная уборка тротуаров и территорий, имеющих твердое покрытие, должна сочетаться с ручной. Необходимо, чтобы недоступные для механизированной уборки места убирались вручную до прохода машин. Тротуары должны быть очищены от снега на всю ширину убираемой площади, иметь ровную поверхность, в условиях гололеда должны быть посыпаны песком.

При наличии лестничных сходов они должны быть вычищены под скребок. При пересечении тротуара с проезжей частью на пешеходных переходах вал, образовавшийся после прохождения снегоуборочной техники, должен быть убран силами организации, осуществляющей уборку улиц. Бордюрный камень на остановках общественного транспорта должен быть полностью очищен от уплотненного снега и льда.

5.1.25. Очистку от снега и удаление сосулек с крыш зданий (включая многоквартирные дома), строений, сооружений производят собственники и иными правообладателями указанных объектов, управляющими организациями с обеспечением следующих мер безопасности: назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег и сосульки, сброшенные с крыш, следует вывозить немедленно юридическими и физическими лицами, ответственными за очистку кровли.

5.1.26. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с твердым покрытием очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.

5.1.27. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала снега.

Места отвала снега определяются администрацией города в

соответствии с муниципальным правовым актом, обеспечиваются удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

5.1.28. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с автобусных трасс, мостов, и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

5.2. Сбор и вывоз мусора, твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления.

5.2.1. На городских территориях запрещается накапливать и размещать мусор, твердые бытовые отходы, отходы производства и потребления в неустановленных местах его сбора.

Лица, разместившие мусор, твердые бытовые отходы, отходы производства и потребления в неустановленных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших мусор, твердые бытовые отходы, отходы производства и потребления в неустановленных местах, удаление этих отходов и рекультивация территорий несанкционированных свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной территории в соответствии с настоящими Правилами.

5.2.2. Сбор и вывоз мусора, твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления на городской территории осуществляется по контейнерной системе.

При контейнерной системе твердые бытовые отходы, отходы производства и потребления должны собираться для временного хранения в специальные мусоросборники (далее - контейнеры), которые устанавливаются на специально оборудованных площадках для установки мусоросборников (далее – контейнерные площадки) в необходимом количестве в соответствии с расчетным объемом.

Для сбора твердых бытовых отходов должны применяться контейнеры отвечающие санитарным требованиям.

Контейнеры должны быть в исправном состоянии и иметь эстетический вид. На всех контейнерах должна быть нанесена маркировка собственника или эксплуатирующей организации.

К контейнерным площадкам круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд.

Запрещается стоянка (остановка) автотранспорта у контейнерных площадок, препятствующая подъезду к указанным площадкам.

Около контейнерных площадок при необходимости могут устанавливаться бункера-накопители для сбора крупногабаритных отходов.

Вывоз твердых бытовых отходов от территорий домовладений осуществляется на основании договоров, заключенных домовладельцами с лицами, осуществляющими данные виды деятельности.

5.2.3. На городских территориях запрещается сжигание мусора, твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления, в том числе в контейнерах.

5.2.4. Вывоз мусора, твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления от жилых домов, многоквартирных домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, образования, детских и лечебных учреждений, от иных объектов - производителей отходов производства и потребления осуществляется ими самостоятельно либо на основании договоров с юридическими и физическими лицами, осуществляющими данные виды деятельности.

На городской территории запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в неустановленных местах.

5.2.5. Для сбора твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления лицами, указанными в пункте 5.2.4. настоящих Правил, устраиваются контейнерные площадки, осуществляется их уборка и техническое обслуживание. Указанные лица несут ответственность за техническое состояние контейнеров и контейнерных площадок, содержание контейнерных площадок, а также мест установки бункеров-накопителей.

Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны содержаться указанными лицами в чистоте и порядке.

Контейнеры, баки, урны, бункера-накопители следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления.

5.2.6. Установку контейнеров, урн, бункеров-накопителей и их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку соответствующих территорий в соответствии с п. 2.2.1. настоящих Правил.

Урны должны быть установлены в необходимом количестве на всех улицах, площадях, остановках общественного транспорта, у входов в административные и общественные здания, предприятия общественного питания, объекты торговли, школы, поликлиники, у некапитальных нестационарных объектов, в парках, скверах, на бульварах и др. на расстоянии 40 м на оживленных и 100 м на малолюдных улицах.

Установка и ремонт урн осуществляются по мере необходимости организациями, на которые возложена уборка указанных территорий. Урны, расположенные на остановках транспорта общего пользования, очищаются и дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку улиц.

Переполнение урн на городских территориях мусором запрещается.

Установка урн у входов объектов, назначение которых связано с посещением их гражданами, осуществляется правообладателями этих объектов за свой счет.

5.2.7. На придомовых территориях устраиваются контейнерные площадки в необходимом количестве.

Контейнерная площадка должна иметь бетонное или асфальтовое покрытие, ограждение бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру с трех сторон и иметь подъездной путь для автотранспорта, осуществляющего вывоз мусора, твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления (далее – мусоровозы).

Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5-ти.

Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.

Удаление твердых бытовых отходов, высыпающихся при выгрузке контейнеров в мусоровозы, производят работники организации, осуществляющей вывоз.

Уборка территории, примыкающей к контейнерной площадке в радиусе 5 метров проводится организацией, ответственной за содержание контейнерной площадки.

Сбор крупногабаритных предметов домашнего обихода, отходов от ремонта помещений осуществляется в местах предназначенных для этих целей, обозначенных соответствующим указателем. Площадки для сбора крупногабаритных предметов домашнего обихода, отходов от ремонта помещений должны иметь твердое покрытие, вместо устройства данных площадок возможно размещение бункера-накопителя.

Вывоз крупногабаритных предметов домашнего обихода, отходов от ремонта помещений производится по мере его образования, но не реже 1 раза в неделю, лицами, указанными в п.5.2.4., самостоятельно либо на договорной основе с организациями, осуществляющими данные виды деятельности.

5.2.8. Вывоз всех видов отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери при транспортировке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп населением и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I и IV класса опасности осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

5.2.9. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в теплые периоды года – ежедневно, в соответствии с СанПином 42-128-4690-88.

Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей твердыми бытовыми отходами, отходами от ремонта помещений не допускается.

5.2.10. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты необходимо складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

5.2.11. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

5.2.12. Гаражные кооперативы, садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты на отведенном земельном участке, должны иметь контейнерные площадки, контейнеры на контейнерных площадках или бункеры-накопители и обеспечивать регулярный вывоз из них твердых бытовых отходов согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими данные виды деятельности.

5.3. Содержание и эксплуатация дорог.

5.3.1. Ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования осуществляется юридическими и физическими лицами по договорам с администрацией города в соответствии с муниципальными целевыми программами в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

5.3.2. Содержание улиц и дорог в границах муниципального образования осуществляется юридическими и физическими лицами, осуществляющими данные виды деятельности по договору (соглашению, муниципальному заданию) с администрацией города в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

5.3.3. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, а также содержание коллекторов, городской системы ливневой (дренажной) канализации и дождеприёмных колодцев производится организациями, обслуживающими данные объекты в границах прилегающих территорий.

5.3.4. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещается:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

5.3.5. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется специализированными организациями по договорам с организациями, осуществляющими содержание улиц и дорог.

5.3.6. Юридические и физические лица, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрыты.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения немедленно огораживаются и в течение 6 часов восстанавливаются организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

5.3.7. Запрещается слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или городской системы ливневой (дренажной) канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

5.4. Порядок организации благоустройства городских территорий

(включая освещение городских территорий, озеленение городских территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, домовых знаков, наружной рекламы, размещение и содержание малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных сооружений, содержание памятников, мемориалов)

Освещение городских территорий.

5.4.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, территории промышленных и иных организаций и учреждений, а также дорожные знаки и указатели, элементы информации о городе освещаются в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией города.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на юридических и физических лиц, в пользовании, владении и распоряжении которых находятся указанные объекты, если иное не установлено договорами, муниципальными правовыми актами.

5.4.2. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц и городских территорий осуществляется юридическими и физическими лицами по договорам с администрацией города.

5.4.3. Витрины стационарных торговых объектов оборудуются осветительными приборами.

5.4.4. Юридические и физические лица, эксплуатирующие световые вывески и рекламы, должны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивая своевременную замену перегоревших осветительных устройств.

В случае неисправности отдельных знаков вывески или рекламы необходимо выключать полностью.

Озеленение городских территорий.

5.4.5. Юридические и физические лица, собственники и правообладатели земельных участков, а в случае, если границы земельных участков не определены в соответствии с действующим законодательством, - в границах прилегающей территории, обеспечивают содержание и уход (обрезка, снос, пересадка) за зелеными насаждениями, находящимися на этих участках.

5.4.6. Озеленение городских территорий, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, лесопарковых зон, производится юридическими и физическими лицами, осуществляющими данные виды деятельности, по договору, соглашению, муниципальному заданию с администрацией города в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.

5.4.7. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц города, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с администрацией города.

5.4.8. Лица, указанные в пунктах 5.4.5., 5.4.6. настоящих Правил обязаны:

- обеспечивать своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;
- доводить до сведения администрации города обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дулов на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

5.4.9. На площадях зеленых насаждений запрещается:

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать цветы;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, травянистую растительность естественного и искусственного происхождения, повреждать цветники;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- делать надрезы, надписи, приклеивать (прикреплять) к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;
- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах, автомашинах и других транспортных средствах;
- парковать автотранспортные средства;
- пасти скот;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки.

5.4.10. Запрещается самовольная рубка, уничтожение иным способом деревьев и кустарников на городских территориях.

5.4.11. Снос и возмещение ущерба за снос (повреждение) зеленых насаждений на городских территориях осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом администрации города.

Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, домовых знаков, наружной рекламы и информации

5.4.12. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов осуществляется администрацией города в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

5.4.13. На зданиях (включая жилые дома, многоквартирные дома) осуществляется установка указателей с обозначением наименования улицы и номерных знаков зданий утвержденного образца, а на угловых зданиях – с названиями пересекающихся улиц.

На зданиях (включая многоквартирные дома) и сооружениях размещаются следующие домовые знаки: полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодических знаков, указатели камер магистральной и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения рекомендуется определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

Установка вышеуказанных указателей, домовых знаков осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Приложением 1 к настоящим Правилам.

5.4.14. Размещение средств наружной рекламы и информации производится в соответствии с Федеральным законом «О рекламе», ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

Размещение и содержание малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных сооружений, содержание памятников, мемориалов.

5.4.15. Размещение и содержание малых архитектурных форм на городских территориях осуществляется юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками, правообладателями объектов, другими лицами, уполномоченными собственником.

5.4.16. Проект установки, объемное и цветовое решение малых архитектурных форм на территориях общего пользования муниципального образования (парки, скверы, сады, площади, улицы) согласовывается с администрацией города.

5.4.17. Юридические и физические лица при содержании малых архитектурных форм производят их ремонт и окраску, согласовывая коперы с администрацией города.

5.4.18. Размещение и установка некапитальных нестационарных объектов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Размещение некапитальных нестационарных объектов не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, или ухудшать визуальное восприятие городской среды.

Не допускается размещение некапитальных нестационарных объектов в арках зданий, на газонах и площадках (детских, спортивных), перед витринами стационарных объектов торговли, а также ближе 20 метров от окон жилых домов и многоквартирных домов, ближе 3 метров от стволов деревьев, а также при отсутствии общественных туалетов в зоне доступности 200 метров.

5.4.19. На городских территориях запрещается самовольная установка некапитальных нестационарных объектов.

5.4.20. Содержание некапитальных нестационарных объектов осуществляется юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками, правообладателями указанных объектов, другими лицами, уполномоченными собственником.

Для обеспечения санитарной безопасности, сохранения благоустройства и эстетичного внешнего вида правообладатель некапитального нестационарного объекта обязан производить:

- уборку территории ежедневно (в постоянном режиме) в соответствии с условиями договора;
- своевременный вывоз отходов производства и потребления, мусора в соответствии с условиями договора и графиком на вывоз указанных отходов;
- ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций по мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности граждан - незамедлительно;
- регулярную промывку объектов, ежедневную очистку сооружений от наклеенных объявлений и надписей.

5.4.21. Окраска некапитальных нестационарных объектов, а также павильонов ожидания транспорта, телефонных кабинок, стенов для афиш и объявлений и иных стенов, рекламных тумб, скамеек, не отделанных специальными отделочными материалами, производится не реже одного раза в год.

5.4.22. Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор электропередачи, трансформаторных будок и шкафов, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

5.4.23. Содержание, восстановление и ремонт памятников, мемориалов, монументов производит администрация города по договору (соглашению, муниципальному заданию) с организациями, осуществляющими данные виды деятельности, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

5.5. Восстановление нарушенного благоустройства городских территорий после производства земляных работ.

5.5.1. Порядок проведения работ при строительстве, ремонте, реконструкции зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций на городских территориях установлен Приложением 2 к настоящим Правилам.

5.5.2. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства городских территорий, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациями, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией города.

5.5.3. После проведения работ восстановление зеленых насаждений, растительного слоя осуществляется производителем работ или специализированной организацией за счет средств производителя работ.

5.5.4. Временное складирование вывозимого грунта, образующегося при производстве строительных и ремонтных работ, разрешается осуществлять в специальных местах, определенных администрацией города.

6. Содержание животных в муниципальном образовании

6.1. Владельцы животных обязаны соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила, Правила содержания собак и кошек на территории муниципального образования, утвержденные муниципальным правовым актом.

6.2. Запрещается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

6.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования без сопровождающих лиц.

7. Особые требования к доступности городской среды

7.1. При проектировании, новом строительстве объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов социально-культурной сферы следует предусматривать доступность среды муниципального образования для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

8. Праздничное оформление городских территорий

8.1. Праздничное оформление городских территорий выполняется на период проведения государственных, городских праздников, мероприятий, связанных со значительными событиями.

8.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией города в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

8.3. В праздничное оформление включаются: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации и т.п.

8.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

9. Контроль за соблюдением Правил

9.1. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Законом Кировской области об административной ответственности.

9.2. Факт нарушения настоящих Правил оформляется протоколом об административном правонарушении, составляемым уполномоченными для этого должностными лицами в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Законом Кировской области об административной ответственности.

9.3. Рассмотрение протоколов об административных правонарушениях осуществляется в установленном законом порядке.

9.4. Наложение штрафов и других административных взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

Порядок проведения работ по ремонту и изменению фасадов зданий, строений, сооружений, размещению средств наружной информации

1. Ремонт и изменение фасадов зданий, строений, сооружений.

1.1. Отделка фасадов зданий, строений, сооружений должна производиться при соблюдении требований проектной документации, а также строительных норм и правил.

1.2. При текущем ремонте отдельных участков наружной отделки фасадов здания, строения, сооружения следует использовать материалы, соответствующие цвету и фактуре его основной поверхности, исключая случайные цветовые пятна.

1.3. Торцы зданий, строений, сооружений, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью окрашиваются в цвет фасада, выходящего на улицу.

1.4. При повреждении элементов фасадов, отмосток, систем наружного водоотвода, сливов, парапетов, ограждений, труб, лотков, отводящих воду от стен необходимо выполнить их восстановление.

2. Устройство и оборудование входных групп.

2.1. Расположение входных групп, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, в соответствии с проектной документацией.

2.2. Основными принципами размещения и архитектурного решения входов, входных групп в здание являются:

- единый характер и порядок расположения на фасаде;
- привязка к основным композиционным осям фасада;
- возможность совмещения входа с витринами.

2.3. Возможность размещения дополнительных входов, входных групп определяется с учетом архитектурного решения фасада и существующих входов.

2.4. Входы, входные группы должны оформляться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств на фасадах зданий.

2.5. Устройство лестниц, крылец, приямков должно соответствовать действующим нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования, материалы, цветовое решение должны соответствовать архитектурному решению наружной отделки фасада здания, строения, сооружения.

2.6. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года.

3. Внешнее озеленение фасадов может предусматривать использование настенных, подвесных устройств. При устройстве озеленения должны быть обеспечены необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

4. На фасадах не допускается размещать рекламные баннеры, нарушающие целостное визуальное восприятие архитектуры, перекры-

вающие архитектурные элементы.

5. При проведении работ по изменению фасадов зданий, строений, сооружений запрещается:

- отделки фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;
- изменение фасадов зданий, строений, сооружений без оформленного и согласованного с администрацией города проекта по изменению наружной отделки фасадов;
- фрагментарная покраска или облицовка локальных участков фасада без учета его общего вида, окраски и состояния;
- размещение рекламных конструкций, растяжек на зданиях, строениях, сооружениях без получения разрешения, установленным действующим законодательством РФ;
- ликвидация элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора);
- загромождение путей эвакуации, пожарных лестниц и проемов на балконах и поджиях, а также в местах общего пользования;
- установка козырьков и навесов, устройство крылец, нарушающих архитектурное решение и внешний вид фасада, не соответствующих требованиям безопасности;
- устройство ступеней с использованием материалов, представляющих опасность, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем;

6. Средства наружной информации (указатели, вывески, дорожные знаки, наружная реклама).

6.1. Размещение указателей на фасадах зданий и сооружений.

6.1.1. Указатели наименования названий улиц, номеров домов и адресных номеров на фасадах зданий, строений, сооружений размещаются в соответствии с муниципальным правовым актом администрации города.

6.1.2. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети. Указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасаде зданий, строений, сооружений при условии сохранения отделки фасада.

7.2. Размещение вывесок на фасадах зданий и сооружений.

7.2.1. Вывеска предназначена для доведения до сведения потребителей информации на русском языке о наименовании изготовителя (исполнителя, продавца), месте его нахождения (адрес) и режиме его работы.

Вывеска размещается изготовителем (исполнителем, продавцом) на видном месте на здании у главного входа в занимаемое им здание или помещение.

7.2.2. Допускается размещать вывески с информацией о зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков и знаков обслуживания, коммерческие обозначения, а также декоративные элементы. Владелец данной вывески должен обладать правами на использование товарного знака или знака обслуживания.

7.2.3. Тексты (информация), имеющие зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания на иностранных языках, могут быть выполнены в оригинальном виде.

7.2.4. Вывески могут быть размещены на фасаде здания, в котором расположено предприятие, в пределах занимаемого помещения или над входом в него, на единой горизонтальной оси с другими настенными средствами наружной информации в пределах фасада.

7.2.5. Вывеска с информацией о нескольких организациях, находящихся в одном здании с одним входом в здание, выполняется в едином формате с компоновкой в единый блок.

8.3. Размещение дорожных знаков.

8.3.1. Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», по согласованию с государственным органом.

9.4. Размещение средств наружной рекламы.

9.4.1. Размещение средств наружной рекламы производится в соответствии с Федеральным законом «О рекламе», «ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

9.4.2. Средства наружной информации могут быть подсвечены в темное время суток преимущественно внутренним источником света. Использование внешних источников света должно соответствовать действующим санитарным нормам.

9.4.3. Общими требованиями к размещению средств наружной информации на плоскости стен фасадов зданий, строений, сооружений являются:

- размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, эстетическим качествам городской среды;
- соразмерность фасаду и архитектурно пространственному окружению;
- приоритетность знаков адресации;
- соответствие условиям восприятия (визуальная доступность, читаемость информации);
- безопасность для технического (физического) состояния объектов;

- комплексный подход к оформлению фасада в целом.
- 9.4.4. Запрещается:
 - размещение всех видов средств наружной информации ближе чем на расстоянии 2 м от мемориальных досок;
 - размещение средств наружной информации, перекрывающих знаки адресации;
 - использование контрастов, разрушающих визуальное единство фасада;
 - доминирование поверхностей черного цвета, ярких насыщенных цветов средства наружной информации;
 - окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности остекления, замена остекления световыми коробами, установка световых коробов и планшетов перед стеклом со стороны улицы, изменение формы проема.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам благоустройства территории
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области

Порядок проведения земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, строений, сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведение инженерно-геологических изысканий, установке временных объектов и работ по благоустройству на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет проведение земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, строений, сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий, установке временных объектов и работ по благоустройству на территории муниципального образования.

1.2. Выполнение настоящего Порядка обязательно для всех юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и определения:

а) **ордер на производство земляных работ** (далее – **ордер**, **приложение 1**) - документ, выдаваемый администрацией города и дающий право производства земляных работ при ремонте зданий, строений, сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий, установке временных объектов и работ по благоустройству на территории муниципального образования.

б) **производитель работ** — юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившее ордер на право производства земляных работ;

в) **аварийная ситуация** — совокупность обстоятельств, возникающих в процессе эксплуатации подземных сооружений, инженерных коммуникаций, или в связи с проведением земляных работ, приведшим к разрушению или повреждению, а также нарушению транспортного и производственного процесса, или создающие угрозу жизни и здоровью людей.

2. Порядок согласования заказчиками или производителями работ проектов производства земляных работ, топографических планов места проведения работ и условий производства земляных работ.

2.1. Все проекты производства земляных работ, топографические планы мест проведения работ и условия производства земляных работ подлежат обязательному согласованию:

2.1.1. с землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на которых планируется проведение земляных работ (ответственность по установлению круга лиц, обладающих правом собственности, владения, пользования, распоряжения земельными участками, на которых планируется проведение земляных работ, возлагается на производителя работ);

2.1.2. с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, пролегающих в месте производства земляных работ;

2.1.3. с организациями, обслуживающими жилой фонд в случае проведения работ на территории жилого фонда;

2.1.4. с организацией, обслуживающей улично-дорожную сеть, в случае проведения работ на проезжих частях, тротуарах и проездах в границах красных линий улиц и в зоне действия ливневой канализации;

2.1.5. с ГИБДД ОВД по Кирово-Чепецкому району (далее по тексту - **ГИБДД**) – при изменении схемы организации движения автомобилей (или) пешеходов (устройство временных транспортных проездов, переходов (мостиков) для пешеходов и т.д.), при расстановке дорожных знаков на период проведения земляных работ (при необходимости).

2.2. Отметка о согласовании («согласовано» дата, подпись, инициалы, должность лица, указанного в п. 2.1. настоящего Порядка) и об условиях производства земляных работ («вызвать представителя» и т.п.) ставится в соответствующей графе заявки на получение ордера (приложение 2).

2.3. Проект производства земляных работ и (или) топографических план места проведения работ является неотъемлемой частью заявки на получение ордера.

2.4. Срок действия согласованной документации, необходимой для получения ордера - один год.

2.5. Изменение направления или смещения ранее запроектированных трасс подземных коммуникаций подлежит обязательному согласованию с лицами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка.

3. Порядок оформления и выдачи ордера на производство земляных работ.

3.1. Земляные работы при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, строений, сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий, установке временных объектов и работ по благоустройству могут производиться только после получения ордера на производство земляных работ, выдаваемого администрацией города.

3.2. Для получения ордера производителем работ в администрацию города должны быть представлены следующие документы:

3.2.1. заявка на получение ордера (согласованная с организациями, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка);

3.2.2. проект производства работ или топографический план места проведения работ;

3.2.3. график производства работ с указанием даты начала и окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока действия ордера;

3.2.4. договор на строительный контроль за восстановлением элементов благоустройства, нарушенных на территориях общего пользования (в границах красных линий улиц, проездов, проспектов, площадей и т.д.) (при необходимости осуществления такого контроля);

3.2.5. копию разрешения на снос и (или) пересадку зеленых насаждений, выданного в установленном порядке (при необходимости такого сноса и (или) пересадке зеленых насаждений).

3.3. Администрация города в течение 5 рабочих дней, со дня получения заявки оформляет и выдает ордер производителю работ.

3.4. Ордер на производство земляных работ подписывает глава администрации, либо лицо, его замещающее.

3.5. Администрация города вправе принять решение об отказе в выдаче ордера в случаях, если:

3.5.1. отсутствуют документы, необходимые для оформления ордера, в соответствии с пунктом 3.2;

3.5.2. в представленных документах выявлена недостоверная и (или) неполная информация;

3.5.3. производителем работ не устранены нарушения настоящего Порядка (в том числе не исполнены требования акта об устранении недостатков при проведении работ по восстановлению нарушенного благоустройства, составленного в соответствии с п. 7.4. настоящего Порядка);

3.5.4. у производителя работ имеются выданные ордера, сроки действия которых истекли по которым своевременно не исполнен порядок их продления или закрытия;

3.5.5. в месте проведения земляных работ запланировано проведение общегородских мероприятий или праздников;

3.5.6. некачественного выполнения производителем работ по ранее выданным ордерам или выполнения работ с нарушением установленных сроков.

Уведомление заявителя об отказе в выдаче ордера должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

3.6. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче ордера, при повторном обращении администрация муниципального образования рассматривает вопрос о выдаче ордера в пятидневный срок с момента представления необходимых документов.

3.7. Обжалование действий при отказе в выдаче ордера производится в судебном порядке.

4. Производство земляных работ.

4.1. Производство земляных работ на территории муниципального образования должно соответствовать действующему законодательству, настоящим Правилам.

4.2. Руководители организаций (производителей работ) обязаны назначить приказом лиц, ответственных за ведение земляных работ, которые должны находиться на месте производства работ, имея при себе служебное удостоверение, ордер на производство земляных работ и проект производства работ или топографическую съемку места проведения работ, согласованные в установленном порядке.

4.3. Производитель работ после получения ордера на производство земляных работ обязан заблаговременно до начала работ вызвать телефонограммой на объект представителей организаций, имеющих подземные инженерные сети и сооружения в районе раскопки, а также:

- при вскрытии проезжей части - ГИБДД, организацию, обслуживающую улично-дорожную сеть, организацию, осуществляющую строительный контроль по договору;
- при раскопках в жилых микрорайонах - представителей орга-

низаций, обслуживающих жилищный фонд (в случае проведения работ на соответствующей территории, если в заявке на получение ордера указано соответствующее требование).

4.4. Владельцы подземных инженерных коммуникаций при получении вызова на место производства земляных работ, где нет принадлежащих им подземных сетей, должны телефонограммой сообщить об этом организации, направившей телефонограмму.

4.5. Вызванным на объект лицам производитель работ обязан:

- предъявить ордер на производство земляных работ, проект производства работ или топографический план места проведения работ и вынесенную в натуру трассу строящегося сооружения и (или) котлована;

- вместе с представителями владельцев подземных сооружений и сетей нанести на рабочие чертежи фактическое положение кабелей и трубопроводов, места отрывки шурфов и зоны ручной отрывки траншей (котлованов), а также установить на местности знаки, указывающие местонахождение подземных коммуникаций в зоне работы;

- согласовать все вопросы, связанные с переходом существующих подземных коммуникаций, вскрытием дорожных покрытий, сносом или пересадкой зеленых насаждений и обеспечением мер безопасности движения транспорта и пешеходов, а также соблюдением санитарных правил.

4.6. Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом администрации муниципального образования. В случае повторной неявки составляется акт, подписанный производителем работ и представителем администрации города. При последующем производстве земляных работ производитель работ руководствуется положением коммуникаций, указанным на топографическом плане места проведения работ, с соблюдением мер предосторожности.

4.7. При обнаружении на месте производства работ коммуникаций, не указанных в проекте, на место должны быть вызваны представители организаций, эксплуатирующих соответствующие коммуникации или сооружения, для решения вопросов дальнейшего производства работ. Одновременно должны быть приняты меры к защите коммуникаций от повреждений. Если же защиту обеспечить невозможно, то работы приостанавливаются до получения нового проектного решения.

4.8. Ответственность за повреждение существующих коммуникаций, а также иные нарушения при производстве земляных работ несет производитель работ, за исключением случая, предусмотренного по п. 4.7. настоящего Порядка.

4.9. Каждый случай повреждения коммуникаций фиксируется актом, составленным владельцем коммуникации с участием заинтересованных сторон. В акте указываются: причина повреждения, конкретные виновные лица, принятые меры и сроки восстановления повреждения.

4.10. При производстве земляных работ должны обеспечиваться: надлежащее санитарное состояние территорий, безопасность движения пешеходов и транспорта, устройство въездов во двор домовладений, предприятий, организаций, а также подходы к жилым, служебным, торговым, учебным, детским и другим зданиям.

4.11. Производитель работ до начала их проведения обязан:

- огрადить место проведения работ типовым ограждением по всему периметру раскопки с указанием на ограждении наименования организации, номера телефона и фамилии производителя работ (в вечернее и ночное время на ограждениях раскопок, расположенных на проезжей части улиц, площадей, проездов, дополнительно должно быть устроено искусственное освещение);

- подготовить необходимое количество настилов для проезда транспорта, обеспечить все меры безопасности по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев с пешеходами;

- отшурфовать подземные коммуникации по указанию и в присутствии владельцев;

- вручить машинистам строительных машин схему производства работ и схему расположения подземных сооружений, сохранность которых должна быть обеспечена;

- исключить откачку воды из траншей на проезжую часть, откачиваемую воду отводить в емкость спецтехники или кювет;

- исключить попадание откачиваемой из ремонтируемых водопроводов и теплотрасс воды на проезжую часть дороги и тротуары.

До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.12. Кратковременные работы на дорогах (осмотр и очистка колодцев, ямочный ремонт и уборка проезжей части, ремонт наружного освещения и т.д.), не требующие производства земляных работ, могут производиться только при наличии согласования с ГИБДД.

4.13. Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных требований несет производитель земляных работ, указанный в ордере.

4.14. В местах пересечения траншеями тротуаров и пешеходных дорожек должны быть установлены переходные мостики для пешеходов на всю ширину пересекаемой дорожки или тротуара и ограждения с двух сторон на высоту не менее 1 метра.

4.15. Дорожные знаки и ограждения устанавливаются в присутствии представителей ГИБДД или по схемам установки знаков, согласованных с ГИБДД.

4.16. При производстве работ вблизи существующих подзем-

ных сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и др.) запрещается применение экскаваторов на расстояниях, менее предусмотренных проектом организации работ. В этих случаях работы выполняются только вручную.

4.17. При приближении к линиям действующих подземных коммуникаций на глубине более 30 см пользоваться ударными инструментами (ломы, кирки, клинья и т.д.) запрещается. Разработка грунта в этом случае допускается только при помощи земляных лопат без резких ударов.

4.18. Встречающиеся коммуникации: электрические и телефонные кабели, радиолитии и т.д. - подлежат подвеске с соответствующими мерами предосторожности.

4.19. Запрещается выброс откачиваемых канализационных стоков на поверхность земли. По согласованию с организацией, эксплуатирующей канализационные сети, они должны отводиться на сливную станцию или в ближайший рабочий колодец городской канализационной сети.

4.20. Пропуск ливневых и талых вод в местах проведения земляных работ и на прилегающих к ним территориях обязан обеспечить производитель работ. Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам.

4.21. При производстве работ запрещается:

- всякое перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с организацией владельцем;

- загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов, газонов и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения;

- производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на проезжую часть, тротуары во избежание создания гололеда и образования наледей. По согласованию с владельцем ливневой канализации вода должна быть направлена в существующую ливневую канализацию на данном участке;

- снос зеленых насаждений без соответствующего разрешения, за исключением аварийных работ;

- перегон по улицам города машин на гусеничном ходу;

- засыпка проложенных траншей для укладки кабеля, труб, не имеющих выходов подземных коммуникаций, до производства контрольной исполнительной съемки геодезической службой;

- засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых насаждений, а также складирование материалов и конструкций на газонах, на травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, на трассах действующих подземных коммуникаций, в опасных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач и линий связи;

- выталкивание грунта из котлована, траншеи, дорожного корыта за пределы границ строительных площадок;

- открывать крышки люков камер и колодцев на подземных сооружениях и спускаться в них без разрешения эксплуатационных служб, а также без принятия мер безопасности для жизни людей.

4.22. Вскрытие асфальтобетонных покрытий производится после прорезки покрытия по границам вскрываемого участка. Запрещается складировать на проезжей части и прилегающей территории разобранное асфальтобетонное покрытие (скол). Скол и грунт, не используемые для обратной засыпки, должны быть вывезены в день производства работ. Последующие земляные работы могут производиться механизированным способом без нарушения слоев грунта и дорожных одежд под сохраняемыми участками дорог, работы производятся согласно проекту производства работ.

4.23. Лицо, производящее земляные работы, обязано обеспечивать уборку территории, примыкающей к месту производства земляных работ, по периметру в радиусе пяти метров от границ траншеи (котлована) на протяжении всего времени производства земляных работ (до момента полного восстановления благоустройства территории).

4.24. Строительная площадка должна быть оборудована устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на въездах, а на линейных объектах - в местах, согласованных с администрацией.

4.25. Производитель работ, обязан своевременно извещать соответствующие организации, указанные в п. 2.1., о времени начала засыпки траншей и котлованов (если данное требование указано в заявке на получение ордера).

4.26. Заполнение траншей на площадях, проезжих частях улиц и прилегающих тротуарах производить только песком с послойным уплотнением через 20 - 30 см механизированными или ручными трамбовками при проливке каждого слоя водой (в теплое время года с положительной температурой воздуха) с последующим устройством щебеночного основания.

4.27. При разрывах в зоне неусовершенствованных покрытий засыпка траншей и котлованов может производиться местными грунтами или щебнем по согласованию с организацией, осуществляющей обслуживание данной территории.

4.28. По окончании работ по прокладке подземных коммуникаций производитель работ обеспечивает выполнение контрольной геодезической съемки участка трассы и сдает ее в администрацию муниципального образования.

4.29. По поручению производителя работ геодезическую съемку может выполнять организация, имеющая право на осуществление соответствующего вида работ.

4.30. Земляные работы должны быть выполнены в установленный ордером срок, который может быть продлен по заявлению лица получившего ордер, при соответствующем обосновании.

5. Производство земляных работ при ликвидации аварий.

5.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением земляных работ, приведшим к разрушению или повреждению, а так же нарушению транспортного и производственного процесса, или создающие угрозу жизни и здоровью людей, организация, эксплуатирующая указанные инженерные сооружения и коммуникации, должна немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии, должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций и других объектов.

5.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана сообщить телефонограммой о характере аварии и месте проведения аварийных работ в администрацию муниципального образования и всем заинтересованным организациям, указанным в пункте 2.1 (при необходимости).

5.3. Владельцы инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварийных работ, после получения сообщения об аварии обязаны вне зависимости от времени суток направить к месту аварии своего представителя, который должен указать расположение своих коммуникаций или подземных частей объектов и для обеспечения их сохранности проконтролировать порядок производства аварийных работ.

5.4. На месте работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответственный представитель организации, выполняющей аварийные работы, имеющий при себе служебное удостоверение и копию аварийной телефонограммы.

5.5. В случае если работы по ликвидации аварии вызывают необходимость полного или частичного закрытия движения автотранспорта, организация, устраняющая аварию, обязана согласовать с ГИБДД вопрос о закрытии движения автотранспорта и организации объезда, установку соответствующих дорожных знаков.

5.6. Организация, устраняющая аварию, обязана в течение 3 рабочих дней получить в администрации муниципального образования ордер на проведение земляных работ. В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни разрешается выполнять аварийные работы с последующим (в ближайший рабочий день) оформлении ордера в администрации.

5.7. При авариях организация, эксплуатирующая коммуникации, обязана:

- немедленно устранить причины и последствия аварии;
- при выходе сетевой воды на поверхность провести противоэпидемические мероприятия на месте загрязнения;
- в зимний период принять меры к ликвидации наледи.

5.8. При необходимости немедленной ликвидации последствий аварии на инженерных сооружениях и подземных коммуникациях земляные работы разрешается производить на основании аварийной телефонограммы, направленной в администрацию муниципального образования.

5.9. Администрация города рассматривает заявление с приложенными документами, подготавливает и выдает ордер на производство земляных работ на аварийном участке в течение 3 рабочих дней.

Разрешение на аварийное вскрытие подписывает глава администрации, либо лицо, его замещающее.

5.10. Категорически запрещается производить плановые работы под видом аварийных и по телефонограмме.

6. Восстановление нарушенного благоустройства.

6.1. После завершения земляных работ производитель работ должен с соблюдением технологических сроков проведения необходимых восстановительных работ выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить дорожные покрытия, бордюрный камень, малые архитектурные формы, плодородный слой земли, зеленые насаждения и т.п., ликвидировать нарушения прилегающей территории, устранить последствия ее загрязнения, связанные с производством работ.

6.2. Срок восстановительных работ по благоустройству территории входит в срок действия ордера на производство земляных работ.

6.3. При пересечении улицы траншеями асфальтобетонное покрытие на проезжей части восстанавливается картами - не менее двух метров в каждую сторону от траншеи со снятием фрезой верхнего слоя существующего асфальтобетонного покрытия, а на тротуаре - не менее одного метра, при этом высота бортового камня на дороге должна быть не менее 15 сантиметров, а тротуарного - на уровне асфальта.

6.4. Контроль за качеством выполнения работ по восстановлению элементов благоустройства производителя работ, а в случае осуществления технического надзора на организацию осуществляющую технический надзор по договору.

6.5. Восстановление зеленых насаждений, растительного слоя в рекреационных зонах, на улицах, площадях, вдоль тротуаров, в скверах осуществляется производителем работ или специализированной организацией за счет средств производителя работ.

6.6. Восстановление асфальтобетонного покрытия производится:

- в теплое время года (15 мая - 15 октября при условии соблюдения температурно-влажностного режима, нормируемого для данного вида работ) в течение месяца после окончания работ и засыпки траншеи;
- в холодное время года (на 1 этапе) производится заполнение траншеи и устройство временного покрытия (из дорожных плит, штучных материалов, холодного асфальтобетона, литого асфальтобетона и т.п. по согласованию с организацией, обслуживающей территорию в месте проведения земляных работ) для беспрепятственного движения автотранспорта и пешеходов.
- на 2 этапе в теплое время года демонтируется временное покрытие, заменяется верхний слой щебеночного основания (при необходимости), и устраивается нижний слой асфальтобетонного покрытия по площади траншеи, верхний слой асфальтобетонного покрытия - в виде карты в соответствии с п. 6.3 настоящего Порядка.

6.7. В случае нарушения асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, проездов при продольной прокладке коммуникаций покрытие восстанавливается на всю ширину тротуаров, дорожек, проездов с соответствующими работами по восстановлению бордюрного камня.

6.8. В таком же порядке восстанавливаются покрытия дорог, улиц, площадей, если ширина раскопок превышает 1/3 ширины проезжей части.

6.9. Производитель работ несет ответственность за недоброкачественное выполнение работ по восстановлению благоустройства в соответствии с действующим законодательством.

6.10. Восстановленная после завершения работ территория принимается путем закрытия ордера.

7. Закрытие, продление срока действия ордера.

7.1. Закрытие ордера производится после полного восстановления благоустройства территории, нарушенного в результате производства земляных работ, включая территории, поврежденные при перемещении техники.

7.2. Восстановленная территория принимается от производителя работ комиссией, состоящей из производителя работ, представителей администрации города и организации, обслуживающей территорию, на которой производились земляные работы.

7.3. В случае если работы по восстановлению благоустройства выполнены в полном объеме, члены комиссии ставят отметки в соответствующих графах ордера, после чего ордер считается закрытым.

7.4. В случае если работы по восстановлению благоустройства выполнены не в полном объеме, члены комиссии составляют акт (приложение № 5 к настоящим Правилам), в котором указывают выявленные недостатки и срок их устранения.

7.5. Администрация города имеет право прекратить действие ордера, уведомив об этом в письменной форме производителя работ, в случае нарушения производителем работ условий, предусмотренных в ордере и (или) настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам благоустройства территории
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области

ОРДЕР НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

№ _____	от « _____ » _____	20 _____	года
1. ВЫДАН О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ: ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ ОТ « _____ » _____ 20 _____ ГОДА			
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)			
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: _____ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)			
(ДОЛЖНОСТЬ И АДРЕС)			
2. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ: _____ (Ф.И.О.)			
ДОЛЖНОСТЬ _____ ПРИКАЗ № _____			
3. ЗАКАЗЧИК: _____ («ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»)			
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: _____ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, НАЗНАЧЕНИЕ)			
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)			
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: _____ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)			
(ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС)			
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ РАЗРЕШЕНО:	С « _____ » _____	20 _____	ГОДА
НА _____	ПО « _____ » _____	20 _____	ГОДА
(ЛИЦО РАБОТ)			
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ г. Кирово-Чепецк, _____ УТОЧНЕНИЕ: _____			
НАРУШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА: ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ.М.): _____ ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПОКРЫТИЕ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ И Т.Д.): (КВ.М.): _____ ЗОНА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ЦВЕТНИКИ, ГАЗОНЫ И Т.Д.): _____			
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ ОТ « _____ » _____ 20 _____ ГОДА			
О СОБНЫХ УСЛОВИЯХ			
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ОРДЕРА: С « _____ » _____ 20 _____ ГОДА ПО « _____ » _____ 22 _____ ГОДА			

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу ордера на право проведения земляных работ)	(по желанию)	(расшифровка по желанию)
« _____ » _____ 20 ____ года		
М.П.		
СРОК ДЕЙСТВИЯ ОРДЕРА ПРОДЛЕН:		
До « _____ » _____ 20 ____ года (подпись) _____	(Ф.И.О., должность)	
До « _____ » _____ 20 ____ года (подпись) _____	(Ф.И.О., должность)	
До « _____ » _____ 20 ____ года (подпись) _____	(Ф.И.О., должность)	
До « _____ » _____ 20 ____ года (подпись) _____	(Ф.И.О., должность)	

РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Члены комиссии:

1. От производителя работ:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

2. От заказчика (при необходимости):

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

3. От собственника (землепользователь, землевладелец, арендатор) земельного участка, на котором производились земляные работы:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

4. Представитель организации обслуживающей жилищный фонд (при необходимости):

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

5. Представитель МУП «Коммунальное хозяйство» (при необходимости):

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

6. От _____

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)**ОРДЕР СЧИТАТЬ ЗАКРЫТЫМ С « _____ » _____ 20 ____ ГОДА**

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу ордера на право проведения земляных работ)

(по желанию)

(расшифровка по желанию)

" _____ " _____ 20 ____ года

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам благоустройства территории
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области

Главе администрации муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области

от _____

(подпись и печать уполномоченного лица)

(расшифровка по желанию на право проведения земляных работ)

ЗАЯВКА

на выдачу ордера на право проведения земляных работ

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:

(наименование юридического лица)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: _____
(юридический адрес)

(почтовый адрес)

ТЕЛЕФОН:

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, В Т.Ч. ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ:

(Ф.И.О.)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: _____
(лический адрес)

ТЕЛЕФОН: _____

3. Сведения о производителе работ:

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ от " _____ " _____ 20 ____ года

ДОПУСК СРО № _____ от " _____ " _____ 20 ____ года

(наименование организации)

(по юридическому адресу)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: _____
(почтовый адрес)

ТЕЛЕФОН: _____

4. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

(Ф.И.О.)

ДОЛЖНОСТЬ _____

ПРИКАЗ/ДОГОВОР № _____ от " _____ " _____ 20 ____ года

ТЕЛЕФОН:

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

(наименование организации)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: _____

(юридический адрес)	
(почтовый адрес)	
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____	от " _____ " _____ 20 ____ года
ТЕЛЕФОН: _____	
ПРОШУ ВЫДАТЬ ОРДЕР НА _____ (лицезрение)	

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ:
Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК,НАРТАВЛЯЕМ В ПРОЦЕССЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА: ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ.М): _____
ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПОКРЫТИЕ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ И Т.Д.) (КВ.М): _____
ЗОНА ЗЕМЛЯНЫХ НАСАЖЕНИЙ (ЦВЕТНИКИ, ГАЗОНЫ И Т.Д.): _____

УТОЧНЕНИЕ:

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ СРОКИ РАБОТ: С « _____ » _____ 20 ____ года
ПО « _____ » _____ 20 ____ года

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СРОК ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ, КОТЛОВАНА	« _____ » _____ 20 ____ года
СРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГАЗОНА	« _____ » _____ 20 ____ года
СРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПОКРЫТИЯ	« _____ » _____ 20 ____ года
СРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ	« _____ » _____ 20 ____ года
СРОК ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА	« _____ » _____ 20 ____ года

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Подписи:

1. Собственник (землепользователь, землевладелец, арендатор) земельного участка, на котором производились земляные работы:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

2. Представитель организации обслуживающей жилищный фонд (при необходимости):

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

3. Представитель МУП «Коммунальное хозяйство» (при необходимости):

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

4. Владелец коммуникаций:

от ОСП «Тепловые сети г. Кирово-Чепецк»

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

от МУП «Водоканал»

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

от ОАО «Кировоблгаз» Кирово-Чепецкий филиал

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

от ОАО «Кировоэнергосервис»

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

от ОАО «Ростелеком»

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

5. От представителя ГИЕДД (при необходимости):

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

6. _____

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

7. _____

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ (НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ):

☐ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ (ПУТЕМ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ);☐ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (ПУТЕМ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ);☐ ПУТЕМ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ЛИЧНОЙ ЯВКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ.ЗАКАЗЧИК: _____ /
ПОДПИСЬ _____ Ф.И.О. _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ:

М.П. _____

ПОДПИСЬ _____ /
Ф.И.О. _____

ВОССТАНОВИТЕЛЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА:

М.П. _____

ПОДПИСЬ _____ /
Ф.И.О. _____

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных сведений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Приказам благоустройства территории
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области

**А К Т
о выявленных недостатках при выполнении
работ по восстановлению благоустройства**

г. Кирово-Чепецк

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

От производителей работ _____ / _____ / (Ф.И.О.)
От заказчика (при необходимости) _____ / _____ / (Ф.И.О.)
Собственник (землепользователь, землевладелец, арендатор) земельного участка, на котором производились земляные работы _____ / _____ / (Ф.И.О.)
Представитель организации обслуживающей жилищный фонд (при необходимости) _____ / _____ / (Ф.И.О.)
Представитель МУП «Коммунальное хозяйство» (при необходимости) _____ / _____ / (Ф.И.О.)
Ответственное должностное лицо, выдавшее ордер на право производства земляных работ _____ / _____ / (Ф.И.О.)
_____ / _____ / (Ф.И.О.)
_____ / _____ / (Ф.И.О.)

Произведена осмотр территории, на которой осуществлялось производство земляных работ (на предмет восстановления элементов благоустройства), согласно выданного ордера на право производства земляных работ № _____ от «___» _____ 20__ года, расположенной _____

В ходе осмотра комиссией установлено: _____

Комиссия решила: выявленные в ходе осмотра замечания, недостатки и т.д. по восстановлению нарушенного благоустройства устранить в срок до «___» _____ 20__ г.

Подписи:

1. От производителей работ:

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

2. От заказчика (при необходимости):

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

3. Собственник (землепользователь, землевладелец, арендатор) земельного участка, на котором производились земляные работы:

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

4. Представитель организации обслуживающей жилищный фонд (при необходимости):

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

5. Представитель МУП «Коммунальное хозяйство» (при необходимости):

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

6. Ответственное должностное лицо, выдавшее ордер на право производства земляных работ:

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

7. _____

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

8. _____

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 27.02.2013 № 2/11
г. Кирово-Чепецк

О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести и утвердить в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», утвержденное решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 №1/3 (с изменениями и дополнениями, внесенными и утвержденными решениями Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.07.2008 № 8/81, от 27.08.2008 № 10/94, от 15.04.2009 №7/43, от 29.07.2009 № 12/87, от 24.02.2010 № 3/17, от 24.11.2010 № 14/104, от 24.02.2011 № 3/12, от 31.10.2012 №14/72), следующие изменения и дополнения:

1.1. Главу 2 исключить.

1.2. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:

«Статья 10.1. Муниципальный дорожный фонд

1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования.

2. Создание муниципального дорожного фонда, а также порядок его формирования и использования утверждается решением городской Думы.»

1.3. Статью 17 дополнить подпунктом 31.1 следующего содержания:

«31.1) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету;».

1.4. Статьи 39 – 39.2 изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Составление бюджетной отчетности

1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, и представляют её в финансовое управление администрации муниципального образования в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым управлением администрации муниципального образования на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Бюджетная отчетность муниципального образования включает:

- 1) отчет об исполнении бюджета;
- 2) баланс исполнения бюджета;
- 3) отчет о финансовых результатах деятельности;
- 4) отчет о движении денежных средств;
- 5) пояснительную записку.

Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность муниципального образования представляется финансовым управлением администрации муниципального образования в администрацию муниципального образования не позднее 25 марта.

5. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией муниципального образования и направляется в городскую Думу и контрольно-счетную комиссию муниципального образования.

6. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением городской Думы.

Статья 39.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в городской Думе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется контрольно-счетной комиссией муниципального образования.

3. Администрация муниципального образования не позднее 25 марта текущего финансового года представляет годовой отчет об исполнении бюджета в контрольно-счетную комиссию муниципального образования для внешней проверки.

Финансовое управление администрации муниципального образования не позднее 25 марта текущего финансового года представляет годовую бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных средств в контрольно-счетную комиссию муниципального образования для внешней проверки.

4. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств контрольно-счетная комиссия муниципального образования готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета и не позднее 25 апреля текущего финансового года представляет его в городскую Думу, а также направляет его в администрацию муниципального образования. В финансовое управление администрации муниципального образования направляются заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности по каждому главному администратору бюджетных

средств.

Статья 39.2. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета городской Думы

1. Годовой отчет об исполнении бюджета не позднее 25 апреля текущего финансового года представляется администрацией муниципального образования в городскую Думу.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в городскую Думу представляются:

- 1) проект решения об исполнении бюджета;
- 2) иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета, предусмотренная частью 3 статьи 39 настоящего Положения;
- 3) отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования;
- 4) отчет о состоянии муниципального внутреннего долга на начало и конец отчетного финансового года;
- 5) информация об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за отчетный финансовый год, в случае его создания;
- 6) информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования.

3. Документы, указанные в пунктах 1-6 части 2 настоящей статьи не позднее 25 апреля текущего финансового года представляются администрацией муниципального образования в контрольно-счетную комиссию муниципального образования.

4. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования готовит заключение на проект решения об исполнении бюджета и не позднее 21 мая текущего финансового года направляет его в городскую Думу, а также в администрацию муниципального образования.

5. Для обсуждения годового отчета об исполнении бюджета с участием жителей города городская Дума назначает публичные слушания.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета городская Дума принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения городской Думой решения об исполнении бюджета оно возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного предоставления в срок, не превышающий один месяц».

1.5. Абзац первый статьи 40 изложить в следующей редакции:

«Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В.Крешетов

РЕШЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 27.02.2013 №2/12
г.Кирово-Чепецк

Об отчёте о деятельности контрольно – счётной комиссии муниципального образо- вания «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Положением «О контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», утверждённым решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.11.2011 № 12/71, Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о деятельности контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2012 год. Прилагается.

2. Признать деятельность контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2012 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В.Крешетов

Отчёт

о деятельности контрольно-счётной комиссии му- ниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2012 год

Настоящий отчёт о деятельности контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - КСК) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), статей 22 и 35 Устава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - Устав муниципального образования) и статьи 13 Положения «О контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», утверждённого решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.11.2011 № 12/71 (далее - Положение о КСК).

Отчёт содержит информацию об основных итогах и особенностях деятельности, результатах проведённых экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, о выполнении представлений и предложений КСК, об организационно-методической работе, информационной деятельности и основные выводы, предложения и рекомендации по результатам деятельности. Отчёт является одной из форм реализации принципа гласности, на котором основывается деятельность КСК.

В отчётном периоде КСК обеспечивалась реализация основных полномочий, возложенных на неё Федеральными законами № 131-ФЗ и № 6-ФЗ, Уставом муниципального образования. Организация деятельности КСК строилась на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

Основные итоги и особенности деятельности

Приоритеты деятельности КСК в 2012 году направлены на обеспечение прозрачности бюджетного процесса, повышение законности, эффективности и целесообразности использования средств бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - муниципальное образование) на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ (далее - ДМЦП) и использования муниципальной собственности и имущества, а так же на предупреждение и профилактику нарушений в финансово-бюджетной сфере и устранение причин коррупции.

КСК в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСК, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», утверждённым решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 № 1/3 (далее - Положение о бюджетном процессе), как участник бюджетного процесса, обеспечивала сквозной внешний муниципальный финансовый контроль формирования и исполнения бюджета муниципального образования, анализировала бюджетный процесс в муниципальном образовании и готовила предложения, направленные на его совершенствование.

Свою работу в 2012 году КСК осуществляла на основании годового плана деятельности, утверждённого распоряжением КСК от 28.12.2011 № 15. При планировании деятельности КСК на 2012 учитывались мероприятия, предложенные Контрольно-счётной палатой Кировской области для совместного проведения. В течение года в годовой план деятельности КСК вносились изменения. С учётом внесённых изменений, годовой план деятельности выполнен, но два контрольных мероприятия явились переходящими и будут окончены в 2013 году (проверка законности и эффективности предоставления в 2011 году для строительства земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и проводимое совместно с Контрольно-счётной палатой Кировской области контрольное мероприятие «Аудит законности и результативности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена за 2010-2012 годы»). Одно контрольное мероприятие перенесено на 2013 год - проверка правильности планирования и использования бюджетных ассигнований на представительские и иные прочие расходы в администрации муниципального образования.

Кроме этого, сотрудники КСК привлекались в качестве специалистов при проведении Кирово-Чепецкой городской прокуратурой проверки по вопросу исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в администрации муниципального образования и проверки законодательства, регулирующего распоряжение муниципальным имуществом. Так как указанные контрольные мероприятия не являются мероприятиями, проводимыми КСК, их данные не учитываются в приведённых ниже показателях.

Общие результаты деятельности КСК по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2012 году, в сравнении с 2011 годом, выразились следующим образом:

1. В истекшем году проведено 9 контрольных мероприятий, ре-

зультаты которых оформлены актами проверок. Количество проверок увеличилось по сравнению с 2011 годом на 3.

2. Количество экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2012 году, и количество составленных по их результатам заключений и информации составило 47, что на 9 больше, чем в 2011 году.

3. В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлено 432 нарушения (аналогичные нарушения указаны по количеству фактов), в которые входят нарушения действующего законодательства, финансовые нарушения и прочие нарушения. Количество нарушений, установленных КСК в 2012 году при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по сравнению с 2011 годом увеличилось на 262 или на 154,2 %.

4. Сумма финансовых нарушений, выявленных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в отчетном периоде составила 596245,7 тыс. рублей, в том числе установлено нецелевое использование средств бюджета муниципального образования в сумме 1509,2 тыс. рублей, неэффективное использование средств бюджета муниципального образования – 29,8 тыс. рублей, прочие финансовые нарушения в сумме 594706,7 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом сумма финансовых нарушений, установленных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, увеличилась на 522453,9 тыс. рублей или в 8,1 раза. При этом сумма нецелевого использования средств бюджета муниципального образования в 2012 году увеличилась на 1509,0 тыс. рублей, а сумма неэффективно использованных средств снизилась на 35,5 тыс. рублей или в 2,2 раза по сравнению с 2011 годом.

5. В ходе проведения одного контрольного мероприятия был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы двух контрольных мероприятий в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 6-ФЗ, статьей 17 Положения о КСК переданы в Кирово-Чепецкую городскую прокуратуру для правовой оценки действий должностных лиц объектов контроля. По результатам одного контрольного мероприятия была направлена информация в Федеральную антимонопольную службу по Кировской области.

6. В целях предупреждения и устранения фактов незаконного, нецелевого и неэффективного использования средств бюджета муниципального образования, муниципальной собственности и имущества, по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, КСК вынесено 10 представлений руководителям проверяемых органов и организаций, что на 2 меньше, чем в 2011 году.

В адрес главы муниципального образования и председателей профильных постоянных комиссий Кирово-Чепецкой городской Думы (далее – городская Дума) направлено 8 отчетов о результатах контрольных мероприятий. Кроме того, в адрес главы администрации муниципального образования направлено 3 информации по результатам контрольных мероприятий, проведенных в подведомственных учреждениях и организациях, учредителем которых является администрация муниципального образования.

7. Ежеквартально КСК представляла информацию о проделанной работе в Кирово-Чепецкую городскую прокуратуру и Контрольно-счётную палату Кировской области.

8. В 2012 году, в рамках информационной деятельности, КСК осуществляла размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт муниципального образования) информации о каждом проведенном ею контрольном и экспертно-аналитическом мероприятии, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

9. В 2012 году КСК вступила в Совет контрольно-счётных органов Кировской области. Председатель КСК избран членом его Президиума.

Результаты экспертно-аналитических мероприятий

В отчетном периоде КСК осуществляло экспертно-аналитическую деятельность, которая позволяет на стадии рассмотрения проектов муниципальных правовых актов корректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования, муниципальной собственности и имущества, недопущению коррупционных проявлений. Всего в 2012 году КСК провела 47 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых составлено 45 заключений и 2 информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования за 1 полугодие и 9 месяцев 2012 года.

Наибольшее количество заключений (16) составлено по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования, проведенной в соответствии с требованиями БК РФ, и включающей в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Всего в ходе внешней проверки составлены заключения по проверке бюджетной отчетности 15 главных администраторов бюджетных средств, 11 из которых не являются получателями средств бюджета муниципального образования, а так же составлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.

При проведении внешней проверки были установлены следующие нарушения и недостатки:

1. При составлении бюджетной отчетности всеми главными администраторами бюджетных средств применялся приказ Министерства

финансов Российской Федерации (далее – МФ) от 29.12.2011 № 191н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» который не вступил в силу.

2. Нарушения требований Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12. 2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н) при составлении форм годовой бюджетной отчетности. Установлены нарушения по 11 пунктам Инструкции № 191н, в количестве – 50 нарушений, что на 21 меньше, чем в 2011 году.

3. Комплект представленных документов некоторых главных администраторов бюджетных средств не соответствовал требованиям статьи 264.1 БК РФ, статьи 39 Положения о бюджетном процессе (9 случаев).

4. При составлении форм годовой бюджетной отчетности установлены нарушения требований унифицированных форм (25 нарушений).

5. Другие нарушения (различные данные аналогичных показателей в формах, неполные данные, отсутствие наименования субъекта отчетности, даты на которую составлена отчетность и др.) – 73 нарушения.

6. При проведении экспертно-аналитической работы по составлению заключения на годовой отчет об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117) (далее – ф.0503117) установлены нарушения требований Инструкции № 191н; искажение показателей; выявлены нарушения правил заполнения ф.0503117, установленных унифицированной формой.

По сравнению с 2011 годом количество нарушений при составлении форм годовой отчетности, установленных при внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования снизилось, что свидетельствует о положительном влиянии внешнего муниципального финансового контроля, осуществляемого КСК в данном направлении.

В тоже время, часть нарушений при составлении форм годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, ф. 0503117, выявленных при проведении внешней проверки, носит системный характер и повторяет нарушения, установленные при проведении внешней проверки в 2010 - 2011 годах. Финансовым управлением администрации муниципального образования не соблюдается процедура приёма и проведения проверки бюджетной отчетности главных администраторов.

В течение года КСК проводилась экспертиза проектов решений городской Думы, затрагивающих вопросы финансово-бюджетной сферы, муниципальной собственности и других вопросов, входящих в компетенцию КСК, в том числе была проведена экспертиза:

- проекта решения городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2011 год»;

- проекта решения городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- проектов решений городской Думы о внесении и утверждении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования 2012 года (3 проекта);

- проектов решений городской Думы, касающихся финансово-бюджетной сферы, имущества (17 проектов);

- проектов решений городской Думы по иным вопросам, входящим в компетенцию КСК (8 экспертиз).

Кроме того, КСК является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым городской Думой, и, в силу действующего законодательства, выполняет данные его поручения. Так, в январе 2012 года, по поручению городской Думы, КСК проведено экспертно-аналитическое мероприятие: «Финансовый анализ результатов хозяйственной деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» города Кирово-Чепецка». По результатам экспертно-аналитического мероприятия составлено заключение, в котором отражены обобщенные выводы по финансовому анализу результатов хозяйственной деятельности МУП «Коммунальное хозяйство», сделанные на основании письменной информации аудитора о результатах проведения инициативного аудита МУП «Коммунальное хозяйство» за период с 01.01.2010 по 30.09.2011. На основании материалов аудиторского отчета и контрольных мероприятий, проводимых КСК в предыдущие годы, в заключении КСК даны предложения, направленные на улучшение контроля хозяйственных операций, проводимых МУП «Коммунальное хозяйство», и улучшение его финансового состояния.

В ходе проведения в 2012 году экспертно-аналитической работы по вопросам, входящим в компетенцию КСК, установлены нарушения действующего законодательства и иные нарушения и недостатки. Наиболее характерные из них:

1. Как и в предыдущие годы, проекты решений представлялись в городскую Думу с нарушением срока, установленного Регламентом городской Думы, принятым решением городской Думы от 30.07.2008 № 8/79 (далее – Регламент Думы), что сокращает время на проведение КСК экспертизы данных проектов.

2. К проектам решений не прикладывалась пояснительная записка, содержащая развернутую характеристику проекта с указанием цели его принятия. В случае внесения проектов решений, реализация которых потребует финансового обеспечения за счёт средств бюджета муниципального образования, к проектам не всегда прикладывалось фи-

наново-экономическое обоснование или соответствующие расчёты, что так же предусмотрено Регламентом Думы. На данное нарушение указывалось в заключениях КСК и в предыдущие годы.

3. Продолжается тенденция внесения значительного количества изменений в первоначально утверждённые муниципальные правовые акты. Так, например, изменения и дополнений в Порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» (далее – Порядок списания имущества) в течение 2012 года вносились 2 раза, кроме того, на рассмотрение городской Думой дважды выносился проект решения о принятии Порядка списания имущества в новой редакции.

Увеличение количества вносимых в документ изменений усиливает его применение, увеличивает документооборот, а так же принятие нескольких решений по одному и тому же вопросу ведёт к увеличению расходов бюджета муниципального образования на публикацию.

4. Нарушение требований статей 65, 86 БК РФ при формировании расходов бюджета муниципального образования (предусматриваются изменения в решении о бюджете без внесения изменений в муниципальные правовые акты на основании, которых планируются бюджетные ассигнования).

5. В нарушение статьи 15 Конституции Российской Федерации, статьи 47 Федерального закона № 131-ФЗ, статьи 5 Устава муниципального образования, при исполнении бюджета муниципального образования применялись не опубликованные, а, следовательно, не вступившие в силу нормативные правовые акты.

6. В нарушение статьи 179 БК РФ, по прежнему имелись случаи сокращения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на реализацию ДМЦП.

7. В 2011 – 2012 годах МУП «Коммунальное хозяйство» в соответствии с решением о бюджете на соответствующий год предоставлялась субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. В нарушение требований текстовой статьи решения о бюджете администрации муниципального образования в 2011 году и январе – мае 2012 года предоставление МУП «Коммунальное хозяйство» указанной субсидии осуществлялось в том числе и на содержание дорог по улице Карла Маркса, проездам Лермонтова и Дзержинского, которые до 30.05.2012 принадлежали на праве хозяйственного ведения МУП «ЖЭУ № 6» и МУП «ЖЭК № 6» соответственно, что привело к нецелевому использованию средств бюджета муниципального образования в сумме 449,7 тыс. рублей (за период с января 2011 года по май 2012 года).

8. Субъектами правотворческой инициативы допускались случаи внесения на рассмотрение городской Думой проектов решений, содержащих коррупционные факторы, которые выражались в неопределённости условий и оснований принятия решения, а так же в установлении неопределённых требований к организациям.

При проведении экспертизы проекта решения городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», был проведён анализ ДМЦП и ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), реализация которых намечена на 2013 год и плановый период на предмет соответствия программных мероприятий муниципальным правовым актам, регламентирующим порядок их разработки и утверждения. При проведении анализа установлено:

1. В нарушение требований Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ (подпрограмм) муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, их формирования и реализации, утверждённого постановлением администрации муниципального образования от 24.04.2009 № 638 (далее – Порядок принятия решения о разработке ДМЦП) и Порядка определения сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утверждённого постановлением администрации муниципального образования от 24.04.2009 № 638 (далее – Порядок определения сроков МЦП) некоторые мероприятия ДМЦП направлены на решение текущих задач (оплату текущих расходов), оплату расходов по содержанию муниципального имущества и т.д., т.е. должны реализовываться в рамках ВЦП. В тоже время, отдельные ВЦП и их мероприятия направлены на реализацию крупномасштабных, организационных мероприятий, реализация которых должна осуществляться в рамках ДМЦП.

2. В нарушение положений Порядка принятия решения о разработке ДМЦП и Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утверждённого постановлением администрации муниципального образования от 06.07.2010 № 1319 мероприятия отдельных ВЦП дублируют мероприятия ДМЦП, а расходы по некоторым ДМЦП включаются в расходы по реализации ВЦП.

3. Имеется несколько ВЦП, реализуемых одним ГРБС (субъектом бюджетного планирования), и имеющих сходные цели, задачи, направления деятельности.

4. ВЦП «Организация деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования на 2011-2013» направлена на решение вопросов местного значения и исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Кировской области, а так же на повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования при этом все остальные ВЦП так же направлены на решение вопросов местного значения или исполнение отдельных государственных полномочий.

Все нарушения и недостатки, установленные в ходе проведения КСК экспертно-аналитических мероприятий, а так же рекомендации по их устранению, отмечались в заключениях КСК, которые направлялись в городскую Думу, а так же в администрацию муниципального образования для устранения отмеченных в них нарушений и недостатков.

Следует отметить, что значительная часть замечаний устранялась до рассмотрения вопросов на заседаниях городской Думы путем их доработки или внесением соответствующих изменений и дополнений в проекты решений. Некоторые вопросы снимались с рассмотрения городской Думой либо переносились на другой срок.

Результаты контрольных мероприятий

Одним из видов деятельности, осуществляемой КСК, по-прежнему, остается контрольная деятельность, которая помимо финансового контроля включает общие управленческие полномочия, такие как контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, имуществом, что непосредственно не является финансовым контролем, но с ним связано. В 2012 году контрольная деятельность КСК осуществлялась по 2 направлениям:

1. Законность и эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию ДМЦП.

2. Законность и эффективность использования муниципальной собственности, имущества.

По первому направлению КСК проведён комплекс проверок (7 проверок), в результате которых проверено 3 объекта, являющихся исполнителями мероприятий ДМЦП. Всего по результатам контрольных мероприятий, проведённых по данному направлению оформлено 8 актов, в том числе 1 акт по результатам встречной проверки.

По данному направлению проведены проверки целевого и эффективного использования в 2011 году средств бюджета муниципального образования, направленных на реализацию следующих ДМЦП:

- ДМЦП «Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2011-2015 годы» (далее – ДМЦП «Развитие мест отдыха»). Проверено 2 объекта: администрация муниципального образования, МАУ «Центр массовых мероприятий»;

- ДМЦП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2011-2013 годы» (далее – ДМЦП «Развитие культуры»). Проверено 2 объекта: администрация муниципального образования, МАУ «Центр массовых мероприятий». Кроме того, проведена встречная проверка у ИП Жолобова С.А. по вопросу оказания ИП Жолобовым С.А. услуг МАУ «Центр массовых мероприятий» в рамках реализации ДМЦП «Развитие культуры»;

- ДМЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2011-2014 годы» (далее – ДМЦП «Развитие предпринимательства»). Проверено 2 объекта: администрация муниципального образования, Кирово-Чепецкий муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд).

Ниже отражены основные нарушения по результатам проверок, проводимых по вопросу законности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования на реализацию ДМЦП:

1. Отсутствуют расчёты объёмов финансирования за счёт средств бюджета муниципального образования по программным мероприятиям, используемые при разработке и утверждении ДМЦП.

2. В нарушение пункта 3 статьи 69.2 БК РФ в 2011 году администрацией муниципального образования не был установлен Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении автономных учреждений.

3. При оценке эффективности реализации ДМЦП учитывается только освоённый объём средств бюджета муниципального образования, без учёта фактического выполнения мероприятий. Вследствие указанного, оценка эффективности реализации ДМЦП не позволяет достоверно определить степень достижения целей и задач программы.

4. Наличие недостоверных данных и недостатков в оформлении отчётности о ходе реализации ДМЦП и Отчётах о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, нарушения сроков их предоставления.

5. В документах нет определённости адреса местоположения детской игровой площадки «Летучий корабль» (адрес, указанный в кадастровом паспорте земельного участка и договоре безвозмездного пользования имуществом не совпадает с адресами, указанными в договорах по обслуживанию детской игровой площадки «Летучий корабль»). Неопределённость срока действия договора безвозмездного пользования имуществом в целях организации детской игровой площадки «Летучий корабль».

6. В нарушение требований статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о развитии предпринимательства), администрацией муниципального образования, как органом местного самоуправления, оказывающим поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, не ведётся реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей такой поддержки.

7. При оказании финансовой поддержки, администрацией муниципального образования нарушен порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, определённый Законом о развитии предпринимательства, и не соблюдены требования БК РФ, а именно: отсутствует заявительный порядок обращения за оказанием

поддержки; финансовая поддержка оказана не в форме субсидии (проведение работ по капитальному ремонту нежилого помещения по адресу ул. Ленина, 6/5, принадлежащего ООО «Азимут», произведено путем заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; оказание администрацией муниципального образования финансовой поддержки Кирово-Чепецкому учебному центру УФСН осуществлялось на основании договоров на оказание услуг для муниципальных нужд).

8. В нарушение требований статьи 15 Закона о развитии предпринимательства, в ДМЦП «Развитие предпринимательства» не установлены требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

9. В нарушение статьи 139 БК РФ, Соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования из областного бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, заключенного между Департаментом развития предпринимательства и торговли Кировской области и администрацией муниципального образования, не обеспечено софинансирование из бюджета муниципального образования указанной субсидии.

10. В связи с неправильным применением кодов классификации операций сектора государственного управления установлено нецелевое использование в 2011 году средств бюджета муниципального образования – 1059,5 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе проведения проверки законности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования на реализацию ДМЦП «Развитие предпринимательства» должностным лицом КСК в отношении администрации муниципального образования был составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нецелевое использование бюджетных средств), которое выразилось в использовании в 2011 году администрацией муниципального образования на ремонт здания общественного назначения (объекта торговли), принадлежащего ООО «Азимут», средств субсидии, выделенной из областного бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, которая должна была быть направлена на реализацию проекта, направленного на проведение капитального и текущего ремонта, модернизацию и реконструкцию действующих производственных объектов предприятий сферы народных художественных промыслов. Протокол об административном правонарушении был направлен на рассмотрение мировому судье. Мировым судьей было вынесено постановление об отсутствии состава правонарушения в действиях администрации муниципального образования, аналогичное решение было вынесено и Кирово-Чепецким районным судом при рассмотрении жалобы КСК.

В связи с несовершенством федерального законодательства в части процедур составления протоколов и привлечения к ответственности за нецелевое использование средств местного бюджета, процесс принятия к рассмотрению и рассмотрение дела в мировом суде затянулся на 4 месяца. Так как срок привлечения к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения, просьба КСК об отпротестировании решения Кирово-Чепецкого районного суда в порядке надзора, направленная в прокуратуру Кировской области, не удовлетворена в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.

Кроме того, материалы проверки были направлены в Кирово-Чепецкую городскую прокуратуру для правовой оценки действий должностных лиц администрации муниципального образования. Согласно информации, поступившей в КСК от Кирово-Чепецкой городской прокуратуры, по обращению КСК проведена проверка, по результатам которой в адрес главы администрации внесено представление об устранении нарушений.

По второму направлению проведено одно контрольное мероприятие - проверка соблюдения законности предоставления муниципального имущества муниципального образования в аренду без организации и проведения торгов (предоставление муниципальных преференций) в 2011 году. В ходе проверки установлены следующие основные нарушения и недостатки:

1. Осуществлялась передача в аренду муниципального имущества без проведения торгов (конкурсов, аукционов) лицам, не входящим в перечень исключений, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), что привело к неэффективному использованию муниципального имущества и ущербу бюджета муниципального образования в сумме 83,8 тыс. рублей.

2. В нарушение требований статьи 53 Закона о защите конкуренции, статьи 14 Закона о развитии предпринимательства администрацией муниципального образования без проведения торгов заключен договор аренды муниципального имущества с кредитной организацией.

3. Занижение на 161,6 тыс. рублей доходов бюджета муниципального образования вследствие неэффективного использования муниципального имущества - заключения администрацией муниципального образования договоров аренды муниципального имущества с некоммерческим партнерством «Кирово-Чепецкие автоперевозчики» по минимальному размеру арендной платы.

4. Наличие коррупциогенных факторов в деятельности должностных лиц администрации муниципального образования при заключении договоров аренды муниципального имущества без торгов, а так же

при заключении договоров аренды муниципального имущества по минимальному размеру арендной платы.

5. В нарушение требований статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации часть договоров аренды и дополнительных соглашений к ним не прошли обязательную государственную регистрацию в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6. Неосновательное обогащение вследствие изменения размера арендной платы (9,0 тыс. рублей) и незаконное применение договорной неустойки за просрочку внесения арендных платежей (0,6 тыс. рублей) по договорам не прошедшим государственную регистрацию.

7. В процессе согласования специалистами администрации муниципального образования договоров аренды муниципального имущества, недостаточно осуществляется контроль их содержания, в результате чего, имеются неточности в существенных условиях договоров.

8. Отсутствие единообразия в расчетах арендной платы за аренду нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования, и арендной платы за пользование земельным участком.

9. Применяемый расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом, не учитывает особенности при начислении арендной платы в случаях заключения договоров в соответствии с требованиями пункта 11 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции на срок не более чем тридцать календарных дней. В результате чего, сумма арендной платы в 2011 году превышена на 20,4 тыс. рублей.

Материалы проверки, также были направлены в Кирово-Чепецкую городскую прокуратуру. Выявленные КСК нарушения Закона о защите конкуренции нашли подтверждение, но меры прокурорского реагирования не приняты в связи с истечением сроков привлечения к административной и дисциплинарной ответственности.

Информация о нарушении администрацией муниципального образования Закона о защите конкуренции направлена в Федеральную антимонопольную службу по Кировской области.

Выполнение представлений и предложений КСК

По результатам проведенных контрольных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСК и с целью принятия мер по устранению нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности должностных и иных лиц, виновных в нарушениях, КСК направляла главе администрации муниципального образования, руководителям проверяемых учреждений, организаций представления. Всего в 2012 году по результатам контрольных мероприятий КСК направлено 10 представлений.

По результатам экспертно - аналитических мероприятий КСК давались предложения по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертизы, предложения по доработке проектов муниципальных правовых актов, а так же давались рекомендации о внесении каких-либо изменений или дополнений.

Всего в 2012 году по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСК дано 123 предложения, из которых на 01.01.2013 не исполнено 48, в том числе 7 предложений о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях, установленных КСК при проведении контрольных мероприятий. Количество неисполненных предложений составляет 39 % от их общего числа. Доля неисполненных предложений КСК почти соответствует уровню прошлого года (2011 год – 35%).

Следует отметить, что значительная часть предложений КСК принята объектами контроля к сведению и имеется информация об их исполнении, либо об их исполнении в будущем (недопущение нарушений подобных указанным КСК в актах проверки или заключениях). Фактическое исполнение данных предложений можно установить только при проведении проверок.

Анализ результатов исполнения администрацией муниципального образования, учреждениями и организациями предложений КСК по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2012 году, показал, что ситуация в данном направлении практически не изменилась по сравнению с предыдущими годами, и выглядит следующим образом:

1. Субъектами правотворческой инициативы при подготовке проектов муниципальных правовых актов повторно допускаются нарушения и недостатки, на которые уже указывалось в заключениях КСК.

2. Имеются случаи предоставления информации о выполнении предложений КСК носящей формальный характер, не содержащей конкретных мер, принятых для устранения нарушений, а так же информации, которая содержит только пояснения по установленным КСК фактам нарушений.

3. По-прежнему имеет место не принятие, либо несвоевременное принятие мер по устранению нарушений и недостатков, указанных в материалах контрольных мероприятий и в заключениях по результатам экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых КСК.

4. На фоне значительного количества нарушений, установленных КСК в процессе осуществления своей деятельности, число лиц, привлеченных к ответственности, по-прежнему остается малым.

По информации, предоставленной проверяемыми объектами, ни одно должностное лицо не привлечено к дисциплинарной ответственности (в 2011 год – 1); двое муниципальных служащих понесли материальное наказание в виде снижения размера премии. В большин-

стве случаев, администрация муниципального образования считает привлечение виновных лиц к ответственности нецелесообразным.

Таким образом, при достаточно большом количестве выявляемых нарушений наблюдается снижение количества должностных и иных лиц, привлечённых к ответственности по результатам проводимых КСК мероприятий. Данная ситуация отрицательно сказывается на профилактике нарушений в бюджетной сфере, нарушений при распоряжении, управлении и использовании муниципальной собственности и имущества, способствует распространению коррупции.

Организационно – методическая работа

Организационно-методическая работа, проводимая КСК в 2012 году, состояла в следующем:

1. Осуществлялся мониторинг исполнения представлений КСК администрацией муниципального образования, руководителями проверяемых предприятий, учреждений и организаций.

2. Участие должностных лиц КСК в заседаниях городской Думы, её постоянных комиссий и рабочих групп.

3. Составление и представление отчётов и информации о результатах деятельности КСК, в том числе:

- подготовлен и вынесен на рассмотрение Кирово-Чепецкой городской Думы отчёт о результатах деятельности КСК за 2011 год;

- ежеквартальная подготовка и представление информации о проделанной работе в Кирово-Чепецкую городскую прокуратуру и Контрольно-счётную палату Кировской области.

4. В связи с вступлением с 01.10.2011 в силу Федерального закона № 6-ФЗ, в 2012 году продолжилась деятельность КСК по разработке муниципальных нормативных правовых актов по вопросам правового регулирования деятельности КСК. В 2012 году разработан и утверждён Регламент КСК, должностные инструкции главных инспекторов КСК.

5. В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон об обеспечении доступа к информации) КСК разработаны и утверждены муниципальные правовые акты:

- Порядок утверждения перечня информации о деятельности КСК, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- Перечень информации о деятельности КСК, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Планирование деятельности КСК на 2013 год.

7. Повышение квалификации и профессиональное развитие сотрудников КСК.

Как указывалось выше, в 2012 году КСК вступила в Совет контрольно-счётных органов Кировской области. В рамках своего членства в Президиуме Совета контрольно-счётных органов Кировской области председателем КСК вносились предложения по предоставляемому на рассмотрение методикам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В рамках взаимодействия КСК с Контрольно-счётной палатой Кировской области в соответствии с заключённым между ними в 2012 году Соглашением о сотрудничестве, председатель КСК в 2012 году принимал участие в семинарах-совещаниях, проводимых Контрольно-счётной палатой Кировской области в целях оказания методической помощи по организации контрольной и экспертно-аналитической деятельности. В ходе семинаров обсуждались актуальные вопросы деятельности контрольно-счётных органов Кировской области (далее – КСО), был проведён анализ нарушений действующего законодательства и правоприменительная практика по вопросам, входящим в компетенцию КСО, рассмотрены методики проведения проверок, обсуждены вопросы взаимодействия КСО с контрольными и надзорными органами, а так же были проведены практические занятия и тестирование.

Для качественного выполнения возложенных на КСК полномочий необходим достаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников, опыт и квалификация, отвечающие особенностям проверяемой области (объекта) и поставленным задачам. С целью поддержания необходимого уровня знаний сотрудники КСК постоянно профессионально совершенствуются, путем участия в профессиональных семинарах, конференциях и обучения на курсах повышения квалификации.

Так в 2012 году сотрудники КСК регулярно принимали участие в совещаниях, организованных Контрольно-счётной палатой Кировской области в режиме видеоконференции, на которых были рассмотрены вопросы проведения совместных контрольных мероприятий, подведены их итоги, обобщены характерные нарушения по проверяемым направлениям, а так же подведены итоги деятельности КСО в целом.

Все сотрудники КСК в 2012 году приняли участие в консультационном семинаре, проводимом ООО «Нобиль» по теме «Государственные и муниципальные учреждения (казённые, бюджетные, автономные). Новый закон «О бухгалтерском учёте», бухгалтерский учёт отдельных хозяйственных операций, социальное обеспечение и страхование, трудовые отношения, налогообложение».

Председатель КСК принял участие в семинаре, проводимом НП «Центр инноваций муниципальных образований» (г.Москва), по вопросу регулирования компетенции органов местного самоуправления в рамочном и отраслевом законодательстве.

В 2012 году продолжена работа по повышению квалификации

сотрудников КСК. Один сотрудник КСК прошёл курсы повышения квалификации по программе: «Государственный и муниципальный финансовый контроль».

Информационная деятельность

В 2012 году в целях реализации Закона об обеспечении доступа к информации, на официальном сайте муниципального образования опубликована общая информация о КСК, как об органе местного самоуправления, которая содержит: структуру, сведения о полномочиях, нормативные правовые акты, изданные КСК.

Кроме того, исполняя требования об обеспечении доступа к информации о деятельности КСК, установленные статьёй 19 Федерального закона № 6-ФЗ, в 2012 году на официальном сайте муниципального образования опубликовывалась информация о проведённых КСК контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесённых представлениях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

Основные выводы, предложения, рекомендации по результатам деятельности

В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, КСК выявляет не только нецелевое использование средств бюджета муниципального образования, но и значительное число нарушений законодательства в целом в финансово-бюджетной сфере. В тоже время, сегодняшняя ситуация ставит перед КСК задачу осуществлять анализ не только законности и целевого характера использования выделяемых средств, но и достижения конкретных результатов и поставленных целей, т.е. эффективности их использования. Проводимый КСК анализ эффективности должен дать оценку дальнейшей оптимизации расходов бюджета муниципального образования с точки зрения возможностей повышения результативности. Это касается и эффективности использования муниципальной собственности, имущества. Анализ эффективности будет проводиться, как в форме отдельных самостоятельных мероприятий, так и в форме рассмотрения соответствующих вопросов при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Несмотря на имеющиеся системные недостатки и нарушения в финансово-бюджетной сфере и при использовании муниципальной собственности, имущества, органами местного самоуправления, учреждениями и предприятиями недостаточно проводится работа по устранению выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. Таким образом, отсутствует глубокое понимание того, что за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей каждое должностное лицо и иной сотрудник несёт гражданскую, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законом ответственность.

В целях реализации полномочий КСК по осуществлению финансово-экономической экспертизы муниципальных программ, в 2012 году в муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок разработки ДМЦП, внесены изменения, которыми предусмотрено проведение КСК финансово-экономической экспертизы ДМЦП. Проведение экспертизы программ будет одним из направлений экспертно-аналитической деятельности КСК в 2013 году, т.к. экспертиза позволяет оценить качество проработки программ, их реализуемость, результативность и согласованность с уже имеющимися программами.

В настоящее время одним из проблемных явлений в стране выступает коррупция. Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, является одним из полномочий КСК. Большое значение в деятельности КСК в данном направлении в 2013 году будут иметь меры профилактического характера, которые, прежде всего, будут предусматривать контроль соблюдения антикоррупционного законодательства, осуществляемый КСК при проведении контрольных мероприятий, и совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов, экспертиза которых проводится в рамках экспертно-аналитической работы КСК.

Для дальнейшего совершенствования муниципального финансового контроля имеет значение расширение использования информационных технологий, которые призваны обеспечить информационную открытость в деятельности КСК и способствовать обмену опытом работы между КСО. В 2013 году следуя принципу гласности и с целью информационной открытости, КСК будет продолжена работа по развитию странички КСК на официальном сайте муниципального образования.

Важными задачами дальнейшего повышения эффективности деятельности КСК в 2013 году, как и прежде, будет совершенствование правового и информационно – технического обеспечения её деятельности, расширение взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Кировской области, что позволит иметь единые правовые и методологические основы деятельности. Будет продолжено взаимодействие с правоохранительными органами.

*Председатель контрольно - счётной комиссии
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
И.Ю.Шихова*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 26.02.2013 №6/п
г. Кирово-Чепецк

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области «Об утверждении документации по планировке территории»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 26.09.2012 № 13/69, глава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области публичные слушания с 11.03.2013 до 11.04.2013 по проекту постановления администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области «Об утверждении документации по планировке территории» (далее – проект постановления). Прилагается.

2. Ознакомиться с проектом постановления, можно на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по адресу: www.k4city.gov-vyatka.ru, в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 28.02.2013 № 5 (205) и в кабинете № 318 здания администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская, 6, в рабочие дни с 08-00 до 12-00.

3. Определить границы территории проведения публичных слушаний - границы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

4. Определить орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту постановления кабинет № 420 здания администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская, 6, в рабочие дни с 08-00 до 17-00, в пятницу с 08-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-48, факс (83361) 4-07-83, а также Интернет - приемную на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (www.k4city.gov-vyatka.ru).

6. Подведение итогов публичных слушаний по проекту назначить на 11.04.2013 в 11-00 в помещении актового зала здания администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская, 6.

7. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (www.k4city.gov-vyatka.ru).

Глава муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В. Крешетов

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кирово-Чепецк

Об утверждении документации по планировке территории

Рассмотрев представленный проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки территории для строительства линейного объекта «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ-10 г. Кирово-Чепецк» (далее - проект планировки и проект межевания территории), протокол публичных слушаний от 10.04.2013 № 2 по проекту планировки и межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний от 10.04.2013 № 2 по проекту планировки и межевания территории, в соответствии с п. 26, ч. 1, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 13, ч. 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, адми-

нистрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки территории для строительства линейного объекта «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ-10 г. Кирово-Чепецк». Прилагается.

2. Отделу организационного обеспечения администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в течение семи дней со дня утверждения, опубликовать утвержденный проект планировки и межевания территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

Глава администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области



Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»

«Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк»

Заказчик: ОАО «Кировоблгаз»

Договор: № 235 от 14.11.2012

Шифр: АПМ 69-235-12-ППМЛ/27

Генеральный директор

О.Г. Созинов

Директор по градостроительному проектированию

М.Л. Башорина

Киров 2012

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»

«Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк»

**ТОМ 2
Материалы по обоснованию
Обоснование положений по размещению линейного объекта**

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

№ п/п	Наименование	
1.	Основная часть (утверждаемые материалы)	
	Положения о размещении линейного объекта	Том 1
	Графическая часть	Альбом 1
	Градостроительный план	
2.	Материалы по обоснованию	
	Обоснование положений по размещению линейного объекта	Том 2
	Графическая часть	Альбом 2

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Наименование	Прим.
1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.	
2.	Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г № 136-ФЗ	
3.	СНиП 11-04-2003 Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации	
4.	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)	
5.	ПВ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»	
6.	Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г Правила охраны газораспределительных сетей	

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами, мероприятий.

Директор по градостроительному проектированию

М.Л. Башорин

№ п/п	Наименование	Страница
	Обоснование положений по размещению линейного объекта	Том 2
	Состав материалов проекта планировки и межевания	3
	Материалы по обоснованию. Содержание	4
1.	Введение	5
2.	Исходно-разрешительная документация	6
3.	Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению	6
4.	Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории	7
5.	Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	7
6.	Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности	7
7.	Мероприятия по охране окружающей среды	8
	<i>Приложения:</i>	
Прил.1	Постановление администрации города Кирово-Чепецка от 12.11.2012г. № 2998 «О подготовке документации по планировке территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»	9
Прил.2	Техническое задание на подготовку документации по планировке территории	11
Прил.3	Технические условия Кировского городского ОАО «Кировоблгаз» от 18.10.2012г № 780	15
Прил.4	Заключение КОГБУ «Областной природоохранный центр»	17
Прил.5	Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории	19
	Графическая часть	Альбом 2
	Схема расположения элемента планировочной структуры территории. М 1:5000	Лист 1
	Чертеж современного состояния территории. М 1: 500	Лист 2

1. Введение

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» выполнен на основании:

- ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,

- Постановление администрации города Кирово-Чепецка от 12.11.2012г. № 2998 «О подготовке документации по планировке территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» (приложение 1).

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» разработан для осуществления градостроительной деятельности на территории города Кирово-Чепецка. Состав и содержание данного проекта соответствуют ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Работа по проектированию планировки участка выполнена в соответствии с действующими архитектурно-строительными, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами, законами и правовыми актами Кировской области.

Проектная документация по планировке территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1. Графическую часть, содержащую:

- схему размещения проектируемой территории в структуре поселения;
- план современного использования территории (опорный план);

2. Текстовую часть, содержащую:

- обоснование положений, касающихся определения параметров застройки территории и характеристик инженерно-технического обеспечения.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы:

1. Графическую часть, содержащую:

- схему размещения проектируемой территории в структуре поселения;
- схему организации транспорта и улично-дорожной сети, размещения инженерных сетей и коммуникаций;

2. Текстовую часть, содержащую:

- положения о характеристиках развития системы газоснабжения проектируемой территории, в том числе на параметрах застройки территории и характеристиках инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

2. Исходно-разрешительная документация

Для разработки проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» получены исходные данные и условия:

- Техническое задание на подготовку документации по планировке территории (приложение 2);

- Технические условия Кировского городского ОАО «Кировоблгаз» от 18.10.2012г № 780 (приложение 3);

Проект планировки разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и учитывает требования ПВ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

3. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Проектом планировки предусматривается размещение кольцевого газопровода среднего давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб, ориентировочной протяженностью 1347 метров.

4. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Проектом планировки предусматривается размещение кольцевого газопровода среднего и низкого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб от точки врезки в существующий газопровод среднего давления Д 273мм в ГРП-9 МКР-9, далее вдоль ул. 60 лет Октября до путепровода через узкоколейную железную дорогу, далее вдоль узкоколейной железной дороги до ГРПБ-10.

Трасса газопровода проходит по землям администрации г. Кирово-Чепецка в кадастровых кварталах 43:42:000070, 43:42:000071.

На территории размещения газопровода находятся надземные коммуникации.

Подлежащие переустройству коммуникации отсутствуют.

Назначение газопровода: бесперебойное газоснабжение города.

5. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Прокладка теплотрассы не затрагивает объекты культурного наследия, мероприятий по их сохранению не требуется.

6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, для проектируемых газопроводов устанавливается охранная зона – территория, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2-3 метра с каждой стороны газопровода. Для ШРП - территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этого объекта.

В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи и т.д.

На земельных участках, входящих в охранную зону, запрещается строить постройки различного назначения, перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и другие устройства газораспределительных сетей, устраивать

свалки, склады, разливать растворы кислот, солей и других химически активных веществ, ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала к газопроводу, разводить огонь и размещать источники огня, рыть погреба, копать и обрабатывать почву с/х орудиями на глубину 0,3 метра, самовольно подключаться к газовым сетям.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций до начала освоения строительной площадки необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:

- отчуждение строительной полосы под трассы инженерных коммуникаций;
- организацию временного складского хозяйства;
- расчистку и подготовку территории;
- устройство временных дорог и организация водоотвода;
- обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства;
- обеспечение площадки строительства источниками противопожарного водоснабжения;
- согласование схем временных дорог, объездов и обходов, их устройства.

7. Мероприятия по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разрабатывается согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в составе проектной документации на строительство



Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»

«Газопровод среднего давления от МКР-9 до
ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк»

Заказчик: ОАО «Кировоблаз»

Договор: № 235 от 14.11.2012

Шифр: АПМ 69-235-12-ИПМЛ/27

Генеральный директор

О.Г. Созинов

Директор по градостроительному
проектированию

М.Л. Башорина

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»

«Газопровод среднего давления от МКР-9 до
ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк»

ТОМ 1

Основная (утверждаемая) часть Положения о размещении линейного объекта

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

№ п/п	Наименование	
1.	Основная часть (утверждаемые материалы)	
	Положения о размещении линейного объекта	Том 1
	Графическая часть	Альбом 1
	Градостроительный план	
2.	Материалы по обоснованию	
	Обоснование положений по размещению линейного объекта	Том 2
	Графическая часть	Альбом 2

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Наименование	Прим.
1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.	
2.	Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г № 136-ФЗ	
3.	СНиП 11-04-2003 Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации	
4.	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)	
5.	ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»	
6.	Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г Правила охраны газораспределительных сетей	

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами, мероприятий.

Директор по градостроительному проектированию

М.Л. Башорина

Положения о размещении линейного объекта		Том 1
	Состав материалов проекта планировки и межевания	3
	Основная часть. Содержание	4
1.	Введение	5
2.	Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика	6
3.	Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории	6
4.	Основные технико-экономические показатели проекта планировки	7
	Приложения:	
Прил. 1	Перечень земельных участков, вовлекаемых в границы охранной зоны газопровода	8
Прил. 2	Каталог координат границ проектируемой территории	9
	Графическая часть	Альбом 1
1.	Схема расположения элемента планировочной структуры территории. М 1:5000	Лист 1
2.	Проект планировки М 1:500	Лист 2
3.	Проект межевания М 1:500	Лист 3-4
	Градостроительный план (в составе проекта межевания) разработан в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207.	

1. Введение

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» выполнен на основании:

- ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Постановление администрации города Кирово-Чепецка от 12.11.2012г. № 2998 "О подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" (приложение 1).

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» разработан для осуществления градостроительной деятельности на территории города Кирово-Чепецка. Состав и содержание данного проекта соответствуют ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Работа по проектированию планировки участка выполнена в соответствии с действующими архитектурно-строительными, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами, законами и правовыми актами Кировской области.

Проектная документация по планировке территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1. Графическую часть, содержащую:
 - схему размещения проектируемой территории в структуре поселения;
 - план современного использования территории (опорный план);
2. Текстовую часть, содержащую:
 - обоснование положений, касающихся определения параметров застройки территории и характеристик инженерно-технического обеспечения. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы:
 1. Графическую часть, содержащую:
 - схему размещения проектируемой территории в структуре посе-

ления;

- схему организации транспорта и улично-дорожной сети, размещения инженерных сетей и коммуникаций,

2. Текстовую часть, содержащую:

- положения о характеристиках развития системы газоснабжения проектируемой территории, в том числе параметрах застройки территории и характеристиках инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Проектом планировки предусматривается размещение закольцовочного газопровода среднего давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб, протяженностью 1353,64 метра.

3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Проектом планировки предусматривается размещение закольцовочного газопровода среднего и низкого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб от точки врезки в существующий газопровод среднего давления Д 273мм в ГРП-9 МКР-9, далее вдоль ул. 60 лет Октября до путепровода через узкоколейную железную дорогу, далее вдоль узкоколейной железной дороги до ГРПБ-10.

Трасса газопровода проходит по землям администрации г. К-Чепецка в кадастровых кварталах 43:42:000070, 43:42:000071.

На территории размещения газопровода находятся надземные коммуникации.

Подлежащие переустройству коммуникации отсутствуют.

Назначение газопровода: бесперебойное газоснабжение города.

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечания
1	2	3	5
1.	Площадь проектируемой территории, га	0,81	
2.	Протяженность газопровода км	1,354	
3.	Площадь участка газопровода м2	8121,86	

Приложение 1


Перечень земельных участков, вовлекаемых в границы охранной зоны газопровода


Наименование землепользователя Категории земель	Номер кадастрового квартала земельного участка	Протяженность объекта, м	Площадь земельного участка под строительство объекта, м2
Земли администрации г. Кирово-Чепецка, Земли населенных пунктов	43:42:000070	10,64	63,65
Земли администрации г. Кирово-Чепецка, Земли населенных пунктов	43:42:300071	1343,00	8058,21
Итого α		1353,64	8121,86


Приложение 2


Каталог координат границ проектируемой территории


номер точки	X	Y
1	576359,36	2220688,48
2	576630,15	2220937,02
3	576727,91	2220895,34
4	576812,34	2221063,61
5	576905,11	2221751,71
6	576899,17	2221752,51
7	576806,52	2221065,40
8	576725,08	2220903,07
9	576628,95	2220944,06
10	576355,31	2220692,90
1	576359,36	2220688,48













ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва
от 26.02.2013 №7/п
г. Кирово-Чепецк

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области «Об утверждении документации по планировке территории»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 26.09.2012 № 13/69, глава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области публичные слушания с 11.03.2013 до 11.04.2013 по проекту постановления администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области «Об утверждении документации по планировке территории» (далее – проект постановления). Прилагается.

2. Ознакомиться с проектом постановления, можно на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по адресу: www.k4city.gov-vyatka.ru, в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 28.02.2013 № 5 (205) и в кабинете № 318 здания администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская, 6, в рабочие дни с 08-00 до 12-00.

3. Определить границы территории проведения публичных слушаний – границы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

4. Определить орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту постановления кабинет № 420 здания администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская, 6, в рабочие дни с 08-00 до 17-00, в пятницу с 08-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-48, факс (83361) 4-07-83, а также Интернет - приемную на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (www.k4city.gov-vyatka.ru).

6. Подведение итогов публичных слушаний по проекту назначить на 11.04.2013 в 10-00 в помещении актового зала здания администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская, 6.

7. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (www.k4city.gov-vyatka.ru).

Глава муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
В.В. Крешетов

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кирово-Чепецк

Об утверждении документации по планировке территории


Рассмотрев представленный проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки территории для строительства линейного объекта «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ-10 г. Кирово-Чепецк» (далее – проект планировки и проект межевания территории), протокол публичных слушаний от 10.04.2013 № 2 по проекту планировки и межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний от 10.04.2013 № 2 по проекту планировки и межевания территории, в соответствии с п. 26, ч. 1, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 13, ч. 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Киров-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки территории для строительства линейного объекта «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ-10 г. Кирово-Чепецк». Прилагается.

2. Отделу организационного обеспечения администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в течение семи дней со дня утверждения, опубликовать утвержденный проект планировки и межевания территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

Глава администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области



Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»

«Газопровод среднего давления от МКР-9 до
ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк»

Заказчик: ОАО «Кировоблгаз»

Договор: № 235 от 14.11.2012

Шифр: АПМ 69-235-12-ППМЛ/27

Генеральный директор

О.Г. Созинов

Директор по градостроительному
проектированию

М.Л. Башорина

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»

«Газопровод среднего давления от МКР-9 до
ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк»

ТОМ 2
Материалы по обоснованию
Обоснование положений по размещению линейного объекта

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

№ п/п	Наименование	
1.	Основная часть (утверждаемые материалы)	
	Положения о размещении линейного объекта	Том 1
	Графическая часть	Альбом 1
	Градостроительный план	
2.	Материалы по обоснованию	
	Обоснование положений по размещению линейного объекта	Том 2
	Графическая часть	Альбом 2

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Наименование	Прим.
1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.	
2.	Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ	
3.	СНиП 11-04-2003 Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации	
4.	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)	
5.	ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».	
6.	Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей	

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами, мероприятий.

Директор по градостроительному проектированию

М.Л. Башорина

№ п/п	Наименование	Страница
	Обоснование положений по размещению линейного объекта	Том 2
	Состав материалов проекта планировки и межевания	3
	Материалы по обоснованию. Содержание	4
1.	Введение	5
2.	Исходно-разрешительная документация	6
3.	Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению	6
4.	Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории	7
5.	Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	7
6.	Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности	7
7.	Мероприятия по охране окружающей среды	8
	Приложения:	
Прил. 1	Постановление администрации города Кирово-Чепецка от 12.11.2012г. № 2998 «О подготовке документации по планировке территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк».	9
Прил. 2	Техническое задание на подготовку документации по планировке территории	11
Прил. 3	Технические условия Кировского городского ОАО «Кировоблгаз» от 18.10.2012г. № 780	15
Прил. 4	Заключение КОГБУ «Областной природоохранный центр»	17
Прил. 5	Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории	19
	Графическая часть	Альбом 2
	Схема расположения элемента планировочной структуры территории. М 1:5000	Лист 1
	Чертеж современного состояния территории. М 1:500	Лист 2

1. Введение

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» выполнен на основании:

- ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановление администрации города Кирово-Чепецка от 12.11.2012г. № 2998 «О подготовке документации по планировке территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» (приложение 1).

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» разработан для осуществления градостроительной деятельности на территории города Кирово-Чепецка. Состав и содержание данного проекта соответствуют ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Работа по проектированию планировки участка выполнена в соответствии с действующими архитектурно-строительными, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами, законами и правовыми актами Кировской области.

Проектная документация по планировке территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1. Графическую часть, содержащую:

- схему размещения проектируемой территории в структуре поселения;
- план современного использования территории (опорный план);

2. Текстовую часть, содержащую:

- обоснование положений, касающихся определения параметров застройки территории и характеристик инженерно-технического обеспечения.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы:

1. Графическую часть, содержащую:

- схему размещения проектируемой территории в структуре поселения;
- схему организации транспорта и улично-дорожной сети, размещения инженерных сетей и коммуникаций;

2. Текстовую часть, содержащую:

- положения о характеристиках развития системы газоснабжения проектируемой территории, в том числе параметрах застройки территории и характеристиках инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

2. Исходно-разрешительная документация

Для разработки проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» получены исходные данные и условия:

- Техническое задание на подготовку документации по планировке территории (приложение 2);

- Технические условия Кировского городского ОАО «Кировоблгаз» от 18.10.2012г. № 780 (приложение 3);

Проект планировки разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и учитывает требования ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

3. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Проектом планировки предусматривается размещение закольцовочного газопровода среднего давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб, ориентировочной протяженностью 1347 метров.

4. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Проектом планировки предусматривается размещение закольцовочного газопровода среднего и низкого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб от точки врезки в существующий газопровод среднего давления Д 273мм в ГРП-9 МКР-9, далее вдоль ул. 60 лет Октября до путепровода через узкоколейную железную дорогу, далее вдоль узкоколейной железной дороги до ГРПБ-10.

Трасса газопровода проходит по землям администрации г. К-Чепецка в кадастровых кварталах 43:42:000070, 43:42:000071.

На территории размещения газопровода находятся надземные коммуникации.

Подлежащие переустройству коммуникации отсутствуют.

Назначение газопровода: бесперебойное газоснабжение города.

5. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Прокладка теплотрассы не затрагивает объекты культурного наследия, мероприятий по их сохранению не требуется.

6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, для проектируемых газопроводов устанавливается охранная зона – территория, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2-3 метра с каждой стороны газопровода. Для ШРП - территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этого объекта.

В охранный зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи и т.д.

На земельных участках, входящих в охрannую зону, запрещается строить постройки различного назначения, перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и другие устройства газораспределительных сетей, устранять

свалки, склады, разливать растворы кислот, солей и других химически активных веществ, ограждать и перегородивать охраняемые зоны, препятствовать доступу персонала к газопроводу, разводить огонь и размещать источники огня, рыть погребов, копать и обрабатывать почву ох орудиями на глубину 0,3 метра, самовольно подключаться к газовым сетям.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций до начала освоения строительной площадки необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:

- отчуждение строительной полосы под трассы инженерных коммуникаций;
- организацию временного складского хозяйства;
- расчистку и подготовку территории;
- устройство временных дорог и организация водоотвода;
- обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства;
- обеспечение площадки строительства источниками противопожарного водоснабжения;
- согласование схем временных дорог, объездов и обходов, их устройство.

7. Мероприятия по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разрабатывается согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в составе проектной документации на строительство.



Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»

«Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк»

Заказчик: ОАО «Кировоблгаз»

Договор: № 235 от 14.11.2012

Шифр: АПМ 69-235-12-ППМЛ/27

Генеральный директор

О.Г. Созинов

Директор по градостроительному
проектированию

М.Л. Башорина

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»

«Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк»

ТОМ 1

Основная (утверждаемая) часть Положения о размещении линейного объекта

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

№ п/п	Наименование	
1.	Основная часть (утверждаемые материалы)	
	Положения о размещении линейного объекта	Том 1
	Графическая часть	Альбом 1
	Градостроительный план	
2.	Материалы по обоснованию	
	Обоснование положений по размещению линейного объекта	Том 2
	Графическая часть	Альбом 2

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Наименование	Прим.
1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.	
2.	Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г № 136-ФЗ	
3.	СНиП 11-04-2003 Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации	
4.	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)	
5.	ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».	
6.	Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г Правила охраны газораспределительных сетей	

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами, мероприятий.

Директор по градостроительному проектированию

М.Л. Башорина

	Положения о размещении линейного объекта	Том 1
	Состав материалов проекта планировки и межевания	3
	Основная часть. Содержание	4
1.	Введение	5
2.	Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика	6
3.	Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории	6
4.	Основные технико-экономические показатели проекта планировки	7
	Приложения:	
Прил.1	Перечень земельных участков, вовлекаемых в границы охранной зоны газопровода	8
Прил.2	Каталог координат границ проектируемой территории	9
	Графическая часть	Альбом 1
1.	Схема расположения элемента планировочной структуры территории. М 1:5000	Лист 1
2.	Проект планировки М 1:500	Лист 2
3.	Проект межевания М 1:500	Лист 3-4
	Градостроительный план (в составе проекта межевания) разработан в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 №207.	

1. Введение

Подготовка документации по планировке территории осуществлена в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» выполнен на основании:

- ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Постановление администрации города Кирово-Чепецка от 12.11.2012г. № 2998 "О подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" (приложение 1).

Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки для строительства линейного объекта: «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Чепецк» разработан для осуществления градостроительной деятельности на территории города Кирово-Чепецка. Состав и содержание данного проекта соответствуют ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Работа по проектированию планировки участка выполнена в соответствии с действующими архитектурно-строительными, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами, законами и правовыми актами Кировской области.

Проектная документация по планировке территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1. Графическую часть, содержащую:

- схему размещения проектируемой территории в структуре поселения;

2. Текстовую часть, содержащую:

- обоснование положений, касающихся определения параметров застройки территории и характеристик инженерно-технического обеспечения. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы:

1. Графическую часть, содержащую:

- схему размещения проектируемой территории в структуре поселения;

- схему организации транспорта и улично-дорожной сети, размещения инженерных сетей и коммуникаций,

2. Текстовую часть, содержащую:

- положения о характеристиках развития системы газоснабжения проектируемой территории, в том числе параметрах застройки территории и характеристиках инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Проектом планировки предусматривается размещение закольцовочного газопровода среднего давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб, протяженностью 1353,64 метра.

3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Проектом планировки предусматривается размещение закольцовочного газопровода среднего и низкого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб от точки врезки в существующий газопровод среднего давления Д 273мм в ГРП-9 МКР-9, далее вдоль ул. 60 лет Октября до путепровода через узкоколейную железную дорогу, далее вдоль узкоколейной железной дороги до ГРПБ-10.

Трасса газопровода проходит по землям администрации г. К-Чепецка в кадастровых кварталах 43:42:000070, 43:42:000071.

На территории размещения газопровода находятся надземные коммуникации.

Подлежащие переустройству коммуникации отсутствуют.

Назначение газопровода: бесперебойное газоснабжение города.

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечания
1	2	3	5
1.	Площадь проектируемой территории, га	0,81	
2.	Протяженность газопровода км	1,354	
3.	Площадь участка газопровода м2	8121,86	

Приложение 1

Перечень земельных участков, вовлекаемых в границы охранной зоны газопровода

Наименование землепользователя Категории земель	Номер кадастрового квартала, земельного участка	Протяженность объекта, м	Площадь земельного участка под строительство объекта, м2
Земли администрации г. Кирово-Чепецка, Земли населенных пунктов	43:42:000070	10,64	63,65
Земли администрации г. Кирово-Чепецка, Земли населенных пунктов	43:42:300071	1343,00	8058,21
Итого:		1353,64	8121,86


Приложение 2


Каталог координат границ проектируемой территории


номер точки	X	Y
1	576359,36	2220688,48
2	576630,15	2220937,02
3	576727,91	2220895,34
4	576812,34	2221063,61
5	576905,11	2221751,71
6	576899,17	2221752,51
7	576806,52	2221065,40
8	576725,08	2220903,07
9	576628,95	2220944,06
10	576355,31	2220692,90
1	576359,36	2220688,48


Ид. № подл.	Возраст и пол	Стан. инд. №

[illegible]









Градостроительный план земельного участка

№	R	U	4	3			
---	---	---	---	---	--	--	--

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Постановление администрации города Кирово-Ченецка № 2998 от 12.11.2012

«О подготовке документации по планировке территории

муниципального образования «Город Кирово-Ченецк»
 (реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Кировская область
 (субъект Российской Федерации)
Муниципальное образование «Город Кирово-Ченецк»
 (муниципальный район или городской округ)
 (поселение)

Кадастровый номер земельного участка _____

Описание местоположения границ земельного участка «Газопровод среднего давления от МКР-9 до ГРПБ №10 г. Кирово-Ченецк»

Площадь земельного участка 0,81 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке
 (объекта капитального строительства) трасса проектируемого газопровода проходит
от ГРПБ-9 МКР-9 вдоль ул. 60 лет Октября, вдоль уклонной железной дороги до ГРПБ-10

План подготовлен Солинов Олег Геннадьевич Генеральный директор ОАО «Кировгазпром»
 (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 06.02.2013 _____ / О.Г. Солинов /
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Представлен в Администрацию г. Кирово-Ченецка
 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

_____ (дата)

Утвержден _____
 (реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки занятые
линейными объектами
 (наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информации обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд))

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:

основные виды разрешенного использования земельного участка:

условно разрешенные виды использования земельного участка:

вспомогательные виды использования земельного участка

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства

Назначение объекта капитального строительства
 № Заполнение не требуется, _____
 (согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:

Кадастровый номер земельного участка согласно чертежу градостр. плана	1. Длина (метров)	2. Ширина (метров)	3. Полоса отчуждения	4. Охраняемые зоны	5. Площадь земельного участка (га)	6. Номер объекта кап. стро-ва согласно чертежу градостр. плана	7. Размер (м) макс. мин.	8. Площадь объекта кап. стро-ва (га)
Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется

2.2.2. Предельное количество этажей Заполнение не требуется

или предельная высота зданий, строений, сооружений _____ м²

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка Заполнение не требуется %²

2.2.4. Иные показатели: Заполнение не требуется

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке

Назначение объекта капитального строительства
 № _____, Трасса газопровода

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Полоса отчуждения	Охраняемые зоны
1	1353,64	6	0,81	-	Охраняемые зоны инженерных сетей (водопровод, канализация, электрический кабель), инженерно-транспортных сооружений

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ _____, _____
 (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер _____

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____

(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ Не имеется, _____
 (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____

от _____

(дата)

4. Информация о разделении земельного участка

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)



