



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК»  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.11.2016

№ 1316

г. Кирово-Чепецк

**Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м. адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м. адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк (далее – конкурсная документация). Прилагается.

2. Управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области разместить конкурсную документацию и сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении

объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м. адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк в Информационном бюллетене органа местного самоуправления «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области – <http://www.k4city.gov-vyatka.ru> в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

Первый заместитель главы  
администрации муниципального  
образования «Город Кирово-Чепецк»  
Кировской области И.А. Гагаринов

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской  
области от 17.11.2016 № 1316

**Конкурсная документация**  
**по проведению открытого конкурса на право заключения**  
**концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения: сетей**  
**канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети,**  
**протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта:**  
**Кировская область, город Кирово-Чепецк**

## Содержание

Общие положения .....	3
1. Условия Конкурса .....	4
2. Состав и описание объекта Концессионного соглашения и иного имущества .....	4
3. Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения .....	4
4. Требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса .....	4
5. Критерии Конкурса .....	4
6. Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и Участниками конкурса .....	4
7. Сообщение о проведении Конкурса .....	5
8. Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования .....	5
9. Место и срок предоставления Заявок .....	6
10. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации .....	6
11. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации .....	6
12. Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению .....	7
13. Размер, порядок, срок внесения Задатка .....	7
14. Концессионная плата .....	7
15. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений .....	7
16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных предложений .....	8
17. Порядок и время вскрытия конвертов с Заявками .....	8
18. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора .....	9
19. Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями .....	10
20. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений .....	10
21. Порядок определения Победителя конкурса .....	11
22. Протокол о результатах проведения Конкурса .....	11
23. Срок подписания Концессионного соглашения .....	11
24. Внесение изменений в Конкурсную документацию .....	12
25. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного имущества .....	13
26. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера .....	13
27. Перечень приложений к Конкурсной документации .....	13

### Общие положения

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с изменениями и иными правовыми актами, регламентирующими порядок заключения концессионных соглашений в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства.

Для целей настоящей конкурсной документации используются следующие термины:

**Задаток** – денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения.

**Закон о концессионных соглашениях** – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон о концессионных соглашениях).

**Заявитель** – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

**Заявка** – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

**Иное имущество** - имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, и предоставляется концессионеру во временное владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности по водоотведению.

**Иное лицо, заключающее концессионное соглашение** – иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных соглашениях.

**Конкурс** – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк.

**Конкурсная документация** – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

**Конкурсная комиссия** – конкурсная комиссия по проведению конкурса.

**Конкурсное предложение** – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

**Концедент** – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от имени которого выступает администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Кирово-Чепецка.

**Концессионер** – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное победителем конкурса или иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее концессионное соглашение.

**Концессионное соглашение** – заключаемое между концедентом и концессионером соглашение, проект которого указан в Приложении № 1 к конкурсной документации.

**Критерии конкурса** – установленные в конкурсной документации в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных предложений участников конкурса.

**Объект Соглашения** - сети канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк.

**Официальное издание** – Информационный бюллетень органа местного самоуправления «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – официальное издание).

**Официальные сайты** – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и официальный сайт концедента – <http://www.k4city.gov-vyatka.ru>. (далее – официальные сайты)

**Победитель конкурса** – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии, как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.

**Решение о заключении концессионного соглашения** – постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, действующей от имени муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, о заключении концессионного соглашения с победителем конкурса.

**Участник конкурса** – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

Термины, используемые в Конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе,

применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

## **1. Условия Конкурса**

1.1. Настоящая Конкурсная документация устанавливает условия проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк, в целях их реконструкции и эксплуатации.

1.1. Концедентом является муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от имени которого выступает администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Кирово-Чепецка.

1.2. Организатором конкурса является муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от имени которого выступает администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

1.3. Объект концессионного соглашения предоставляется на срок по 31 декабря 2026 года, в целях его реконструкции и эксплуатации.

## **2. Состав и описание объекта Концессионного соглашения и иного имущества**

2.1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, акт технического состояния Объекта Соглашения и иного имущества, передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению, приведены в Приложении № 2 к Конкурсной документации.

2.2. Сведения об Объекте Соглашения, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к государственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, размещению в сети «Интернет». Концедент предоставляет указанные сведения об объекте концессионного соглашения на основании запроса в порядке, установленном разделом 3 настоящей Документации.

## **3. Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения**

3.1. Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у Концедента дополнительные сведения об объекте соглашения или ином имуществе на основании запроса. Порядок предоставления информации об объекте концессионного соглашения предусмотрен в Приложении № 3 к Конкурсной документации.

3.2. Концедент предоставляет участнику конкурса доступ на объект концессионного соглашения предусмотрен в Приложении № 3 к Конкурсной документации.

## **4. Требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса**

4.1. К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса:

4.2. Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

4.2.1. отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

4.2.2. отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного производства.

4.3. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник указанного простого товарищества.

4.4. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника Конкурса другому лицу либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается.

## **5. Критерии Конкурса**

5.1. Критерии Конкурса и параметры критериев Конкурса указаны в Приложении № 4 к Конкурсной документации.

## **6. Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и Участниками конкурса**

6.1. Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель представляет в Конкурсную комиссию следующие документы и материалы:

6.1.1. Заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе 8 Конкурсной документации;

6.1.2. Удостоверенные подписью и печатью Заявителя сведения о заявителе: организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета Заявителя.

6.1.3. Для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или заверенная надлежащим образом копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ), для иностранного юридического лица – оригинал или копия документа, подтверждающего надлежащую регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации указанного юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы и иных подлежащих регистрации действий, надлежащим образом удостоверенный и имеющий в качестве приложения заверенный перевод на русский язык указанного документа. При этом дата выдачи выписки или иного документа, указанного в настоящем подпункте, должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о проведении Конкурса;

6.1.4. Для юридического лица – оригиналы или заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление им действий от имени Заявителя: решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему заявку, и (или) иные документы;

6.1.5. Заверенные надлежащим образом копии учредительных и регистрационных документов Заявителя: устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство (лист записи) о внесении записи в ЕГРЮЛ;

6.1.6. Оригиналы или заверенные надлежащим образом копии решений об одобрении сделок – Концессионного соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2. Участник конкурса представляет в Конкурсную комиссию:

6.2.1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме, согласно Приложению № 5;

6.2.2. Документы и материалы, подтверждающие возможность достижения Участником конкурса значений Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении:

а) перечень мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных Задачей и основными мероприятиями по реконструкции Объекта Концессионного соглашения, приведенном в Приложении № 7, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий, приведенных в Приложении № 8;

б) календарные графики проведения соответствующих мероприятий,

в) технико-экономические расчеты и обоснования;

6.2.3. Удостоверенную подписью и печатью Участника конкурса опись документов и материалов, представленных им для участия в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия);

6.3. В случае, если Заявителем или Участником конкурса выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более юридических лица, то документы и материалы, указанные в пунктах 6.1.2 – 6.1.6, 6.2.3, Конкурсной документации, представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, указанные в пункте 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2 Конкурсной документации, – одно из указанных юридических лиц.

## 7. Сообщение о проведении Конкурса

7.1. Сообщение о проведении Конкурса подлежит размещению на официальных сайтах, а также опубликованию в официальном издании не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

## 8. Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования

8.1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким Заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса.

Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по доверенности на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенной печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписанной руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом.

8.2. Копия Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов.

В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

8.3. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя в виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

8.4. К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ: СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА, НАЗНАЧЕНИЕ: ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 128 208,6 М., АДРЕС ОБЪЕКТА: КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК».

8.5. На конверте с Заявкой также указывается наименование и адрес Заявителя.

8.6. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии).

8.7. При поступлении Заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

8.8. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок. На копии описи представленных Заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени регистрации Заявки в журнале заявок с указанием номера этой Заявки.

8.9. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

## **9. Место и срок предоставления Заявок**

9.1. Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, каб. № 408, в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 12 час. 48 мин., по московскому времени с 22 ноября 2016 года по 9 января 2017 года.

9.2. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок.

9.3. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, установленного в пункте 9.1. Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки.

9.4. В случае поступления такой Заявки в Конкурсную комиссию по почте по истечении срока представления Заявок, установленного в пункте 9.1. Конкурсной документации, конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте.

## **10. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации**

10.1. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

10.2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на Официальных сайтах без взимания платы.

## **11. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации**

11.1. Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений Конкурсной документации, оформив запрос письменно.

11.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой запрос поступил в Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок.

11.3. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной комиссией каждому Заявителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок, с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос.

11.4. Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением Заявителям размещаются на

Официальных сайтах.

11.5. Конкурсная комиссия настоящим уведомляет, что разъяснения положений Конкурсной документации не должны и не будут изменять ее суть.

## **12. Способ обеспечения исполнения Конcessionером обязательств по Концессионному соглашению**

12.1. Способом обеспечения исполнения Конcessionером обязательств по Концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям.

12.2. Сведения о размере и сроке действия банковской гарантии указаны в разделе 17 проекта Концессионного соглашения (Приложение № 1 к Конкурсной документации).

## **13. Размер, порядок, срок внесения Задатка**

13.1. Внесение Задатка Заявителями в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения не предусмотрено.

## **14. Концессионная плата**

14.1. Концессионная плата по Концессионному соглашению не предусмотрена.

## **15. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений**

15.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено Участниками конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлено по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, каб. 408 в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 12 час. 48 мин., по московскому времени с 16 января 2017 года по 16 февраля 2017 года.

15.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К Конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у Участника конкурса.

15.3. Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного предложения.

15.4. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника конкурса или его полномочного представителя в виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц.

15.5. Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. Опись документов и материалов Конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

15.6. Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных Конкурсной документацией, не рассматривается Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается несоответствующим требованиям Конкурсной документации.

На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ: СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА, НАЗНАЧЕНИЕ: ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 128 208,6 М., АДРЕС ОБЪЕКТА: КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК».

15.7. Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего Конкурсное предложение.

15.8. Представление Конкурсного предложения осуществляется Участником конкурса путем подачи в Конкурсную комиссию запечатанного конверта, содержащего оригинал и копию Конкурсного предложения и 2 (два) экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов в составе Конкурсного предложения.

15.9. Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного

времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Конкурсных предложений. На копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения.

15.10. Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока Конкурсные предложения не принимаются.

15.11. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

15.12. В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте в Конкурсную комиссию по истечению срока, указанного в пункте 15.1. Конкурсной документации, конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника конкурса, указанному на конверте.

## **16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных предложений**

16.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок.

16.2. Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями раздела 8 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ: СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА, НАЗНАЧЕНИЕ: ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 128 208,6 М., АДРЕС ОБЪЕКТА: КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК».

16.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

16.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

16.5. Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии с разделом 15 Конкурсной документации.

16.6. Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ: СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА, НАЗНАЧЕНИЕ: ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 128 208,6 М., АДРЕС ОБЪЕКТА: КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК». На конвертах с изменениями также указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего изменение Конкурсного предложения.

16.7. В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

16.8. Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в соответствии с Конкурсной документацией.

## **17. Порядок и время вскрытия конвертов с Заявками**

17.1. Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, каб. № 420, в 10 час. 00 мин. по московскому времени 10 января 2017 года.

17.2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками

наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой Заявке документов и материалов, представление которых Заявителем предусмотрено Конкурсной документацией.

17.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

17.4. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок.

### **18. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора**

18.1. Конкурсная комиссия по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, каб. № 420, в 11 час. 00 мин, по московскому времени 11 января 2017 года определяет:

- соответствие Заявки требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им Заявки;

- соответствие Заявителя требованиям, предъявленным к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

18.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии в день принятия решения, указанного в настоящем пункте, в отношении всех Заявителей.

18.3. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса и установленным разделом 4 Конкурсной документации;

- Заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам и установленным Конкурсной документацией;

- Представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны.

18.4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса направляет Участникам конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола.

18.5. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.6. В случае, если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с Конкурсной документацией, по решению Концедента, принимаемому в порядке и сроки, установленные Законом о концессионных соглашениях Конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной Заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем.

### 19. Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями

19.1. Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, каб. № 420, в 10 час. 00 мин. по московскому времени 17 февраля 2017 года.

19.2. При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса содержится в Конкурсной документации.

19.3. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

19.4. Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.

19.5. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

### 20. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

20.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений осуществляются Конкурсной комиссией путем:

- определения соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,
- проведения оценки Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя конкурса.

20.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о:

- соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,
- несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

20.3. Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

- участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией,
- условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев и критериям конкурса;

20.4. Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые Участником конкурса по каждому критерию Конкурса, выраженные в числовых значениях.

20.5. Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с критериями Конкурса посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий.

20.6. Наилучшие содержащиеся в Конкурсных предложениях условия соответствуют:

- дисконтированной выручке Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;
- наибольшему количеству содержащихся в Конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности Концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в Конкурсных предложениях иных Участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех Конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

20.7. Дисконтированная выручка Участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).

20.8. В случае, если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки Участника конкурса, определяемой в соответствии с Конкурсной документацией на каждый год предполагаемого срока действия Концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный в пункте 26.4. Конкурсной документации

предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере Коммунального хозяйства, Участник конкурса отстраняется от участия в Конкурсе.

20.9. Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, менее двух Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

## **21. Порядок определения Победителя конкурса**

21.1. Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разделе 20 Конкурсной документации. В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

21.2. Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

- критерии Конкурса;
- условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
- результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;
- результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной документацией;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса.

21.3. Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **22. Протокол о результатах проведения Конкурса**

22.1. Конкурсной комиссией в срок до 21 февраля 2017 года подписывается протокол о результатах проведения Конкурса, в который включаются:

- решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
- сообщение о проведении Конкурса;
- Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
- запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;
- протокол вскрытия конвертов с Заявками;
- оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию;
- протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса;
- перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;
- протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;
- протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

## **23. Срок подписания Концессионного соглашения**

23.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в

течение 15 рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения Конкурса. Не позднее даты подписания Концессионного соглашения Победитель конкурса обязан предоставить в Конкурсную комиссию банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

23.2. В случае, если в срок, указанный в пункте 23.1. Конкурсной документации, Победитель конкурса отказался от подписания Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию не поступил проект подписанного Победителем конкурса Концессионного соглашения и (или) Победитель конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом.

23.3. В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса. Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 10 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения.

23.4. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

23.5. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

23.6. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником конкурса Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. В этих случаях Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 10 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником конкурса.

23.7. В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса, Иному лицу, заключающему Концессионное соглашение, документов для заключения Концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

23.8. В случае принятия в отношении Победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.

## **24. Внесение изменений в Конкурсную документацию**

24.1. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения публикуется конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на Официальных сайтах.

24.2. При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения, к концеденту или в конкурсную комиссию они размещают на Официальных сайтах в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения.

24.3. В случае принятия концедентом представленных предложений он вносит в конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении публикуется конкурсной комиссией в Официальном издании и размещается на Официальных сайтах. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

## **25. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного имущества**

25.1. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Концессионного соглашения.

## **26. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера**

26.1. Метод регулирования тарифов концессионера – метод индексации установленных тарифов.

26.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, не являющиеся критериями Конкурса, устанавливаемые на период действия Концессионного соглашения указаны в Приложении № 6 к Конкурсной документации:

26.3. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера указаны в Приложении № 8 к Конкурсной документации:

26.4. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки участников конкурса на услуги Концессионера:

- объем полезного отпуска *тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) объем отпуска холодной воды, и (или) горячей воды, и (или) объем водоотведения* в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска *тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения* на срок действия Концессионного соглашения указан в Приложении № 6 к Конкурсной документации.

- цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения, а также иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации указаны в Приложении № 6 к Конкурсной документации.

- потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска *тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) объем отпуска холодной воды, и (или) горячей воды, и (или) объем водоотведения* в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса) указаны в Приложении № 6 к Конкурсной документации.

- величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере коммунального хозяйства указаны в Приложении № 6 к Конкурсной документации.

- предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере коммунального хозяйства, по отношению к предыдущему году составит 6,2 процентов.

- размер инвестированного капитала и срок возврата инвестированного капитала.

- предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса указаны в Приложении № 4 к Конкурсной документации.

- иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, указаны в Приложении № 6 к Конкурсной документации.

## **27. Перечень приложений к Конкурсной документации**

27.1. Конкурсная документация содержит следующие приложения:

- Приложение № 1 – Проект Концессионного соглашения;

- Приложение № 2 – Состав и описание Объекта Соглашения и иного имущества, техническое-экономические показатели имущества, которое (технологически связанное) образует единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом концессионного соглашения; акт технического состояния объекта концессионного соглашения (сети канализации);
- Приложение № 3 – Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения;
- Приложение № 4 – Критерии Конкурса параметры критериев Конкурса;
- Приложение № 5 – Форма конкурсного предложения;
- Приложение № 6 – Долгосрочные параметры деятельности Концессионера, не являющиеся критериями конкурса;
- Приложение № 7 – Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта Концессионного соглашения;
- Приложение № 8 – Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера;
- Приложение № 9 – Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Кирово-Чепецка;
- Приложение № 10 – Копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Кирово-Чепецка.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к конкурсной документации, утвержденной  
Постановлением администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области  
от 17.11.2016 № 1316

### ПРОЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

#### КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка, назначение:  
инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

Город Кирово-Чепецк  
Кировской области

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области**, от имени которого выступает администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области ИНН 4341007902, основной государственный регистрационный номер 1024300751177. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 43 № 001920322, выдано 01 марта 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Кировской области. Юридический адрес: 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, дом 6, в лице главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Шинкарёва Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области,

и **муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Кирово-Чепецка**, зарегистрированное в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1024300757513. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 43 № 002145308, выдано 15 апреля 2009 год Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Кировской области, ИНН 4312126599. Юридический адрес: 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 36/2, в лице директора Щербакова Артема Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем МУП «Водоканал» города Кирово-Чепецка, именуемые в дальнейшем Концедент, с одной стороны

и \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

#### 1. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, описание и состав которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществляет деятельность по предоставлению услуг по водоотведению населению и иным потребителям, на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

#### 2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты водоотведения: сети канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-01, Распоряжения Президента Российской Федерации от 18.03.1992 № 114-рп, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.04.2011 сделана запись регистрации № 43-43-03/276/2011-071 и выдано свидетельство о государственной регистрации права от 22.04.2011 года № 43-АВ 357811.

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют приложение № 8.

2.3. На момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» города Кирово-Чепецка на основании: *договора*

о закреплении муниципального имущества за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения от 07.04.2009 № 12-01; дополнительного соглашения к договору о закреплении муниципального имущества за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения от 07.04.2009 « 12-01 от 23.03.2011; соглашения к дополнительному соглашению от 21.01.2011 к договору о закреплении муниципального имущества за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения от 07.04.2009 № 12-01 от 12.09.2011.

2.4. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в приложении № 1.

### 3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять сети канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе 9 настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру сетей канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче сетей канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению № 9 документы, относящиеся к передаваемым сетям канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении № 2.

Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-01, Распоряжения Президента Российской Федерации от 18.03.1992 № 114-рп.

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение № 10.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения.

На момент заключения настоящего Соглашения передаваемое Концедентом Концессионеру иное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за унитарным предприятием на основании *Постановления администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 02.07.2010 № 1298 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» города Кирово-Чепецка», Постановления администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 12.09.2011 № 2017 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 02.07.2010 № 1298».*

3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней.

3.4. Государственная регистрация прав, указанных в разделе 4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

3.5. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования об изменении условий настоящего Соглашения.

#### 4. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в приложении № 1, в сроки, указанные в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 4.

4.3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и является приложением № 3.

4.4. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на сети канализации города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

4.6. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов иного имущества замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием имущества.

4.7. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.8. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом, проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения в течение шести месяцев с момента заключения Соглашения. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.9. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта соглашения в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.10. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления консультаций.

4.11. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием в отношении иного имущества путем осуществления консультаций.

4.12. Концессионер обязуется осуществить действия по получению разрешения на земляные работы по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

4.13. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе 13 настоящего Соглашения.

4.14. При обнаружении Концессионером независимых от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.15. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения) с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 1, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 9.2. настоящего Соглашения в соответствии с проектно-сметной документацией.

4.16. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 9.5. настоящего Соглашения.

4.17. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 39 598 тыс. руб.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 6.

4.18. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера на период с 2017 по 2024 года, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере

регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении № 5.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в течение одного года, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей водоотведение.

4.19. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).

4.20. Завершение Концессионером работ по замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием объектов иного имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием.

#### 5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Земельные участки, на которых расположены линейные объекты, входящие в состав объекта Соглашения, по настоящему Соглашению не передаются.

5.2. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, на которых расположены соответствующие объекты недвижимого имущества, входящие в состав иного имущества, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Описание земельных участков (кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра) приведены в приложении № 11.

#### 6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

6.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения иного имущества не допускается.

6.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента.

6.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента.

6.10. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

6.11. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента заключения Соглашения до подписания акта приема-передачи объекта Соглашения Концедентом.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет Концессионер с момента заключения Соглашения до подписания акта приема-передачи объекта Соглашения Концедентом.

## 7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок (сроки), указанный в пункте 9.6. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, указанном в приложении № 1, с учетом проведенной реконструкции, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок (сроки), указанный в пункте 9.7. настоящего Соглашения, и в состоянии, указанном в приложении № 2, с учетом замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием.

7.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 7.1, 7.2 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения и иному имуществу, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, одновременно с объектом Соглашения Концеденту.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче объектов.

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящего в состав иного имущества подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

## 8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента заключения Соглашения и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, указанных в Приложении № 12.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по водоотведению по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.7. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения), на оказываемые услуги согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении № 7.

8.8. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежащим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с

предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

8.9. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.10. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

8.11. В целях исполнения обязательств по реконструкции объекта Соглашения, Концессионер не позднее даты заключения настоящего соглашения обязан:

8.11.1. Предоставить Концеденту непередаваемую безотзывную банковскую гарантию, соответствующую требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188.

Банковская гарантия выдается в размере пятидесяти тысяч рублей на срок - 10 лет, банком, соответствующим требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495.

## 9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2026 года.

9.2. Срок реконструкции объекта соглашения по 31 декабря 2024 года.

9.3. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения согласно Приложению 6.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - с момента заключения Соглашения по 31 декабря 2026 года.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения - в течение тридцати календарных дней со дня заключения Соглашения.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества - в течение тридцати календарных дней с момента подписания концессионного соглашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение тридцати дней со дня прекращения Соглашения.

9.7. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества - в течение тридцати дней со дня прекращения Соглашения.

9.8. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения - до 31 декабря 2026 года.

## 10. Плата по Соглашению

10.1. В соответствии с п. 1.1. статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях, в связи с тем, что Концессионер реализует производимые при использовании объектов Соглашения товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам), концессионная плата по Соглашению не устанавливается на весь срок действия Соглашения.

## 11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего соглашения принадлежат Концеденту.

## 12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

12.2. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

12.3. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Представление Концессионером и рассмотрение Концедентом указанной информации осуществляется в следующем порядке:

а) Концедент направляет Концессионеру запрос с указанием перечня и формы представления информации и документов, относящихся к исполнению Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, а также срока представления запрашиваемых документов и информации, который не может быть менее, чем 10 (десять) рабочих дней с момента получения запроса Концедента Концессионером;

б) Концессионер представляет документы и информацию в соответствии с запросом Концедента в срок, указанный в запросе Концедента

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.7. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

12.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

### 13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 15 (пятнадцати) дней прошедших с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 15 (пятнадцать) календарных дней.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 9.2, 9.3 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.6. настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет.

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пункте 4.1 настоящего Соглашения.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пункте 4.1. настоящего Соглашения.

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 9.2, 9.3 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 10 процентов от стоимости невыполненных работ мероприятия по реконструкции объекта соглашения..

13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктами 4.10 настоящего Соглашения, в том числе в случае

нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1 (одного) минимального размера оплаты труда.

13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

#### 14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

#### 15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 7, осуществляется по предварительному согласованию с органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

#### 16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами 9.1, 9.2 настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных настоящим

Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в настоящем Соглашении, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по водоотведению.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.4 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением № 1 в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

16.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в приложении № 13.

16.6. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания действия Соглашения, приведен в приложении № 13.

## 17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

17.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Региональная служба по тарифам Кировской области устанавливает тарифы и надбавки к тарифам на реализуемые Концессионером услуги, исходя из определенных настоящим Соглашением объемов инвестиций и сроков их осуществления предусмотренных пунктом 9.2, 9.3 настоящего Соглашения на реконструкцию объекта Соглашения, объема инвестиций, предусмотренного пунктом 9.2, 9.3 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 9.2, 9.3 настоящего Соглашения, на замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием иного имущества, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложении № 7.

17.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере водоотведения, с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

## 18. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кировской области.

## 19. Размещение информации

19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и официальном сайте Концедента – <http://www.k4city.gov-vyatka.ru>, а также в официальном издании –

Информационном Бюллетени органа местного самоуправления «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

#### 20. Заключительные положения

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня этого изменения.

20.2 Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырёх) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру по одному для каждой из сторон и один экземпляр для Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

#### 21. Адреса и реквизиты Сторон

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>

#### ПОДПИСИ СТОРОН:

\_\_\_\_\_

Концедент

\_\_\_\_\_

Концессионер

## ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

### Приложение № 1

Состав и описание объекта Соглашения в том числе, технико-экономические показатели, техническое состояние, срок службы, начальная, остаточная стоимость

### Приложение № 2

Состав и описание иного имущества в том числе, технико-экономические показатели

### Приложение № 3

Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, сроки вложения инвестиций

### Приложение № 4

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

### Приложение № 5

Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения

### Приложение № 6

Задание и основные мероприятия реконструкции объекта Соглашения

### Приложение № 7

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

### Приложение № 8

Копии документов, удостоверяющие право собственности Концедента

### Приложение № 9

Документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения

### Приложение № 10

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество

### Приложение № 11

лист 1, лист 2

Описание земельных участков (кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра)

### Приложение № 12

Случаи и порядок предоставления потребителям меры социальной поддержки (льгот)

### Приложение № 13

Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в приложении; Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания действия Соглашения.

**Приложение № 1**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

**Состав и описание объекта Соглашения**  
**в том числе, технико-экономические показатели, техническое состояние, срок службы, начальная,**  
**остаточная стоимость**

Инв. №	Назначение объекта	Объект права	Протяженность	Адрес объекта	Кадастровый или условный номер	Первоначальная стоимость (руб)	Амортизация (руб)	Остаточная стоимость (руб.)	Дата ввода в эксплуатацию (принятие к учету)	Срок службы, лет	Состояние
			п.м.								
	Сети канализации	Сети канализации города Кирово-Чепецка	128 208,60	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	43-43-03/276/2011-071	93 372 601,55	59 890 983,77	33 481 617,78	Сентябрь 2011		Рабочее
В том числе:											
452	Сети канализации	От КК-1 (л5/4) до КК-1 (л10/1) От КК-2 (л9/2) до КК-2 (л10/1) доКК-3 (л10/1) до ул.Молодой Гвардии,5 (л10/1) до КК-1 (л10/2) д 100-200		Кировская область, г.Кирово-Чепецк аварийного поселка		386275,76	386275,76	-	1948	68	Рабочее
453	Сети канализации	Коллектор фекал. От КК-11 (л16/3) до КК-1 (24/2) д 150		Кировская область, г.Кирово-Чепецк Балезино до ст.		1025167,94	1025167,94	-	1950	66	Рабочее
454	Сети канализации	Коллектор фекал. д 150		Кировская область, г.Кирово-Чепецк ул. Спортивной		190259,69	190259,69	-	1957	59	Рабочее
456	Сети канализации	Коллектор самотечный кв.13 д 200		Кировская область, г.Кирово-Чепецк, кв.13		235867,42	235867,42	-	1959	57	Рабочее

457	Сети канализации	Коллектор самот. от колод 105.73 От КК-6 (л24/2) до КК-7(л24/2) Коллектор самот. от От КК-8 (л24/2) до КК-9 (л24/2) От КК-10 (л24/2) до КК-11 (л24/2) От КК -12 (л24/2) до КК-13 (л24/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	125890,34	125890,34	-	1959	57	Рабочее
458	Сети канализации	Коллектор напорный в кв13 д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13555352,03	1 148 877,59	12 406 474,44	1960	56	Рабочее
459	Сети канализации	Коллектор фекальный кв. 13 Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	299409,55	299409,55	-	1960	56	Рабочее
460	Сети канализации	Коллектор самотеч. от к21 до пер1 От КК-9 (л33/1) до КК-10 (л33/1) д 200-250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	38376	38376	-	1961	55	Рабочее
461	Сети канализации	Коллектор дренажный от стом. пл. От т.А (л23/2) до стоматологии МСЧ-52 (23/2) д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	15904,72	15904,72	-	1961	55	Рабочее
462	Сети канализации	Коллектор напорный от ст. пер 3 д 150 От КК-9, КК-10 (л33/4) до КНС-3 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	123101,68	123101,68	-	1961	55	Рабочее
463	Сети канализации	Коллектор фекальный кв. 35 От КК-5 (л32/3) до КК-13 (л32/2) до КК-6 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	351174,51	351174,51	-	1961	55	Рабочее
464	Сети канализации	Коллектор фекальный кв.34 От КК-6 (л32/2) до КК-12 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	69759,04	69759,04	-	1961	55	Рабочее
465	Сети канализации	Коллектор фекальный кв.34 От КК-5 (л32/2) до КК-6 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	193631,46	193631,46	-	1962	54	Рабочее

466	Сети канализации	Коллектор фекальный кв. 34 д.4,5 От КК-9 (л32/3) до КК-10 (л32/3) От КК-11 (л32/3) до КК-12 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	4281,06	4281,06	-	1962	54	Рабочее
467	Сети канализации	Коллектор фекальный кв.34 д.2,3 От КК-6 (л32/2) до КК-3, КК-4 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	16015,58	16015,58	-	1963	53	Рабочее
468	Сети канализации	Коллектор фекальный кв.14 От КК-23 (л24/2) до КК-24 (л24/2) От КК-5 (л25/1) до КК-25 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	185347,55	185347,55	-	1961	55	Рабочее
469	Сети канализации	Коллектор самотечный 1 кв14 Мира От КК-8 (л25/1) до КК-1 (л24/3) д 250 От КК-9 (л25/1) до КК-26 (л24/2)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	107111,68	107111,68	-	1961	55	Рабочее
470	Сети канализации	Коллектор фекальный кв16 шк.7 От КК-6 (л25/1) до КК-7 (л25/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	23298,5	23298,5	-	1961	55	Рабочее
471	Сети канализации	Коллектор фекальный ОД-5 от бельем до кол42 От КК-26 (л33/4) до бельемойки (л41/1) д 150,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	85135,02	85135,02	-	1962	54	Рабочее
472	Сети канализации	Канализация Мкр-3 дом 14-15 От КК-4 (л16/2) до КК-1 (л17/4)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	61640,38	61640,38	-	1962	54	Рабочее
473	Сети канализации	Коллектор фекальный у дома 9,10 кв38 От КК-6 (л32/2) до КК-7, КК-8 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	27869,5	27869,5		1962	54	Рабочее

474	Сети канализации	Коллектор фекальный дом 8,11,12 кв38 От КК-6 (л33/1) до КК-17, КК-11, КК-21 (л33/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	38009,3	38009,3	-	1962	54	Рабочее
476	Сети канализации	Коллектор фекальный дом16 кв38 От КК-19 (л33/1) до КК-20 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	11103,46	11103,46	-	1963	53	Рабочее
477	Сети канализации	Коллектор фекальный дом 2,3,4,7 От КК-1 (л33/4) до КК-2 (л33/4) до КК-4 (л33/4), до КК-14 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	45223,98	45223,98	-	1963	53	Рабочее
478	Сети канализации	Коллектор фекальный от общ.3 кв.1 От КК-5 (л16/3) до КК-6, КК-7, КК-8 (л16/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	60966,67	60966,67	-	1963	53	Рабочее
479	Сети канализации	Канализация Спорт. Павильона От КК-2 (л23/2) до КК-3, КК-4 (л23/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	46136,48	46136,48	-	1962	54	Рабочее
480	Сети канализации	Коллектор фекальный от д1 кв40 От КК-8 (л33/1) до школы № 8 (л33/1) д	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	111290,4	111290,4	-	1963	53	Рабочее
481	Сети канализации	Коллектор фекальный кв 40-41 д/к5 От КК-9 (л33/1) до КК-11 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	154749,09	154749,09	-	1963	53	Рабочее
482	Сети канализации	Коллектор фекальный кв40-41 От КК-12 (л33/1) до КК-31 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	386275,76	386275,76	-	1963	53	Рабочее
483	Сети канализации	Коллектор фекальный д15 кв38 От КК-25 (л33/4) до КК-15 (л32/3)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	19486,48	19486,48	-	1964	52	Рабочее

484	Сети канализации	Коллектор фекальный от маг. Прогресс От КК-21 (л33/1) до КК-22 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9193,18	9193,18	-	1964	52	Рабочее
485	Сети канализации	Коллектор фекальный городской От КК-2 (л9/1) до КК-1 (л10/4) д 500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	878034,35	878034,35	-	1964	52	Рабочее
486	Сети канализации	Коллектор фекальный общий2 кв1От КК-2 (л24/2) до КК-19 (л17/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	56984,1	56984,1	-	1964	52	Рабочее
487	Сети канализации	Коллектор фекальный д.4.5.6. кв40.41От КК-32 (л33/4) до КК-23 (л33/1) От КК-33 (л33/4) до КК-24 (л33/1) От КК-25 (л33/1) до КК26 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	114471,34	114471,34	-	1964	52	Рабочее
488	Сети канализации	Коллектор фекальный д14 кв40.41От КК-13 (л33/1) до КК-14 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	49129,81	49129,81	-	1964	52	Рабочее
489	Сети канализации	Коллектор фекальный д11.12 кв41От КК-15 (л33/1) до КК-16 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	28619,97	28619,97	-	1965	51	Рабочее
490	Сети канализации	Коллектор фекальный д15.18 кв.41От КК-27 (л33/1) до КК-28 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8485,36	8485,36	-	1965	51	Рабочее
491	Сети канализации	Коллектор фекальный от д/с23 к 113От КК-29 (л33/1) до КК-4, КК-5 (л33/2) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	28619,97	28619,97	-	1965	51	Рабочее
493	Сети канализации	Коллектор фекальный от к-62 до к-21От КК-26 (л33/4) до КК-16 (л32/3) д 250,350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	41454,61	41454,61	-	1965	51	Рабочее

494	Сети канализации	Коллектор фекальный дом 34.37.24кв41От КК-2 (л33/2) до КК-3 (л33/2) до КК-18 (л33/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	104945,57	104945,57	-	1965	51	Рабочее
495	Сети канализации	Коллектор фекальный между перек.1-2От КНС 7 (л25/4) до перекачки (л25/4 д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	30700,8	30 220,66	480,14	1965	51	Рабочее
496	Сети канализации	Канализация фекал. д32.33.41.43 От КК-6 (л33/2) до КК-7 (л33/2 д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	151005,3	151005,3	-	1965	51	Рабочее
497	Сети канализации	Канализация фекал. д25-26От КК-1 (л33/3) до КК-13 (л33/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	40286,27	40286,27	-	1965	51	Рабочее
498	Сети канализации	Канализация фекал. отК8до73д7.21.22кв41От КК-34 (л33/4) до КК-29 (л33/1)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	117652,29	117652,29	-	1965	51	Рабочее
499	Сети канализации	Канализация фекал. у д/к7От КК-12 (л25/4) до КК-16 (л25/4) От КК-17 (л25/4) до КК-18 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	55269,97	55269,97	-	1965	51	Рабочее
500	Сети канализации	Канализация фекал. у шк. 9 до перекч Канализация фекал. у шк. 9 до перекч д.150,200,500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	144310,82	144310,82	-	1965	51	Рабочее
501	Сети канализации	Коллектор фекальный д/к 66От КК-13 (л25/4) до КК-14, КК-15 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24560,64	24560,64	-	1966	50	Рабочее
502	Сети канализации	Коллектор фекальный от К4 до К8От КК-5 (л25/3) до КК-6 (л25/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13909,17	13909,17	-	1966	50	Рабочее

503	Сети канализации	Коллектор фекальный д.27.31 От КК-12 (л33/2) до КК-1 (л33/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	71012,66	71012,66	-	1966	50	Рабочее
504	Сети канализации	Коллектор фекальный от д54.57 От КК-31 (л25/4) до КК-32 (л25/4) д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24560,64	24560,64	-	1966	50	Рабочее
505	Сети канализации	Коллектор фекальный по Монтажи до молок. От КК-1 (л23/1) до КК-1 (л23/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	44149,46	44149,46	-	1966	50	Рабочее
506	Сети канализации	Канализация фекал. у д. 78 от К231 до К245 От КК-3 (л25/3) до КК-9 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	41258,46	41258,46	-	1967	49	Рабочее
507	Сети канализации	Коллектор фекальный д/к 9 От КК-2 (л25/3) до КК-3, КК-4 (л25/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	75225,49	75225,49	-	1967	49	Рабочее
208	Сети канализации	Пром. ливневая канализация на водозаборе от Блок Кон. Осв. (л47/2) до НС15(2) (л47/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	121165,82	121165,82	-	1963	53	Рабочее
509	Сети канализации	Канализация фекал. д.59.77 От КК-19 (л25/4) до КК-20 (л25/4)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	66016,25	66016,25	-	1967	49	Рабочее
512	Сети канализации	Канализация фекал. д.59.77 От КК-19 (л25/4) до КК-20 (л25/4) д 100,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	15350,4	15350,4	-	1967	49	Рабочее
510	Сети канализации	Канализация пожарного депо От КК-2 (л32/2) до КК-4 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	21925,49	21925,49	-	1967	49	Рабочее
513	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д60 МКР-7а От КК-17 (л32/4) до КК-18 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8869,12	8869,12	-	1987	29	Рабочее

514	Сети канализации	Канализация фекал. с хоккейн. поля От КК-1 (л23/1) до КК-1 (л23/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	57666,34	56 702,17	964,17	1967	49	Рабочее
515	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д57 МКР-7От КК-11 (л32/4) до КК-12 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	29592,16	29592,16	-	1987	29	Рабочее
517	Сети канализации	Коллек. фекал. 1гл. комплект фек. кан.2тр. От КК-1 (л9/3) до КК-1 (л16/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	385022,14	385022,14	-	1953	63	Рабочее
519	Сети канализации	Главный коллектор фекал. канал. От КК-14 (л3/3) до КК-2 (л9/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	800796,26	800796,26	-	1957	59	Рабочее
520	Сети канализации	Наружный коллектор канализации молокозавода От КК-1 (л10/4) до КК-1 (24/4) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	740204,82	740204,82	-	1964	52	Рабочее
562	Сети канализации	Наружная канализация ОСК От КК-13 (л3/3) до приёмного резервуара д 250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	237044,29	237044,29	-	1963	53	Рабочее
563	Сети канализации	Коллектор фекальн. канализации От КК-1 (л10/4) до КК-2 (л16/2) д 500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	415910,56	415910,56	-	1953	63	Рабочее
564	Сети канализации	Хоз. фекальн. канализ. ж/д3 зд3/б бмкрОт КК-18 (л33/4) до КК-19 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	74176,54	74176,54	-	1986	30	Рабочее
209	Сети канализации	Фекальная канализация на площ. От Блок Крн. Осв. (л47/2) до проходной-2 (л47/2) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	57564	57564	-	1963	53	Рабочее

566	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. ж/д21/5 мкр5От КК-10 (л32/1) до КК-12 (л32/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	246015,74	239 424,14	6 591,60	1986	30	Рабочее
567	Сети канализации	Фекальн. канализ. д.107, 108 мкр-1От КК-3 (л33/1) до КК-30 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	81365,65	81365,65	-	1967	49	Рабочее
568	Сети канализации	Фекальн. канализ. ж/д 72.14 мкр-1От КК-11 (л25/1) до КК-1 (л25/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	116671,57	116671,57	-	1968	48	Рабочее
569	Сети канализации	Фекальн. канализ. д59,60,61 мкр-1От КК-19 (л25/4) до КК-21(л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	23025,6	23025,6	-	1986	30	Рабочее
574	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. ж/д 18/5 мкр-5От КК-12 (л32/1) до КК-13 (л32/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	185577,81	183 061,88	2 515,93	1987	29	Рабочее
609	Сети канализации	Хоз. фекал.канализ д/к24 мкр-6От КК-14, КК-15 (л41/1) до пр. Мира, 65/2 (л41/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	94822,83	89 516,24	5 306,59	1987	29	Рабочее
621	Сети канализации	Хоз фекал. канализ. ж/д18 мкр-6От КК-11 (л41/1) до КК-12, КК-13 (л41/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9491,66	8 460,24	1 031,42	1955	61	Рабочее
622	Сети канализации	Фекальн. канализ. кв.10 от г. бани до пр. МираОт КК-4 (л24/2) до КК-5 (л24/2) д 250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	11043,76	11043,76	-	1955	61	Рабочее

623	Сети канализации	Фекальн. канализ. кв.10а двор. От КК-11 (л24/1) до КК- 3 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	15998,53	15998,53	-	1955	61	Рабочее
624	Сети канализации	Фекальный канализ. кв. 11 дворовая От КК-25 (л24/3) до КК-27, КК-26 (л24/3) до КК-5 (24/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	32764,58	32764,58	-	1955	61	Рабочее
625	Сети канализации	Фекальн. От КК-26 (л24/2) до КК-28 (24/2) От КК-13 (л24/3) до КК-14, КК-15 (л24/3) канализ. кв11а д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	53069,74	53069,74	-	1955	61	Рабочее
626	Сети канализации	Фекальн. канализ. кв12 дворовая От КК-8 (л24/3) до КК-9, КК-10 (л24/3) От КК-11 (л24/3) до КК-12 (л24/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	63815,02	63815,02	-	1954	62	Рабочее
627	Сети канализации	Фекальн. канализ. кв12а дворовая От КК-4 (л24/3) до КК-5 , КК-6, КК-7 л24/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	56651,5	56651,5	-	1954	62	Рабочее
628	Сети канализации	Фекальн. канализ. гл. коллект Мира От КК-12 (л24/1) до КК-2 (л24/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	27903,62	27903,62	-	1954	62	Рабочее
629	Сети канализации	Фек. канализ. гл. колл. гор. Больниц От КК-28 (л24/3) доКК-10 (л24/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	42188,02	42188,02	-	1954	62	Рабочее
630	Сети канализации	Фек. канализ. гл. колл. Первомайский пер. От КК-3 (л24/3) до КК-29, КК-30 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14796,08	14796,08	-	1986	30	Рабочее

632	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. ж/д4 мкр8а От КК-26 (л30/3) до КК-24 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39271,44	36 623,62	2 647,82	1969	47	Рабочее
634	Сети канализации	Самотечный коллектор К3017а3006 От КК-2 (л24/2) до КК-10 (л25/1) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1016674,05	1016674,05	-	1986	30	Рабочее
635	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ ж/д4а мкр8а От КК-11 (л38/2) до КК-2 (л38/1)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	37437,92	34 912,21	2 525,71	1986	30	Рабочее
636	Сети канализации	Хоз. фекал канализ. д/к9 мкр5 От КК-2 (л32/1) до ДК Солнышко (л32/1) От КК-3 (л32/1) до КК-4 (л32/4) д 150,200,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	253878,56	241 757,14	12 121,42	1986	30	Рабочее
637	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д55 мкр7а От КК-10 (л32/4) до КК-30 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17738,24	16 542,17	1 196,07	1986	30	Рабочее
638	Сети канализации	Хоз. фекал канализ. ж/д2 мкр6 От КК-11 (л33/4) до КК-12 (л33/4) Д 150,200,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	128175,84	119 530,94	8 644,90	1986	30	Рабочее
639	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ГПТУ От КК-21 (л33/4) до КК-2 (л41/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	76752	71 576,10	5 175,90	1986	30	Рабочее
640	Сети канализации	Хоз фекал канализ. почты МКР-6 От КК-13 (л33/4) до почты (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24816,48	23 143,16	1 673,32	1987	29	Рабочее
641	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 17 МКР-6 От КК-12 (л41/1) до КК-1 (л41/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	205558,31	188 216,58	17 341,73	1987	29	Рабочее

642	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 9 МКР-6 От КК-5 (л33/3) до КК-6 (л33/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	37881,38	33 763,31	4 118,07	1969	47	Рабочее
655	Сети канализации	Канализация к домб. 9.10 МКР-3От КК-2 (л25/1) до КК-14 (л24/2) д 250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	64497,26	64497,26	-	1969	47	Рабочее
657	Сети канализации	Канализация от дома7 к К3056От КК-1 (л25/1) до КК-21 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17373,67	17373,67	-	1969	47	Рабочее
658	Сети канализации	Канализация от здания 103.104От КК-21 (л25/4) до КК-22, КК-23 (л25/4) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36840,96	36840,96	-	1969	47	Рабочее
659	Сети канализации	Канализация от СЭС От КК-6 (л23/3) до КК-1 (л31/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	95189,54	95189,54	-	1969	47	Рабочее
670	Сети канализации	Канализация МКР-1 дом 105.106От КК-24 (л25/4) до КК-25 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	78295,57	78295,57	-	1969	47	Рабочее
671	Сети канализации	Канализация у дом 8 МКР-3От КК-19 (л24/2) до КК-20 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	26053,04	26053,04	-	1969	47	Рабочее
672	Сети канализации	Канализация МКР-3 дом 14.15От КК-14 (л24/2) до КК-16 (л24/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	112876,61	112876,61	-	1969	47	Рабочее
673	Сети канализации	Канализация МКР-3 дом 16.17От КК-17 (л24/2) до КК-18 (л24/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	146988,61	146988,61	-	1969	47	Рабочее
674	Сети канализации	Канализация от здания11 МКР-1От КК-10 (л25/4) до КК-9, КК-10 (л25/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	72155,41	72155,41	-	1969	47	Рабочее

675	Сети канализации	Канализация от здания 101 муз шкл. От КК-11 (л25/1) до КК-8 (л25/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	55269,97	55269,97	-	1969	47	Рабочее
676	Сети канализации	Канализация ДТС МКР-От КК-23 (л24/3) до КК-24 (л24/3)4 д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	55414,94	55414,94	-	1970	46	Рабочее
693	Сети канализации	Канализация к домам42.44 МКР-3От КК-13 (л25/1) до КК-14 (л25/1) д 150,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	821395,41	821395,41	-	1970	46	Рабочее
725	Сети канализации	Напорный коллектор от ст.7 до самот. колтр От КК-3 (л16/2) до КК-1 (л33/1)д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14253671,03	1 938 410,02	12 315 261,01	1971	45	Рабочее
813	Сети канализации	Канализация к ГПТУ-6От КК-5, КК-6 (л41/1) до КК-7, КК-8 (л41/1) Д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	107648,94	107648,94	-	1971	45	Рабочее
814	Сети канализации	Канализация к столов. Ул. Строительной От КК-4 (л10/1) до КК-3 (л10/1) д 100,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	45710,08	40 248,27	5 461,81	1971	45	Рабочее
817	Сети канализации	Самотечный коллектор до насосн. станц. От КК-10 (л25/1) до КК-7 (л25/4) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	94336,74	81 600,71	12 736,03	1971	45	Рабочее
824	Сети канализации	Фекальн. Канализ. маг37-37а МКР-3От КК-3 (л25/1) до КК-17 (л25/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	18599,57	18599,57		1971	45	Рабочее
825	Сети канализации	Фекальн. канализ к дом10 МКР-3От КК-4 (л24/2) до КК-15 (л24/2)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	12399,71	10 727,49	1 672,22	1971	45	Рабочее

828	Сети канализации	Канализация к школе 10 МКР-3 От КК-3, от КК-4 (л25/1) до КК-22 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	53044,16	53044,16	-	1971	45	Рабочее
829	Сети канализации	Канализация От КК-1 (л18/4) до КК-20 (л17/3)от дом22 23.21 МКР3 д 200,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	149240	149240	-	1972	44	Рабочее
841	Сети канализации	Фекальн. Канализация МКР-3От КК-15 (л25/1) до КК-16 (л25/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8732,67	8732,67	-	1972	44	Рабочее
845	Сети канализации	Напорный коллектор От КК-2 (л16/2) до КНС-6 (л17/2)р д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	378728,48	320 023,80	58 704,68	1972	44	Рабочее
847	Сети канализации	Самотечный коллектор От КК-1 (л16/2) до КК-3 (л16/2) От КНС-6 (л17/2) до КК- 1(л17/3) д300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	170625,22	170625,22	-	1973	43	Рабочее
859	Сети канализации	Фекальн. канализац. д.2 От КК-1 (л17/3) до КК-2 (л18/4)9.30.31 МКР3 д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	155798,03	155798,03	-	1973	43	Рабочее
875	Сети канализации	Хоз фекал канализ. д.206-206аОт КК-4 (л33/1) до КК-5 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	21320	21320	-	1973	43	Рабочее
295	Сети канализации	Напорный канализац. коллектор от КНС -1 (л47/2) до т.А (л47/2) д 100	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	87616,67	87616,67	-	1988	28	Рабочее
295А	Сети канализации	Напорный коллектор От КНС-1 (л47/2) до т.А (л47/2) д 100	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	83113,89	44049,73	39064,16	1988	28	Рабочее
889	Сети канализации	Напор коллек. фекал. канал отст7 От КНС-7 (л25/4) до КК-9, КК-10 (л33/4). От КК-8 (л41/2) до КК-9 (л41/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1396630,56	1 124 318,07	272 312,49	1974	42	Рабочее

660	Сети канализации	Вынос бытовой канализации зд.201 МКР-5 От КК-6 (л25/4) до КК-22 (л24/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	123779	66 074,05	57 704,95	1998	18	Рабочее
897	Сети канализации	Фекальная канализац. от д.213 От КК-8 (л33/2) до КК-9 (л33/2 д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	159985,28	159985,28	-	1974	42	Рабочее
899	Сети канализации	Фекальная канализац от д.213 От КК-30 (л33/1) до КК-7 (л33/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	99351,2	99351,2	-	1974	42	Рабочее
900	Сети канализации	Фекальная канализац. от общ.4 От КК-2 (л24/4) до КК-5 (л23/3)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36329,28	36329,28	-	1974	42	Рабочее
925	Сети канализации	Фекальная канализац. колод ж/б От КК-5 (л17/3) до КК-6 (л17/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9721,32	9721,32	-	1975	41	Рабочее
930	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. д.3 мкр-7 От КК-3 (л31/4) до КК-4 (л31/4)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	302999,84	302999,84	-	1975	41	Рабочее
931	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. д.21 молокозв. От КК-1 (л31/4) до КК-6 (л31/4) д 200,300,400,800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	765814,4	765814,4	-	1975	41	Рабочее
932	Сети канализации	Канализация ж/д4 МКР-7 колод16 ш Канализация ж/д4 МКР-7 колод16ш д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	59909,2	59909,2	-	1975	41	Рабочее
1034	Сети канализации	Канализация ж/д 9 и колодцы 5 шт От КК-3 (л31/1) до КК-4 (л31/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14028,56	14028,56	-	1975	41	Рабочее
1037	Сети канализации	Канализация ж/д 18 мкр-7 От КК-11 (л31/4) до КК-14 (л31/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	67371,2	67371,2	-	1976	40	Рабочее

1043	Сети канализации	Хоз. фекал. Канализ. Поликлиники От КК-9 (л24/1) до КК-10 (л24/1) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	78884	78884	-	1976	40	Рабочее
1046	Сети канализации	Хоз. фекал. Канализ. к д. 20а мкр-3 От КК-9 (л17/3) до КК-10 (л17/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7990,74	7990,74	-	1976	40	Рабочее
1047	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ к д.20 От КК-11 (л17/3) до КК-12 (л17/3)1а мкр-3 д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8272,16	8272,16	-	1976	40	Рабочее
1048	Сети канализации	Канализация по ул. Ж/дорожной От КК-22 (л31/4) до КК-17 (л31/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	166637,12	166637,12	-	1976	40	Рабочее
1050	Сети канализации	Хоз фекал канализ. д/к 16 От КК-6 (л31/4) до ДК-14(л31/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39245,86	39245,86	-	1976	40	Рабочее
1051	Сети канализации	Фекальн. канализац. дом7 мкрб От КК-3 (л33/3 ) до КК-4 (л33/3) д 150,250,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	565679,3	565679,3	-	1981	35	Рабочее
1052	Сети канализации	Наружные сети канализации От КК-12 (л31/4) до КК-13 (л31/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	112569,6	112569,6	-	1978	38	Рабочее
1053	Сети канализации	Наружные сети хоз. фекал. Канал От КК-21 (л30/3) до КК-1 (л39/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	5517,28	5517,28	-	1978	38	Рабочее
1054	Сети канализации	Хоз фекальн. канализац д15 мкр-б От КК-4 (л41/2) до КК-5 (л41/2) д 50,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	266423,25	266423,25	-	1982	34	Рабочее

1075	Сети канализации	Наружн. сети канализ. по Ленина От КК-1 (л31/1) до КК-21 (л30/3) д 800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	215928,96	215928,96	-	1976	40	Рабочее
1080	Сети канализации	Хоз. фекальн. коллектор МКР-7 до ОС От КК-1 (л15/3) до КК-1 (л31/1) д 800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1764357,92	1764357,92	-	1976	40	Рабочее
1081	Сети канализации	Наружн. сети канализации МКР-8аОт КК-21 (л30/3) до КК-2 (л39/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	620582,56	620582,56	-	1976	40	Рабочее
1082	Сети канализации	Хоз. фекальн коллек. МКР-7 до ОС От КК-1 (л9/2) до КК-1 (л15/3) д 1300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1920079,2	1920079,2	-	1976	40	Рабочее
1083	Сети канализации	Хоз фекальн. коллек от От КК-1 (л9/1) до КК-1 (л9/2) д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1519092,64	1519092,64	-	1976	40	Рабочее
1088	Сети канализации	Хоз фек канализац. адм. корпусаОт КК-11 (л3/3) до КК-12 (л3/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7078,24	7078,24	-	1977	39	Рабочее
1092	Сети канализации	Наружные сети гостиницы От КК-11 (л25/1) до КК-12 (л25/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	67371,2	67371,2	-	1977	39	Рабочее
1114	Сети канализации	Хоз. Фекал. коллектор от ОС МКР-7 От КК-4 (л8/2) до КК-5 (л8/2) д1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	232558,56	232558,56	-	1977	39	Рабочее
1115	Сети канализации	Наружн. сети хоз. Фек. канал общ 1 От КК-1 (л31/1) до КК-2 (л31/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	29165,76	29165,76	-	1977	39	Рабочее
1117	Сети канализации	Сети канализации к пищеблоку От КК-7 (л24/1) до КК-8 (л24/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	72488	72488	-	1977	39	Рабочее

1185	Сети канализации	Фекальная канализ. зд24д/с 8а-МКРОт КК-2 (л39/1) до КК-8 (л39/1) д 200,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	231279,36	231279,36	-	1977	39	Рабочее
1188	Сети канализации	Фекальная канализ. д19 8аМКРОт КК-17 (л38/2) до КК-4 (л39/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	82440,18	82440,18	-	1977	39	Рабочее
1189	Сети канализации	Канализация к д33 8МКРОт КК-11 (л38/2) до КК-12 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	57137,6	57137,6	-	1978	38	Рабочее
1190	Сети канализации	Канализация к ул. Ленина 8а-МКР От КК-9 (л30/3) до КК-23 (л30/3) д 800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	432028,48	432028,48	-	1978	38	Рабочее
1193	Сети канализации	Канализация от К7 8а-МКР От КК-9 (л30/3) до КК-10 (л30/3) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	45624,8	45624,8	-	1978	38	Рабочее
1194	Сети канализации	Канализация дом20 8-МКР От КК-4 (л39/1) до КК-9 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	53470,56	53470,56	-	1978	38	Рабочее
1195	Сети канализации	Канализация к теплицам школы 7МКРОт КК-17 (л31/4) до КК-18 (л31/4) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	43492,8	31 532,65	11 960,15	1978	38	Рабочее
1196	Сети канализации	Канализация ул. Ж/ дорожн. К95доК1247МКР От КК-15 (л31/4) до КК-16 (л31/4) д 250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	118539,2	118539,2	-	1978	38	Рабочее
1200	Сети канализации	Канализация у от К47 до общ в 7МКРОт КК-3 (л31/4) до КК-12 (л31/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	52532,48	52532,48	-	1978	38	Рабочее

1208	Сети канализации	Канализация от К38 до универмаг 7МКР От КК-7 (л31/4) до КК-8 (л31/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7675,2	7675,2	-	1978	38	Рабочее
1211	Сети канализации	Канализация к ж/д4 МКР-4От КК-6 (л33/1) до КК-16 (л32/2) д 180	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	12280,32	12280,32	-	1978	38	Рабочее
1246	Сети канализации	Канализация проложена в сухих От КК-11 (л31/3) до КК-1 (л39/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	4605,12	4605,12	-	1978	38	Рабочее
1247	Сети канализации	Наружные сети канализации 37 колодцев От КК-6 (л32/4) до КК-30 (л33\4) От КК- 21 (л32/4) до КК-4 (л39/2) д 1500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	729144	729144	-	1978	38	Рабочее
1248	Сети канализации	Наружные сети ливнев. Канализац. От КК-5 (л31/1) до КК-6 (л31/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17397,12	17397,12	-	1970	46	Рабочее
1249	Сети канализации	Наружные сети канализации От КК-4 (л31/3) до КК-11 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	58416,8	58416,8	-	1978	38	Рабочее
1254	Сети канализации	Наружные сети канализации 9штК От КК-5 (л32/4) до КК-28 (л32/4) д 400,500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	76922,56	76922,56	-	1979	37	Рабочее
1265	Сети канализации	Наружные сети фекал. Канализац. От КК-17 (л17/3) до КК-18 (л17/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	281168,16	281168,16	-	1979	37	Рабочее
1271	Сети канализации	Наружные сети хоз. фекал канал. От КК-1 (л38/2) до КК 2 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	94831,36	94831,36	-	1979	37	Рабочее

1272	Сети канализации	Наружные сети хоз. фекал канал. от КК-1 (л39/1) до КК-7 (л39/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14241,76	14241,76	-	1979	37	Рабочее
1276	Сети канализации	Наружные сети хоз. фекал канал. по водогрейной котельной ТЭЦ-3 17 колод. От КК-1 (л9/1) до КК-5 (л8/2) д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	2062411,52	1 426 500,18	635 911,34	1988	28	Рабочее
1277	Сети канализации	Сети бытовой канализ. ж/д39МКР4 От КК-14 (л32/2) до КК-15 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	216713,54	187 794,48	28 919,06	1979	37	Рабочее
1545	Сети канализации	Наружные сети канализац ЦРБ. От КК-16 (л24/3) до КК-6. (л24/4) до КК-7 (л24/4) до КК-8 (л24/4) до КК-9 (л24/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	241171,84	241171,84	-	1980	36	Рабочее
1565	Сети канализации	Сети хоз. фекал. канализац дом 8 МКР-3аОт КК-16 (л17/3) до КК-5 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	127067,2	127067,2	-	1980	36	Рабочее
1566	Сети канализации	Наружные сети хоз. фекал канал д9 МКР-3аОт КК-15 (л17/3) до КК-4 (л17/4) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	92102,4	92102,4	-	1980	36	Рабочее
1568	Сети канализации	Сети хоз. фекал. канализации МКР-7 От КК-6 (л39/2) до КК-7 (л39/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	10660	10660	-	1980	36	Рабочее
1569	Сети канализации	Канализация Кафе в МКР-8а От КК-18 (л30/3) до КК-19 (л30/3) От КК-2 (л30/3) до КК-20 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	28142,4	28142,4	-	1980	36	Рабочее
1571	Сети канализации	Сети фек канализац. зд29 МКР-7От КК-2 (л39/2) до КК-12 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	62936,64	62936,64	-	1980	36	Рабочее

1591	Сети канализации	Наружн сети фекал. Канализац. жд15От КК-14 (л17/3) до КК-3 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	48439,04	48439,04	-	1980	36	Рабочее
1592	Сети канализации	Наружн сети фекал. канализац общж. МКР-7От КК-2 (л31/1) до КК-2 (л31/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	49036	49036	-	1981	35	Рабочее
1595	Сети канализации	Наружн сети фекал. канализац жд43 МКР7 От КК-3 (л40/1) до КК-1 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	59192,85	59192,85	-	1981	35	Рабочее
1598	Сети канализации	Наружн сети фекал. Канализации от КК-13 (л17/3) до КК-2, (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	254134,4	254134,4	-	1981	35	Рабочее
1615	Сети канализации	Хоз фекал канализация ж/д17 МКР-3аОт КК-8 (л 17/4) до КК-9 (л17/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	86985,6	86985,6	-	1981	35	Рабочее
1616	Сети канализации	Хоз. фекальн. Канализ. д. Лесника 3а - мкрОт КК-6 (л17/4) до КК-7 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17226,56	17226,56	-	1981	35	Рабочее
1618	Сети канализации	Хоз. фекальн. канализ. д/к 38От КК-1 (л32/4) до КК-23, КК-24 (л31/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	138213,3	138213,3	-	1981	35	Рабочее
1619	Сети канализации	Хоз. фекальн. Канализ. зд.37От КК-15 (л31/3) до КК-5 л39/2	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	38376	38376	-	1981	35	Рабочее
1622	Сети канализации	Хоз. фекальн. Канализ. прачечн. МСО От КК-1 (л24/4) до КК-4 (л23/3)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	31007,81	31007,81	-	1981	35	Рабочее
1626	Сети канализации	Фекальн. Канализ. ж/д 18 3а-МКРОт КК-9 (л17/4) до КК-10 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	27417,52	27417,52	-	1981	35	Рабочее

1627	Сети канализации	Внешние сети канализации ДСШО т КК-11 (л17/4) до КК-12 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13218,4	8 636,48	4 581,92	1981	35	Рабочее
1638	Сети канализации	Хоз. фекальн. канал. дом 35 МКР-7От КК-3 (л31/3) до КК-4 (л31/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24816,48	24816,48	-	1982	34	Рабочее
1639	Сети канализации	Фекальн. канал. ж/дом 46 мкр-7 От КК-21 (л31/3) до КК-2 (л32/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	31127,2	31127,2	-	1983	33	Рабочее
1640	Сети канализации	Хоз фек канализация дом 41 МКР-7От КК-13 (л31/3) до КК-14 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13644,8	13644,8	-	1982	34	Рабочее
1641	Сети канализации	Хоз. фек. Канализация хирург. корпуса Хоз. фек. Канализация хирург. Корпуса д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	925074,8	925074,8	-	1982	34	Рабочее
1642	Сети канализации	Хоз фек канализ. д.3 мкр-8аОт КК-14 (л30/3) до КК-17 (л30/3) Д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	46904	46904	-	1982	34	Рабочее
1650	Сети канализации	Хоз. Фекальн. канализация дом11,12 МКР-6От КК-3 (л41/1) до КК-7 (л33/3)д 150,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	313173,74	313173,74	-	1982	34	Рабочее
1652	Сети канализации	Хоз фек канализация д1 8 мкр От КК-1 (л30/3) до КК-2 (л30/3)д 150,200,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	271360,96	271360,96	-	1982	34	Рабочее
1655	Сети канализации	Наружн сети хоз. фекал канал д26 7мкр От КК-5 (л31/4) до КК-2 (л31/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	99436,48	99436,48	-	1982	34	Рабочее
1656	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. д54 7мкрОт КК-12 (л32/4) до КК-13 (л32/4) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	177211,84	177211,84	-	1982	34	Рабочее

1663	Сети канализации	Хоз. фекал канализ. дом 47 МКР-7От КК-25 (л32/4) до КК-26, КК-27 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	84683,04	84683,04	-	1982	34	Рабочее
1665	Сети канализации	Хоз фекал. Канализ. 7-МКРОт КК-13 (л32/4) до КК-14 (л32/4) д 150,200,500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	170133,6	170133,6	-	1982	34	Рабочее
1666	Сети канализации	Хоз фекальн канализ. 7мкр 2 очерОт КК-20 (л32/4) до ДК-19 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	68138,72	68138,72	-	1982	34	Рабочее
1667	Сети канализации	Хоз. фекал канализ. маг. Обувь От КК-9 (л39/1) до КК-10 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	46051,2	46051,2	-	1982	34	Рабочее
1892	Сети канализации	Хоз фекальн. канализ 6-мкр дом 16 От КК-2 (л41/2) до КК-3 (л41/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	61742,72	59 106,49	2 636,23	1985	31	Рабочее
1893	Сети канализации	Хоз фекальн. канализ ж/д 56 7-МКРОт КК-11 (л32/4) до КК-30 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24916,96	23 981,24	935,72	1985	31	Рабочее
1896	Сети канализации	Хоз фекальн канализ. 8а мкр От кк-3(л30/3) до кк-4(л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	26095,68	24 981,27	1 114,41	1985	31	Рабочее
1897	Сети канализации	Хоз фекальн канализ. ж/д 8а мкрОт КК-27 (л30/3) до КК-1 (л30/4) д 200,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	250279,74	239 595,76	10 683,98	1985	31	Рабочее
1900	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 61 МКР-7От КК-15 (л32/4) до КК-16 (л32/4)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7359,66	7 045,84	313,82	1985	31	Рабочее

1901	Сети канализации	Хоз фекальн канализ. зд 64 7мкрОт КК-8 (л32/4) до КК-9 (л32/4)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	34453,12	32 982,66	1 470,46	1985	31	Рабочее
1903	Сети канализации	Хоз фекал канализац. д/к34 8а МКРОт КК-24 (л30/3) до КК-25 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	84512,48	80 904,78	3 607,70	1985	31	Рабочее
1906	Сети канализации	Хоз фекал канализац. д/к 25 8а -МКРОт КК-1 (30/3) до ДК-20 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	100766,85	96 464,61	4 302,24	1985	31	Рабочее
1909	Сети канализации	Хоз фекальн канализ. общ. ГПТУОт КК-20 (л33/4) через ул.Фестивальная,14/2 (л33/4) до КК-1 (л41/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	48097,92	46 044,61	2 053,31	1985	31	Рабочее
1943	Сети канализации	Фекальная канализ. д.36 7МКР 2очередь От КК-4 (л31/3) до КК-8, КК-9 (л31/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	216099,52	-	-	1982	31	Рабочее
2061	Сети канализации	Фекальная канализ. ж/д1 8-МКР От КК-13 (л38/2) до КК-1 (л39/4) д150,200,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1029440,46	892 070,45	137 370,01	1988	28	Рабочее
2062	Сети канализации	Фекальная канализ. ж/д2 К18-К25От КК-19 (л39/4) д 150 КК-20 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	102336	88 679,76	13 656,24	1988	28	Рабочее
2063	Сети канализации	Фекальная канализ. ж/д3 МКР-8От КК-6 (л38/3) до КК-3 (л39/4) д 150,200,250,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	517828,69	448 729,10	69 099,59	1988	28	Рабочее

2064	Сети канализации	Фекальная канализ. ж/д16 МКР-8От КК-3 (л39/4) до КК-19 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	35220,64	30 521,37	4 699,27	1988	28	Рабочее
2065	Сети канализации	Фекальная канализ. д/к7 МКР-8От КК-18 (л39/4) до ул. Юбилейная, 15/1 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	63141,31	54 715,84	8 425,47	1988	28	Рабочее
2066	Сети канализации	Фекальная канализ. зд8.9 МКР-8От КК-21 (л39/4) до КК-22 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	47552,13	41 206,87	6 345,26	1988	28	Рабочее
2067	Сети канализации	Фекальная канализ. зд48 МКР-7От КК-1, КК-2 (л40/1) до магазина №65 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	85280	73 900,55	11 379,45	1988	28	Рабочее
2068	Сети канализации	Хоз фекал канализ. рембаз т/сет от КК-2 (л26/3) до КК-3, КК-4 (л26/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	58894,37	51 035,12	7 859,25	1988	28	Рабочее
2069	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д19 от К1-8От КК-22 (л32/3) до КК-23 (л32/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	153990,1	133 440,98	20 549,12	1988	28	Рабочее
2070	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д1а МКР-4От КК-4 (л25/4) до КК-21 (л24/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	44047,12	38 169,41	5 877,71	1988	28	Рабочее
2071	Сети канализации	Фекальная канализ. худ школы здб. д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	117686,4	101 982,21	15 704,19	1988	28	Рабочее

2072	Сети канализации	Фекальная канализ. зд27От КК-27 (л25/4) до КК-11 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	20731,57	17 964,60	2 766,97	1988	28	Рабочее
2073	Сети канализации	Фекальная канализ. зд22.23.25 От КК-28 (л25/4) до КК-29 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	139091,68	120 530,65	18 561,03	1988	28	Рабочее
2074	Сети канализации	Хоз фекал канализ. от зд222доКК суд От КК-2 (л31/4) до КК-7 (л31/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8664,45	7 508,49	1 155,96	1988	28	Рабочее
2075	Сети канализации	Бытовая канализация ж/д52 МКР4От КК-2 (л32/2) до КК-3 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	111716,8	96 809,00	14 907,80	1988	28	Рабочее
2076	Сети канализации	Самотечная канализация От КК-20 (л31/4) до КК-21 (л31/4) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	281484,55	243 922,89	37 561,66	1988	28	Рабочее
2076 А	Сети канализации	Самотечная канализацияОт КК-19 (л31/4) до КК-20 (л31/4) От КК-21 (л31/4) до КК-3 (л39/1) д 500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	850673,97	850673,97	-	1988	28	Рабочее
2077	Сети канализации	Напорная канализац. от насосОт КНС-10 (л32/4) до КК-3 (л39/1) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	245488,84	245488,84	-	1988	28	Рабочее
2550 А	Сети канализации	Напорный хоз фекал. Коллектор От КК-29 (л32/4) до КНС-9 (л41/4) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1895185,97	919 164,58	976 021,39	1990	26	Рабочее
2551 А	Сети канализации	Бытовая канализация дом 32От КК-8 (л31/3) до КК-10 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	71763,12	57 450,53	14 312,59	1990	26	Рабочее

2552 А	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д17 МКР9От КК-31 (л39/1) до КК-7 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17942,91	14 364,12	3 578,79	1990	26	Рабочее
2553 А	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д21 МКР9От КК-28 (л39/1) до КК-29 (л39/1) д 150,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	29489,82	23 609,09	5 880,73	1990	26	Рабочее
2554а	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д20 ком квОт КК-7 (л33/4) до КК-8 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	66006,72	52 842,62	13 164,10	1990	26	Рабочее
2555 А	Сети канализа ции	Бытовая канализация зд8 ком.кв. От КК-24, КК-25 (л32/3) до д/б Авангард (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	85280	68 271,57	17 008,43	1990	26	Рабочее
2556а	Сети канализа ции	Хоз.фекал канал. Зд 10МСО 52 От КК-3 (л23/3) до КК-2 (л24/1)д300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	96792,8	77 488,44	19 304,36	1990	26	Рабочее
2557 А	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д1 МКР-9От КК-15 (л39/4) до КК-16 (л39/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	139935,95	112 026,63	27 909,32	1990	26	Рабочее
2558 А	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д2 МКР-9От КК-4 (л39/4) до КК-15 (л39/4) д200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	51841,71	51841,71	-	1990	26	Рабочее
2559а	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д3 МКР-9От КК-4 (л39/4) до КК-5 (л39/4) до КК-5 (л39/1) д 200,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	868406,24	695 210,20	173 196,04	1990	26	Рабочее
2560 А	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д39 МКР-8 От КК-1 (л38/3) до КК-2 (л38/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	67064,19	53 689,42	13 374,77	1990	26	Рабочее

2561 А	Сети канализа ции	Хоз фекальн канализ. ж/д 37,38 МКР-8 От КК-3 (л38/3) до КК-4 (л38/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	107248,13	85 857,99	21 390,14	1990	26	Рабочее
2562 А	Сети канализа ции	Хоз фекальн канализ. ж/д 19 От КК-19 (л38/2) до БКК-20 (л38/2) до КК-6 (л39/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	170372,38	136 393,04	33 979,34	1990	26	Рабочее
2563 А	Сети канализа ции	Бытов. канализация зд. 86 ком .квтр От КК-17 (л32/3) до КК- 26 (л32/3) От КК-28 (л32/3) до КК-27, КК-29 (л32/3) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	72146,88	72146,88	-	1990	26	Рабочее
2564 А	Сети канализа ции	Разгрузочный коллектор быт. канализации МКР-1 тр От КК-11 (л25/4) до КК-12 (л25/4) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	540487,58	432 692,29	107 795,29	1990	26	Рабочее
2565 Б	Сети канализа ции	Напорн хоз фекал.коллект КНС3а до КНС10 МКР-6 От КК-28 (л33/4) до КК-6 (л32/4) д300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	781932,32	758 464,37	23 467,95	1990	26	Рабочее
2566 А	Сети канализа ции	Бытов канализ зд33 МКР-7 От КК-17 (л31/3) до КК-19 (л31/3) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	33984,08	27 206,73	6 777,35	1990	26	Рабочее
2567 А	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д 17 МКР-5 От КК- 5 (л32/4) до КК-10 (л32/2) д300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	195888,16	156 819,79	39 068,37	1990	26	Рабочее
2568 Б	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д 31 От КК-3 (л31/3) до КК-5 (л31/3) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	21874,32	17 511,09	4 363,23	1990	26	Рабочее

2569 А	Сети канализа ции	Хоз фекал канализац. ж/д 20 8-МКРОт КК-6 (л39/1) до КК-15 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	38529,5	30 845,77	7 683,73	1990	26	Рабочее
2570 А	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д 4б, 8а-МКРОт КК-2 (л30/4) до КК-1, (л38/1) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	85791,68	68 681,61	17 110,07	1990	26	Рабочее
2571	Сети канализа ции	Наружн сети быт. канализ. ж/д 17/8 От КК-2 (л39/4) до КК-17 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	258398,4	206 863,57	51 534,83	1990	26	Рабочее
2572	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. жд23 МКР-9От КК- 32 (л39/1) до КК-8 (л39/4) д 150,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	111921,47	89 599,08	22 322,39	1990	26	Рабочее
2573	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. дк24/4а МКР8От КК-16 (л39/1) до ДК-26 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	201260,8	161 121,56	40 139,24	1990	26	Рабочее
2574	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. жд7,8,9От КК-11 (л39/4) до КК-8 (л39/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	118317,47	94 719,60	23 597,87	1990	26	Рабочее
2575	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. жд15 9-МКРОт КК- 30 (л39/1) до КК-6 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	46759,02	37 433,79	9 325,23	1990	26	Рабочее
2576	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. зл27 8а-МКРОт КК-4 (л30/3) до КК-5 (л30/3) От КК-6 (л30/3) до КК-7, КК-8 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	80794,27	64 679,89	16 114,38	1990	26	Рабочее

2577	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 2 4-МКР От КК-21 (л24/3) до КК-1 (л32/2) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	115230,34	92 247,97	22 982,37	1990	26	Рабочее
2578	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 4 МКР-9 От КК-5 (л39/4) до КК-14 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	51168	40 962,79	10 205,21	1990	26	Рабочее
2579	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 36а 7-МКР От КК-17 (л31/3) до КК-18 (л31/3) Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	51440,9	41 180,83	10 260,07	1990	26	Рабочее
2580	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 21 От КК-2 (л32/3) до КК-11 (л32/2) Д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	72129,82	57 744,54	14 385,28	1990	26	Рабочее
2581	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 34 7-МКР От КК-15 (л31/3) до КК-16, (л31/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	26743,81	21 410,20	5 333,61	1990	26	Рабочее
2582	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 35 7-МКР От КК-6 (л31/3) до КК-7 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	45368,96	36 319,72	9 049,24	1990	26	Рабочее
2583	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 18, 9-МКР От КК-8 (л39/4 ) до КК-9 (л39/4), д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9414,91	7 537,39	1 877,52	1990	26	Рабочее
2584	Сети канализации	Бытов канализац. ж/д 46а 7-МКР От КК-21 (л31/3) до КК-22, (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	42298,88	33 862,72	8 436,16	1990	26	Рабочее

2585	Сети канализации	Хоз фекал канализ. д/к 5 9-МКР От КК-12, КК-13 (л39/4) до ДК-1/3 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	183138,8	146 612,86	36 525,94	1990	26	Рабочее
2586	Сети канализации	Наружн. сети фекал. канализ ж/д18 8 кв2 От КК-19 (л38/2) до КК-2, (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	101756,1	81 461,56	20 294,54	1990	26	Рабочее
2587	Сети канализации	Канализац коллектор. н/с7 От КК-6 (л16/2) до КК-2 (л25/4) д 600	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	900977,66	768 834,59	132 143,07	1992	24	Рабочее
2587 А	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д13 9-МКР От КК-12 (л39/3) до КК-13, (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	143315,43	109 609,48	33 705,95	1991	25	Рабочее
2587 Б	Сети канализации	Бытов канализац. зд10 МКР-9 От КК-9, КК-10 (л39/4) до школы № 12 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	900977,66	876 850,48	24 127,18	1991	25	Рабочее
2588	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д11 МКР-9 От КК-10 (39/3) до КК-11 (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	3856,19	1 735,06	2 121,13	1991	25	Рабочее
2588 А	Сети канализации	Хоз фекал канализ.ж/д32 МКР-9 От КК-3 (л39/3) до КК-6, КК-7 (л39/3) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	3856,19	2 725,84	1 130,35	1992	24	Рабочее
2589	Сети канализации	Хоз фекал канализ.ж/д29/30 МКР-9 От КК-33 (л39/1) до КК-1 (л39/3) д 150,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	88487,89	67 676,41	20 811,48	1991	25	Рабочее

2589 А	Сети канализа ции	Бытовая канализация. ж/д-9а 21МКР От КК-21 (л32/3) до КК-1 (л40/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	5924,1	4 123,30	1 800,80	1991	25	Рабочее
2590	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д17 МКР-21От КК-29 (л33/4) до КК-18 (л32/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1033141,33	1 008 841,77	24 299,56	1991	25	Рабочее
2591	Сети канализа ции	Коллектор быт канал.школы зд25 МКР6От КК-4 (л41/1) до КК-35 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36243,32	27 719,19	8 524,13	1991	25	Рабочее
2592	Сети канализа ции	Бытов канал школы зд25.25а МКР-6От КК-16, КК-17 (л41/1) до пр. Мира, 61/3 (л41/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	65220,78	49 881,57	15 339,21	1991	25	Рабочее
2593	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. зд28 МКР-8аОт КК- 11 (л30/3) до КК-12 (л30/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	30217,78	23 110,51	7 107,27	1991	25	Рабочее
2594	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. зд27б МКР-8аОт КК-4 (л30/3) до КК-22 (л30/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	19648,51	15 027,10	4 621,41	1991	25	Рабочее
2595	Сети канализа ции	Наружн сети канал. ж/д26/8 МКР-8От КК-5 (л38/3) до КК-16, (л38/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24888,12	19 033,96	5 854,16	1991	25	Рабочее
2596	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д12 9МКР От КК- 8 (л39/3) до КК-9 (л39/3)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	81209,76	62 110,44	19 099,32	1991	25	Рабочее

2597	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д37а МКР-7аОт КК-19 (л31/3) до КК-20 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36145,08	27 643,79	8 501,29	1991	25	Рабочее
2598	Сети канализации	Напор хоз фекал. канал КНС58 9МКРОт КК-25 (л39/1) до КНС-11 (л39/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	111902,37	51 847,52	60 054,85	1991	25	Рабочее
2599	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д20 МКР-9От КК-22 (л39/1) до КНС-11 (л39/1) д300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	3601,65	1 668,19	1 933,46	1991	25	Рабочее
2599 А	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д20 МКР-9От КК-22 (л39/1) до КК-23, КК-24 (л39/1)д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	97125,63	74 282,96	22 842,67	1991	25	Рабочее
2600	Сети канализации	Хоз фекал канализ. /д41.42.43МКР9 От КК-8 (л39/2) до КК-2 (л39/3) д 150,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	332395,52	248 734,58	83 660,94	1991	25	Рабочее
2601	Сети канализации	Хоз фекал канализ. д/к14 МКР-9От КК-8 (л39/3) до ул. Победы, 11/1 (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	165772,04	124 048,17	41 723,87	1991	25	Рабочее
2602	Сети канализации	Хоз фекал канализ. от К55 до ОСК От КК-1 (л14/4) до КК-1 (л29/4) д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	2238174,78	1 007 178,65	1 230 996,13	1991	25	Рабочее
2602 А	Сети канализации	Хоз фекал канализ. от К55 до ОСК От КК-4 (л8/2) до КК-1 (л14/4) Д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	2244388,13	2244388,13		1991	25	Рабочее
2603	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. Пр-д Дзержинского 9.10 1.2МКРОт КК-7 (л25/3) до КК-8 (л25/3)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7716,13	6 729,59	986,54	1991	25	Рабочее

2604	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ул Пушкина 20/2 4-МКР От КК-7 (л32/3) до КК-8 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	35854,44	31 267,53	4 586,91	1991	25	Рабочее
2605	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д15аОт КК-18 (л39/1) до КК-21 (л39/1)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17925,18	15 631,00	2 294,18	1991	25	Рабочее
2606	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. общ 7.8 ул. Сосновая От КК-15 (л24/4) доКК-1 (л32/1)д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	54856,19	47 836,86	7 019,33	1991	25	Рабочее
2607	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. зд26 МКР-8 От КК-13 (л30/3) до КК-14 (л30/3) От КК-15 (л30/3) до КК-16 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	50062,77	43 657,22	6 405,55	1991	25	Рабочее
2608	Сети канализации	Хоз фекал канализ. улРечная 10/3От КК-3 (л41/1) до КК-18 (л41/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	19484,77	16 992,02	2 492,75	1991	25	Рабочее
2609	Сети канализации	Хоз фекал канализ. Ул.Пушкин20.3 МКР4От КК-1 (л32/3) до КК-13 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	32596,06	28 426,06	4 170,00	1991	25	Рабочее
2610	Сети канализации	Хоз фекал канализ.ул Ленина 2.3 МКР8аОт КК-24 (л30/3) до КК-28 (л30/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	32256,31	28 128,47	4 127,84	1991	25	Рабочее
2611	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ул Речная 8 МКР6 От КК-5 (л41/2) до КК-6 (л41/2) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	25133,72	21 918,59	3 215,13	1991	25	Рабочее

2612	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ул Володарского 13 МКР8 От КК-1 (л29/4) до КК-8 (л38/2) От КК-18 (л38/2) до КК-5 (л39/1) От КК-17 (л39/1) до КК-35 (л39/1) д500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	566573,03	494 085,60	72 487,43	1991	25	Рабочее
2613	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. улВолодар13 МКР9 От КК-18 (л39/1) до КК-35 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	35981,34	31 377,68	4 603,66	1991	25	Рабочее
2614	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. Ул.60летОкт12От КК-5 (л39/1) до КК-16, КК-17 (л39/1) Д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	30905,47	26 951,62	3 953,85	1991	25	Рабочее
2615	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ул. Сосновая 40/2, МКР-5 От КК-7 (л32/1) до КК-8 (л32д 108)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36226,94	36226,94	-	1991	25	Рабочее
2616	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ул. Сосновая32/2 МКР-7 От КК-6 (л32/4) до КК-7 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	35490,13	30 950,26	4 539,87	1991	25	Рабочее
2617	Сети канализации	Хоз фекал канализац. АТС-10000От КК-27 (л33/4) до КК-17 (л32/3) От КК-32 (л32/3) до КК-33(л32/3) д д150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	251787,49	219 574,47	32 213,02	1991	25	Рабочее
2618	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. Сосновая 5/б МКР-5От КК-2 (л32/1) до ДК-23 (л32/1)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	57418,68	50 072,82	7 345,86	1991	25	Рабочее

2619	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. Речная 9 МКР-6 От КК-7 (л41/2) до КК-8 (л41/2) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17028,71	14 850,15	2 178,56	1991	25	Рабочее
2619 А	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. Ул. Володарского, 11/1.2 МКР-8От КК-19 (л39/1) до КК-20, КК-34 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	54258,55	47 316,10	6 942,45	1991	25	Рабочее
2620	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. Молодежная ,9 МКР-6От КК-16 (л33/4) д о КК-17 (л33/4) ОтКК-14 (л33/4) до КК-15 (л33/4) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	27516,1	23 995,24	3 520,86	1991	25	Рабочее
2621	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. Ул. Ленина, ЗвереваОт КК-5 (л23/2) до КК-1 (л24/1) От КК-3 (л24/1) до КК-4 (л24/1) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	148567,31	78 492,50	70 074,81	1992	24	Рабочее
2622	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д 44 МКР-9 От КК-4 (л39/3) до КК-5 (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	2936,02	2 156,09	779,93	1992	24	Рабочее
2623	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д60 МКР-9От КК-9 (л39/2) до КК-10 (л39/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	3753,69	2 756,79	996,90	1992	24	Рабочее
2624	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д33-34 МКР- 9От КК-11 (л39/2) до КК-3 (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8670,25	6 368,22	2 302,03	1992	24	Рабочее
2625	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д22 МКР-9От КК-24 (л39/1) до КК-26 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1667,05	1 223,81	443,24	1992	24	Рабочее

2626	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. зд24 МКР-9От КК-26 (л39/1) до КК-27 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	824,83	606,06	218,77	1992	24	Рабочее
2627	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д56,56/а МКР-21От КК-36 (л33/4) до КК-2 , КК-3 (л40/2)150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	169203,13	111 191,53	58 011,60	1994	22	Рабочее
2628	Сети канализации	Фекальн. канализац. ж/д 2/а, 5-МКРОт КК-5 (л25/4) до КК-19, (л24/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	98,14	59,40	38,74	1995	21	Рабочее
2629	Сети канализации	Бытовая канализация ж/д7 МКР-4 От КК-1 (л32/3) до КК-9 (л32/2)д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7788,42	4 478,34	3 310,08	1996	20	Рабочее
2630	Сети канализации	Наружные сети бытовой канализации ж/д19 МКР-22От КК-5 (л32/1) ,от КК-6 (32/1) от КК-3 (л32/1) до Сосновая,5/2 (л32/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	106033,72	60 975,02	45 058,70	1996	20	Рабочее
2631	Сети канализации	Вывос фекальная канализация ж/д19 МКР-22 От КК-3 (л32/1) до КК-4 (л32/1)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	85303,73	49 055,46	36 248,27	1996	20	Рабочее
2632	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д-16/5От КК-3 (л32/4) до КК-15 (л32/4) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	30496,53	17 537,75	12 958,78	1996	20	Рабочее
2633	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ.ж/д 90 МКР-21От КК-5 (л33/4) до КК-6 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36793,12	21 158,14	15 634,98	1996	20	Рабочее

2634	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д7а МКР21От КК-30 (л32/3) до КК-31 (л32/3)д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39460,63	22 692,78	16 767,85	1996	20	Рабочее
2636	Сети канализации	Бытов. канализация жд-3От КК-20 (л32/3) до КК-32 (л32/3)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	37264,36	21 429,77	15 834,59	1996	20	Рабочее
2637	Сети канализации	Внутриплощадочная Канализация жд20 МКР22От КК-16 (л32/1) до КК-17 (л32/1) От КК-3 (л32/1) до КК-4 (л32/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	372340,12	214 117,96	158 222,16	1996	20	Рабочее
2638	Сети канализации	Фекальная канализация От КК-2 (л23/4) до КК-2 (л23/1)прачечной роддома д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14095,34	8 105,35	5 989,99	1996	20	Рабочее
2639	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д-28 МКР-9От КК-12 (л39/2) до КК-13 (л39/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	44598,24	25 647,23	18 951,01	1996	20	Рабочее
2640	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д35 МКР-21От КК-19 (л32/3) до КК-20 (л32/3)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	31396,48	18 054,96	13 341,52	1996	20	Рабочее
2641	Сети канализации	Фекальная канализация жд-7 МКР-5От КК-19 (л24/3) до КК-20 (л24/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	47704,45	27 433,37	20 271,08	1996	20	Рабочее
2642	Сети канализации	Напорный коллектор хоз. Фек. Ул. Садовой От КК-1 (л17/1) до КК-1 (л17/2) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	351768,41	243 892,50	107 875,91	1996	20	Рабочее
2643	Сети канализации	Коллектор бытовой канализации От КК-7 (л17/3) до КК-8 (л17/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	133087,37	45 914,71	87 172,66	1996	20	Рабочее

1270	Сети канализации	Канализация мелиораторов От КК-1 (л28/4) до КК-1 (л28/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	6079	6079		2001	15	Рабочее
1273	Сети канализации	Сети канализационные От КК-2 (л28/1) до КК-1 (л27/2) От КК-2 (л28/4) до КК-3 (л28/1) до КК-4 (л28/1)д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1895	1895		1973	43	Рабочее
1364	Сети канализации	Бытовая канализация ж/д4 от К-1 до К-3 сущ.	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	65 681,00	65681,00		2001	43	
1433	Сети канализации	Канализация пр. Мира,74аОт КК-3 (л33/4) до КК-24 (л33/4) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	43566	19 302,82	24 263,18	2000	16	Рабочее
1434	Сети канализации	Канализация ул.Чепецкая,5 От КК-2 (л17/3) до ул.Чепецкая,5 (л17/3) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36517	16 179,12	20 337,88	2000	16	Рабочее
1435	Сети канализации	Канализация ул.Молодёжная,13 От КК-15 (л33/4) до КК-2 (л33/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8427	3 732,97	4 694,03	2000	16	Рабочее
1436	Сети канализации	Канализация пр.Лесной,5От КК-7 (л31/2) до КК-8 (л31/2) От КК-9 (л31/2) до КК-10 (л31/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	230966	102 331,80	128 634,20	2000	16	Рабочее
1437	Сети канализации	Канализация пр.Лесной,7От КК-3 (л31/2) до КК-4 (л31/2) до КК-11 (л31/2)д 300,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	184343	81 674,32	102 668,68	2000	16	Рабочее
1438	Сети канализации	Канализация пр.Лесной,3 От КК-5 (л31/2) до КК-6 (л31/2)д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	183253	81 192,26	102 060,74	2000	16	Рабочее

1439	Сети канализации	Канализация ул.Ж.Дорожная,31/2От КК-22 (л32/4) до КК-23 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	81396	36 063,21	45 332,79	2000	16	Рабочее
1440	Сети канализации	Канализация ул.Ж.Дорожная,31/1От КК-22 (л32/4) до КК-24 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9606	4 256,20	5 349,80	2000	16	Рабочее
1441	Сети канализации	Канализация ул.Ж.Дорожная,35 От КК-14 (л32/4) до КК-19 (л32/4) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13557	6 006,54	7 550,46	2000	16	Рабочее
1442	Сети канализации	Канализация ул.Ж.Дорожная,33/1От КК-19 (л32/4) до КК-21 (л32/4) д 250,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39657	17 570,80	22 086,20	2000	16	Рабочее
1443	Сети канализации	Канализация л.Луначарского,11/3От КК-22 (л33/4) до КК-23 (л33/4) Д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	136322	60 398,91	75 923,09	2000	16	Рабочее
1444	Сети канализации	Канализация ул.бр.Васнецовых,2 От КК-9 (л41/1) до КК-10 (л41/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	117893	52 233,68	65 659,32	2000	16	Рабочее
1445	Сети канализации	Канализация ул.Ленина, 30От КК-10 (л23/3) до КК-11 (л23/3)д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	62147	27 534,13	34 612,87	2000	16	Рабочее
1446	Сети канализации	Канализация пр.Ленина,36/4От КК-8 (л23/3) до КК-9 (л23/3)д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	75236	33 333,95	41 902,05	2000	16	Рабочее
1447	Сети канализации	Канализация ул. Ленина 34/2От КК-1 (л23/3) до КК-2 (л23/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	20447	9 059,41	11 387,59	2000	16	Рабочее

1448	Сети канализации	Канализация ул. Ленина 36/1 От КК-6 (л23/3) до КК-3 (л24/4) д 200,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	74074	32 818,74	41 255,26	2000	16	Рабочее
1449	Сети канализации	Канализация ул. Ленина 36/2 От КК-3 (л24/4) до КК-11(л24/4) д150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	97027	42 988,12	54 038,88	2000	16	Рабочее
1450	Сети канализации	Канализация ул. Ленина 36/3 От КК-6 (л23/3) до КК-7 (л23/3) до КК-4 (л24/4) д250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	114900	50 907,97	63 992,03	2000	16	Рабочее
1451	Сети канализации	Канализация ул. Юбилейная, 1 От КК-14, КК-15 (л38/2) до ул. Юбилейная, 1 (л38/3) д200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	98158	43 489,43	54 668,57	2000	16	Рабочее
1452	Сети канализации	Канализация ул. Сосновая, 42 От КК-7 (л32/1) до КК-9 (л32/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	97313	43 115,29	54 197,71	2000	16	Рабочее
1453	Сети канализации	Канализация ул. Сосновая, 40 От КК-10 (л32/1) до КК-11 (л32/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	11653	5 163,27	6 489,73	2000	16	Рабочее
1454	Сети канализации	Канализация ул. Сосновая, 36/1 От КК-13 (л32/1) до КК-14 (л32/1) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	114770	50 850,03	63 919,97	2000	16	Рабочее
1455	Сети канализации	Канализация ул. 60 лет Октября, 2 От КК-8 (л38/2) до КК-9, КК-10 (л38/2) Д 300,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	117356	51 995,41	65 360,59	2000	16	Рабочее

1456	Сети канализации	Канализация ул. 60летОктября17/а От КК-11 (л39/1) до КК-12 (л39/1) От КК-13 (л39/1) до КК-14 (л39/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	73074	32 375,96	40 698,04	2000	16	Рабочее
1457	Сети канализации	Канализация пр. Дзержинского ,9 От КК-11 (л25/3) до КК-1 (л33/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	67282	29 810,31	37 471,69	2000	16	Рабочее
1458	Сети канализации	Канализация пр. Дзержинского,10 От КК-10 (л33/2) до КК-11 (л33/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	142174	62 991,33	79 182,67	2000	16	Рабочее
1459	Сети канализации	Канализация ул Спортивная, 2 От КК-9 (л16/3) до КК-10 (16/3)д. 50,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	113378	50 233,36	63 144,64	2000	16	Рабочее
1460	Сети канализации	Канализация ул. Революции, 6 От КК-1 (л17/1) до ул.Революции,6 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	151427	67 090,37	84 336,63	2000	16	Рабочее
1461	Сети канализации	Канализация ул. Маяковского, 10 От КК-7 (л38/2) до ул.Маяковского,10 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	51454	22 797,47	28 656,53	2000	16	Рабочее
1462	Сети канализации	Канализация ул. Маяковского, 4 От КК-3 (л38/2) до КК-4 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	147915	65 535,40	82 379,60	2000	16	Рабочее
1463	Сети канализации	Канализация ул. Маяковского, 8 От КК-5 (л38/2) до КК-6 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	58436	25 890,63	32 545,37	2000	16	Рабочее

1432	Сети канализации	Канализация пр. Мира, 58 От КК-4 (л25/4) до КК-26 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	35755	15 842,00	19 913,00	2000	16	Рабочее
1018	Сети канализации	Трубопровод дренажной воды от иловых полей От КК-5 (л3/3) до КК-6 (л3/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	133701,98	104 956,72	28 745,26	1975	41	Рабочее
1020	Сети канализации	Трубопровод ОСК сб. жб. От КК-7 (л3/3) через КНС-8(л8/2) до отстойников (л8/2) Д1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	462763,39	462763,39		1975	41	Рабочее
1023	Сети канализации	Трубопровод сброженного осадка на иловые поля От КК-3 (л3/3) до КК-7 (л3/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	53726,4	42 174,44	11 551,96	1975	41	Рабочее
1024	Сети канализации	Трубопровод сырого осадка От т.А (л3/3) до насосной ОСК (л8/2) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	182755,04	143 462,38	39 292,66	1975	41	Рабочее
1025	Сети канализации	Трубопровод бытовой Канализации От КК-7 (л3/3) до КК-8 (л3/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	440661,86	346 049,25	94 612,61	1975	41	Рабочее
1026	Сети канализации	Трубопровод аварийного сброса бытовой канализации От КК-4 (л3/3) до реки д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	459753,01	360 907,09	98 845,92	1975	41	Рабочее
1027	Сети канализации	Коллектор из сб.ж/б труб От аэротенков (л3/3) до КК-10 (л3/3) д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	302744	302744		1975	41	Рабочее

1088	Сети канализации	Хозяйственно фекальная канал админ. корпуса От КК-11 (л3/3) до КК-12 (л3/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7078,24	7078,24		1977	39	Рабочее
1022	Сети канализации	Трубопровод отстойной водыОт компрессорной-2 (л8/2) до КК-2, КК-3 (л8/2)Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39049,71	26 060,23	12 989,48	1975	41	Рабочее
1103	Сети канализации	Трубопровод избыточн. актив ила гл2м От КК-1 (л3/3) до КК-2 (л3/3)Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	6822,4	6822,4		1977	39	Рабочее
1104	Сети канализации	Трубопровод уплотнённого актив. Ила От КК-2 (л3/3) до КК-3 (л3/3)Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	12792	12792		1977	39	Рабочее
1107	Сети канализации	Трубопровод осветленной воды до водоизм. Лотка От КК-1 (л8/2) до лотка (л8/2 )Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	33600,32	33600,32		1977	39	Рабочее
1108	Сети канализации	Трубопровод опорожнен. аэротенк вторичнотстоин. От т.А (л8/2) до вторичных отстойников (л8/2) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	91249,6	91249,6		1977	39	Рабочее
1105	Сети канализации	Трубопровод циркуляцион. актив. ила полевторичн. отст. От аэротенка (л8/2) до компрессорной-2 (л8/2) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	40337,44	40337,44		1977	39	Рабочее
1101	Сети канализации	Трубопровод подачи сточных вод на вторичн. Отстойник От аэротенка (л8/2) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	98839,52	98839,52		1977	39	Рабочее

1106	Сети канализации	Трубопровод циркуляцион. актив. ила нааэротенки гл.Зм. От аэротенка (л8/2) до компрессорной -2 (л8/2) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	114275,2	114275,2		1977	39	Рабочее
656	Сети канализации	Трубопровод сточных вод от перв. Отстойников От КК-9 (л3/3) до КК-15 (л3/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	31229,54	31229,54		1969	47	Рабочее
449	Сети канализации	Коллектор бытовой От КК-14 (л24/3) до КК-16 (л24/3)Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	528739,64	273 520,86	255 218,78	1998	18	Рабочее
1364	Сети канализации	Бытовая канализация ж/д 4 от К1 до К3 суц Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	65681	26 752,24	38 928,76	2001	15	Рабочее
213	Сети канализации	Пром. Ливневая канализация на 3 подъёме От КК-12 (л24/4) до КК-13 (л24/4) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	64932,19	64932,19		1963	53	Рабочее
214	Сети канализации	Фекальная канализация на 3 подъёме От КК-8 (л24/4) до КК-14 (л24/4) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	12067,12	12067,12		1963	53	Рабочее
298	Сети канализации	Ливневая канализация От фильтровальной станции (1) (л47/2) до т.Б (л47/2) От НС15(2) (л47/2) до т.В (л47/2)Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	245606,4	128 942,58	116 663,82	1988	28	Рабочее
298А	Сети канализации	Ливневая канализация От фильтровальной станции (1) (л47/2) до реки (л47/2)Д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	272043,2	235 741,50	36 301,70	1988	28	Рабочее

298Б	Сети канализации	Ливневая канализация От Блок. Кон. Осв. (л47/2) до реки (л47/2) Д 800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	528488,69	528488,69		1988	28	Рабочее
229	Сети канализации	Дренаж зд. 23 От КК-1 (л47/2) до КК-2 (л47/2)Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	193139,52	129 747,03	63 392,49	1988	28	Рабочее
230	Сети канализации	Дренаж с камер в-1, в-2 зд.21 водозабора От В-1 (л47/2) до реки (л47/2) Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	153280,96	100 591,54	52 689,42	1988	28	Рабочее
918	Сети канализации	Сети ИИ-11 зд.6 минерализованной смеси зд.6 От цех мехобезвоживания1 (л3/3) до камеры управления ОСК1 (л3/3) Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	87838,4	42 602,14	45 236,26	1990	26	Рабочее
914	Сети канализации	Бытовая канализация зд.6 „Цех обезвожив. ОС., От КК-8 (л3/3) до КК-16 (л3/3)Д 100,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	82124,64	65 745,31	16 379,33	1990	26	Рабочее
964	Сети канализации	Дренаж цеха обезвоживания От КНС 8 (л8/2) до цеха мех обезвоживания (л3/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	95513,6	76 463,72	19 049,88	1990	26	Рабочее
988	Сети канализации	Труба отпуская 01600 керамич. 4шт. От КК-17 (л3/3) до реки (л3/3) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17226,56	16 903,83	322,73	1975	41	Рабочее
1019	Сети канализации	Хлоропровод в ж./б. канале 4шт. дл260м дл.канала56м. От КК-1 (л8/2) до КК-6 (л8/2) Д 50	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	15853,55	15853,55		1975	41	Рабочее

942	Сети канализа ции	Фугат И-12 зд6 от К10 до зд.6 от компрессорной 1 (л3/3) до первичных отстойников (л3/3) д. 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	75899,2	73 622,74	2 276,46	1990	26	Рабочее
-----	-------------------------	--	------------------------------------	---------	-----------	----------	------	----	---------

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

---

Концедент

---

Концессионер

**Приложение № 2**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

**Состав и описание иного имущества**  
**в том числе, технико-экономические показатели**

Объекты иного имущества	Первоначальная стоимость руб.	Амортизация руб.	Остаточная стоимость руб.	Состояние
<b>СУММА</b>	<b>32 752 203,56</b>	<b>30 278 038,22</b>	<b>2 474 165,34</b>	
Кабельная трасса ОСК, 928	12 792,00	12 792,00	0	Рабочее
Трубопров. техн. воды до аэротен. гл3м тр.стал.дм.57x4.5 дл.35м, 1102	3 325,92	3 325,92	0	Рабочее
Отстойники вторичные 4шт иловые камерами 018п/м Н-4п/м ж/б, 1097	1 849 565,76	1 427 926,58	421 639,18	Рабочее
Резервуар у-6.3, 372А	9 450,00	9 450,00	0	Рабочее
Трубопровод хоз. питьев. Водопрв. тр .ЧВР д 369.2п/м, 920	234 204,46	156 299,29	77 905,17	Рабочее
Отстойники вертикальные д9м днище ж/б Нраб-8.4м, 1095	445 607,68	354 802,12	90 805,56	Рабочее
Трубопровод аварийного сброса быт канализ. тр. Чуг. дл.311п/м, 1026	459 753,01	360 907,09	98 845,92	Рабочее
Трубопровод циркуляцион. актив ила на аэротенки гл3м дл146м, 1106	114 275,20	114 275,20	0	Рабочее
Хлоропровод. в ж/б канале 4шт дл.260м дл. канала 56м, 1019	15 853,55	15 853,55	0	Рабочее
Метантенки ОСК ж/б с герметичн. перекрытием и гидроэлеватором, 122	256 123,39	256 123,39	0	Рабочее
Трубопровод сырого осадка тр.чуг дл.417.9п/м, 1024	182 755,04	143 462,38	39 292,66	Рабочее
Кабельный канал из ж/б лотков дл89.6м 5кабельных камер, 1017	20 126,08	20 126,08	0	Рабочее
Песколовка ОСК фекальн. Канализ. с кругов движен. воды ж/б лотки, 147	48 032,32	48 032,32	0	Рабочее
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 164	118 069,50	118 069,50	0	Рабочее
Аэротенки со смесит воздухорас. трубопров. обвалован грунтом, 167	1 119 759,20	1 119 759,20	0	Рабочее
Внешне инженерные сети и сооружения, 174к	382 566,00	382 566,00	0	Рабочее
Кабельная трасса корп. 14 корб корп. 14-ТП-98 две нитки, 741	119 306,72	119 306,72	0	Рабочее
Водоизмерительный лоток 2ряд. лотки ж/б, 922	21 535,11	21 535,11	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 158	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее

Контактн. горизонтальный резерв с водораспределительным лотков, 145	79 928,35	79 928,35	0	Рабочее
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 162	118 069,50	118 069,50	0	Рабочее
Иловые площадки с илопроводом труб.ЧВР бетон основан и дрен, 140	1 454 745,60	1 454 745,60	0	Рабочее
Насосная станция 6 ж/бетонные кирпичные фунд.монолитный, 846	427 708,06	361 413,95	66 294,11	Рабочее
Иловые площадки, 173к	398 953,00	398 953,00	0	Рабочее
Вторичный вертикальн отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 156	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Насосная станция 7приемн резер. фонд. Бутов. стен кирп. кров шиф., 732	974 220,35	877 184,91	97 035,44	Рабочее
Трубопровод опорожнен аэротен. Вторичн. Отстойн. Тр. стал дл126, 1108	91 249,60	91 249,60	0	Рабочее
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 178	67 502,40	67 502,40	0	Рабочее
Трубопровод технической воды тр.чугунные дл.448п/м, 1021	105 721,62	70 554,41	35 167,21	Рабочее
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 176	102 162,82	102 162,82	0	Рабочее
Трубопр. Сточ. вод от пер отств. тр а/цем дм 500 дл 68.5п\м, 656	31 229,54	31 229,54	0	Рабочее
Бетонная дорога и площадка ОСК общ.пл 3040м2 бетонное покрыт, 1016	1 093 447,04	878 355,60	215 091,44	Рабочее
Насосная станция 5 фундам. ж/б стены кирпичн.кровля рубероид, 116	146 686,85	146 686,85	0	Рабочее
Канализация Дл.-8075 п/м, 191к	525 777,00	525 777,00	0	Рабочее
Кабельная трасса бкв от тп-20 до тп насосной станции 7, 809	9 670,75	9 670,75	0	Рабочее
Тепловые сети ОСК стальные трб, 919	331 312,80	331 312,80	0	Рабочее
Иловая камера, 190к	2 674,00	2 674,00	0	Рабочее
Кабельная трасса 0.4кв от КНС1 до тп насосной станции 7 МКР1, 808	13 985,92	13 985,92	0	Рабочее
Трубопровод бытовой канализации тр.чуг дл.277п/м, 1025	440 061,86	345 449,25	94 612,61	Рабочее
Трубопр. Циркуляц. акт ила поле втор отс.т тр.ст. дм530x12 дл86м, 1105	40 337,44	40 337,44	0	Рабочее
Трубопровод осветленной воды до водоизм.лотка тр сталь дл46, 1107	33 600,32	33 600,32	0	Рабочее
Трубопровод сброженного осадка на иловые поля тр.чуг. дл.169., 1023	53 726,40	42 174,44	11 551,96	Рабочее
Метантенки ОСК ж/б с черепичн. перекрытием и гидроэлеватором, 121	256 123,39	256 123,39	0	Рабочее
Резервуар чистой воды центрального поселка, 199к	12 968,00	12 968,00	0	Рабочее
Наружное освещение ОСК, 10	53 547,31	53 547,31	0	Рабочее
Трубопровод уплотненного актив ила тр.чугунные дл59п/м, 1104	12 792,00	12 792,00	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 155	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Трубопровод дренажной воды от иловых полей тр. Чуг. дл260.3п/, 1018	133 701,98	104 956,72	28 745,26	Рабочее
Водопровод дл.275п/м, 204к	17 687,00	17 687,00	0	Рабочее
Блок емкостей, 171к	602 470,00	602 470,00	0	Рабочее

Илопровод для удал иловых осад дл447п/м сб ж/б, 149	547 190,59	547 190,59	0	Рабочее
Аэротенки от первичн. отстойник труб ЧВР 0500 илопровод, 166	1 087 679,49	1 087 679,49	0	Рабочее
Кабельная трасса ОСК от хлорат до склада, 11	24 987,04	24 987,04	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 161	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Теплосеть насосн. станц-3а зд34 канал КЛ60-45 дл98.4м, 565	67 942,58	67 942,58	0	Рабочее
Наружное освещение 1очер ОСК деревянные опоры ж/б приставк., 926	91 701,58	91 701,58	0	Рабочее
Песчаные пульпы И-1 здб тр чугун д100.150мм дл41.5п/м, 917	26 436,80	26 436,80	0	Рабочее
Хоз. Питьев. Водопров. здб"обезвожив ОС"тр. Ст. д89ммдл143.6п/м, 916	74 193,60	74 193,60	0	Рабочее
Бытовая канализация здб"Цех обезвожив. ОС"тр. а/цд200/100дл22, 914	82 124,64	65 745,31	16 379,33	Рабочее
Фугат И-12 здб отК10до здб тр. чугун д150 дл102п/м, 942	75 899,20	73 622,74	2 276,46	Рабочее
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 177	67 502,40	67 502,40	0	Рабочее
Насосная станция 1приемн резер. фонд.бутов. стен кирп. кров жел., 521	395 821,22	395 821,22	0	Рабочее
Трубопровод ОСК сб.ж/б д1000мм дл.406.9п/м, 1020	462 763,39	462 763,39	0	Рабочее
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 175	102 162,82	102 162,82	0	Рабочее
Насосная станция 5 ж/бетонные дер. Утробино, 892	308 582,40	308 408,05	174,35	Рабочее
Песколовка в виде коническ. чаш фонд. и стен ж/б развод. лотки, 1015	245 120,96	212 418,98	32 701,98	Рабочее
Песковая площадка с дренажным трубопровод с фильтрующ. слоем, 141	7 356,38	7 356,38	0	Рабочее
Трубопровод подачи сточных вод на вторичн. Отстойн. Аэрот. ж/б3, 1101	98 839,52	98 839,52	0	Рабочее
Труба отпускная 01600 керамич. 4шт контактные резервуары, 988	17 226,56	16 903,83	322,73	Рабочее
Территория у насосной станц. 6 площадь дорог 398м2, 854	64 958,43	64 958,43	0	Рабочее
Теплосеть к администрат-бытов зд. тр.стальн .045x2.5м дл56п/, 1098	178 235,20	178 235,20	0	Рабочее
Иловые площадки ж/б поддон размер 66x9м производ. 379м3су, 921	5 334 278,43	5 334 278,43	0	Рабочее
Сети И-11 здб минерализованной смеси здбтр чугун д200дл173.3, 918	87 838,40	42 602,14	45 236,26	Рабочее
Контактные резервуары 2секции емкостью 353м3 ж/б 14x14км.м, 1096	517 426,56	507 724,42	9 702,14	Рабочее
Вторичные отстойники илосос. с двигателем АОЛ-2-21-4, 1089	120 155,56	120 155,56	0	Рабочее
Коллектор из сб.ж/б труб. тр.ж/б дл.233.9п/м, 1027	302 744,00	302 744,00	0	Рабочее
Насосная станция при метантенк подзем. ж/б надзем-кирп пережж., 123	312 402,94	312 402,94	0	Рабочее
Кабельная трасса ОСК от подст. до метонтенок, 12	5 099,74	5 099,74	0	Рабочее
Трубопровод отстойной воды тр.чугунные дл.121.25п/м, 1022	39 049,71	26 060,23	12 989,48	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 154	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Насосно-компрессорная станция с водокамерой кирпич.фунд. ж/б, 148	536 446,62	536 446,62	0	Рабочее

Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 165	118 069,50	118 069,50	0	Рабочее
Автомобильная дорога на ОСК асфальт, 168	514 138,69	514 138,69	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 159	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 160	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Песколовка ОСК фекальн. каналиц. с кругов движен. воды ж/б лотк., 146	48 032,32	48 032,32	0	Рабочее
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 163	118 069,50	118 069,50	0	Рабочее
Вторичные отстойники илосос с двигателем АОЛ-2-21-4, 1090	6 118,91	6 118,91	0	Рабочее
Насосная станция кругов монолт. Надзем. кирпич заглуб.8м, 923	834 805,92	834 805,92	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 157	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Технический водопровод здб"Обе звожив. ОС"тр. Ст. д89ммдл160.4п, 915	69 929,60	69 929,60	0	Рабочее
Насосная станция 2приемн резер. фонд.бутов. стен кирп. кров железн., 522	431 969,44	431 969,44	0	Рабочее
Здание решеток подз-ж/б надзем. кирпич..кровля рулон. Прием. рез, 128	160 168,96	160 168,96	0	Рабочее
Насосная станция 9 фонд. ж/б стен кирпич рулонная кровля, 1138	408 342,68	199 879,11	208 463,57	Рабочее
Теплотрасса, 594	19 102,72	19 102,72	0	Рабочее
Трубопровод избыточн. актив ила тр. стальн гл2м дл-49п/м, 1103	6 822,40	6 822,40	0	Рабочее
Контактные резервуары распредел. камеры фонд. ж/б стены монолт. ж, 907	1 576 158,08	1 576 158,08	0	Рабочее
Дренаж цеха обезвоживания тр. а/ц д150 дл340.4п/м, 964	95 513,60	76 463,72	19 049,88	Рабочее
Аэротенки 3хкоридорные камеры дл57м ширина 4.5х4п/м ж/б 3.2, 1100	3 332 873,60	2 482 990,96	849 882,64	Рабочее

№ п/п	Назначение	Объект права	Протяженность п.м.	Адрес объекта	Первоначальная стоимость (руб.)	Амортизация (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)	Дата ввода в эксплуатацию (принятие к учету)	Состояние
					<b>9 414 124,35</b>	<b>1 701 887,76</b>	<b>7 712 236,59</b>		
1	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул.60 лет Октября, д.3/1, 5/1	323,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	104 237,00	9 844,70	94392,30	07.2013	Рабочее
2	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул.60 лет Октября, д.5/2	53,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	14 831,00	1 400,80	13430,20	07.2013	Рабочее
3	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул.60 лет Октября, д.5/3	80,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	22 373,00	2 113,10	20259,90	07.2013	Рабочее
4	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул.60 лет Октября, д.7/2, 9/2	80,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	54 322,00	5 130,26	49191,74	07.2013	Рабочее
5	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	53,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3, ул. В.Набережная, д.3	14 831,00	1 400,80	14831,00	07.2013	Рабочее
6	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	296,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3, ул. В.Набережная, д.7, 9, 10	108 475,00	10 244,88	98230,12	07.2013	Рабочее
7	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2 пр. Дзержинского, д.5	91,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2	28 136,00	2 657,44	25478,56	07.2013	Рабочее
8	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до пр. Дзержинского, д.6	75,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2	20 847,00	1 969,00	18878,00	07.2013	Рабочее
9	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	38,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2, пр. Дзержинского, д.7	11 780,00	1 112,48	10667,52	07.2013	Рабочее
10	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2, КК-3, сети канализации школы № 4	243,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, просп. Кирова, д.1	67 373,00	6 363,10	61009,90	07.2013	Рабочее

11	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до Ул. Красноармейская, д.6	71,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	12 797,00	725,22	12071,78	07.2013	Рабочее
12	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до Ул. Красноармейская, д.10	50,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	13 983,00	1 320,56	12662,44	07.2013	Рабочее
13	Сети канализации	Канализационная сеть от К-44 до К-43	35,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 9, ул. К.Утробина, д.10/а	26 695,00	1 890,74	24804,26	07.2013	Рабочее
14	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.12	62,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 7	17 288,00	1 632,68	15655,32	07.2013	Рабочее
15	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.20	66,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 7	18 475,00	1 744,88	16730,12	07.2013	Рабочее
16	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.26/1, 26/2, 26/3	134,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	38 559,00	3 641,74	34917,26	07.2013	Рабочее
17	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.26/4	133,2	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	37 373,00	3 529,54	33843,46	07.2013	Рабочее
18	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.53	174,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	51 441,00	4 858,26	46582,74	07.2013	Рабочее
19	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.55	155,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	46 695,00	4 410,14	42284,86	07.2013	Рабочее
20	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.57	86,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	24 915,00	2 353,14	22561,86	07.2013	Рабочее
21	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.57 до КК-2 ул. Ленина, д.66/3	355,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3	105 085,00	5 954,76	99130,24	07.2013	Рабочее
22	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.59	223,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	66 102,00	6 243,08	59858,92	07.2013	Рабочее
23	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2, КК-3	125,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3, ул. Ленина, д.68	34 661,00	3 273,52	31387,48	07.2013	Рабочее
24	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-2 ул. Ленина, д.68 до КК-1 ул. Ленина, д.70/1	111,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3	43 559,00	4 114,00	39445,00	07.2013	Рабочее
25	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до Вечерней школы	206,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2, пр. Лермонтова, д.3а	66 102,00	4 682,14	59858,92	07.2013	Рабочее

26	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	123,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.15/2	56 949,00	5 378,46	51570,54	07.2013	Рабочее
27	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	53,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.21	22 034,00	2 081,14	19952,86	07.2013	Рабочее
28	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Луначарского, д.22/б	116,2	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	32 203,00	3 041,30	29161,70	07.2013	Рабочее
29	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	261,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.25	12 966,00	1 224,68	12353,66	07.2013	Рабочее
30	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	84,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.27	58 559,00	5 530,44	53028,56	07.2013	Рабочее
31	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	92,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, просп. Мира, д.16	25 678,00	2 425,30	23252,70	07.2013	Рабочее
32	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	114,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, просп. Мира, д.18, 20	30 254,00	2 857,36	27396,64	07.2013	Рабочее
33	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	53,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, просп. Мира, д.30	14 831,00	1 400,80	13430,20	07.2013	Рабочее
34	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 пр. Мира, д.43/в до КК-2 проезд Дзержинского, д.5	262,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2	64 915,00	6 130,88	58784,12	07.2013	Рабочее
35	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	121,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2, просп. Мира, д.55	38 983,00	2 761,14	36221,86	07.2013	Рабочее
36	Сети канализации	Канализационная сеть от пр. Мира, д.64/3 до КК-1 ул. Красноармейская, д.6	163,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	54 322,00	5 130,26	49191,74	07.2013	Рабочее

37	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до пр. Мира, д.64/4	113,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	31 525,00	2 977,38	28547,62	07.2013	Рабочее
38	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Молодежная, д.5/2	71,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 6	19 831,00	1 873,06	17957,94	07.2013	Рабочее
39	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Молодежная, д.15	148,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 6	43 475,00	4 105,84	39369,16	07.2013	Рабочее
40	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	65,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, ул. Островского, д.4	18 136,00	1 712,92	16423,08	07.2013	Рабочее
41	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2 ул. Первомайская, д.6, 6а	360,2	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3, ул. Первомайская, д.6б	100 000,00	9 444,52	90555,48	07.2013	Рабочее
42	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	77,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, ул. Первомайская, д.14	21 610,00	2 041,02	19568,98	07.2013	Рабочее
43	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до проезда Перевошикова, д.7	134,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	94 068,00	8 884,20	85183,80	07.2013	Рабочее
44	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до проезда Перевошикова, д.9	94,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	69 915,00	6 603,14	63311,86	07.2013	Рабочее
45	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Пушкина, д.20/1	218,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	64 492,00	6 090,76	58401,24	07.2013	Рабочее
46	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до мелкооптовой базы	132,2	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а, ул. Революции, д.6/а	37 966,00	3 585,64	34380,36	07.2013	Рабочее
47	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до д/с № 15	355,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а, ул. Революции, д.10/2	117 797,00	11 125,14	106671,86	07.2013	Рабочее
48	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Речная, д.4/3	69,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 6	46 102,00	4 354,04	41747,96	07.2013	Рабочее
49	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Рудницкого, д.41	104,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	29 068,00	2 745,16	26322,84	07.2013	Рабочее

50	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Сосновая, д.11	39,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	10 847,00	1 024,42	9822,58	07.2013	Рабочее
51	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Сосновая, д.34	21,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 7	6 068,00	429,76	5638,24	07.2013	Рабочее
52	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до школы № 2, канализационная сеть от КК-3 до теплицы № 4	245,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2, ул. Терещенко, д.13	78 475,00	7 411,66	71063,34	07.2013	Рабочее
53	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	69,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Фестивальная, д.12	32 034,00	3 025,32	29008,68	07.2013	Рабочее
54	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Чепецкая, д.3	61,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	18 814,00	1 776,84	17037,16	07.2013	Рабочее
55	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 ул. Чепецкая, д.24/1 до КК-2 ул. Чепецкая, д.6	496,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	153 390,00	14 486,72	138903,28	07.2013	Рабочее
56	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Чепецкая, д.7	193,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	59 322,00	5 602,52	53719,48	07.2013	Рабочее
57	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Чепецкая, д.9	183,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	56 271,00	5 314,54	50956,46	07.2013	Рабочее
58	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-5 ул. Энергетиков до ул. Большевиков, д.1	59,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н ТЭЦ-3	18 898,00	1 784,66	17113,34	07.2013	Рабочее
59	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Юбилейная, д.1/2	209,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8	57 881,00	5 466,52	52414,48	07.2013	Рабочее
60	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ДК № 25 ул. Юбилейная, д.3	316,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8	87 288,00	8 243,98	79044,02	07.2013	Рабочее
61	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ДК № 25 ул. Юбилейная, д.3	8,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8	2 390,00	225,76	2164,24	07.2013	Рабочее
62	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Юбилейная, д.7 от КК-2 до ул. Юбилейная, д.7	20,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8	15 254,00	1 440,58	13813,42	07.2013	Рабочее
63	Сети канализации	Канализационная сеть от К-64 до ул. Молодежная, д.5/1	23,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 6	7 237,00	683,40	6553,60	07.2013	Рабочее

64	Сети канализации	Канализационная сеть от К-24 ул.60 лет Октября, д.1/2 до коллектора d 500	44,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	13 644,00	1 288,60	12 355,40	07.2013	Рабочее
65	Сети канализации	Канализационная сеть от ул.60 лет Октября, д.17 до ул. Школьная, д.8/1	285,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	112 712,00	10 645,06	102066,94	07.2013	Рабочее
66	Сети канализации	Коллектор от К-271 до К-252	110,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 9, ул.60 лет Октября, д.24	47 881,00	2 713,20	45167,80	07.2013 07.2013	Рабочее
67	Сети канализации	Коллектор от КК-1 ул. Красноармейская, д.6 до КК-2 пр. Мира, д.43/а	237,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	61 864,00	5 842,56	56021,44	07.2013	Рабочее
68	Сети канализации	Канализационная сеть от КНС-3а до КК-1	466,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.20	311 864,00	35 344,70	276519,30	07.2013	Рабочее
68	Сети канализации	Коллектор от К-13 пр. Мира, д.58 до здания Вятка-банк КК2 пр. Мира, д.34	234,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 5	120 339,00	11 365,52	108 973,48	07.2013	Рабочее
69	Сети канализации	Коллектор от ул. Первомайская, д.17/б пр. России, д.16	385,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 5	83 898,00	4 754,22	79143,78	07.2013	Рабочее
70	Сети канализации	Коллектор от КК-1 ул. Революции, д.6 до КК-2 ул. Чепецкая, д.12	395,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	121 186,00	11 445,42	109740,58	07.2013 07.2013	Рабочее
71	Сети канализации	Коллектор от КК-1 пр. России, д.14 до КК-2 пр. Мира, д.58	167,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 5	85 593,00	8 083,84	77509,16	07.2013	Рабочее
72	Сети канализации	Коллектор от К-5 ул. Сосновая, д.40/2 до К-12 пр. России, д.30	182,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 5	55 932,00	5 282,58	50649,42	07.2013	Рабочее
Инв5 08	Сети канализации	Канализация фекальная военгород тр.а/цем д150мм дл.376п/м	376	г. Кирово-Чепецк	22 889,15	22889,15	-	1967	Рабочее
Инв2 212	Сети канализации	Наружные сети канализаций пр.Базовый 7 тр.ст 212п/м а/ц 117п/м	329	г. Кирово-Чепецк	101 316,73	69756,66	31560,07	1991	Рабочее
ИнвО с3667	Сети канализации	Участок сети канализации от зд.автовокзала 121,6п/м	121,6	г. Кирово-Чепецк	12 600	12600		2011	Рабочее

Инв3 682	Сети канализации	Коллектор бытовой сети канализации т.А до К1 тр.чуг 2х576,2п/м	576,2	г. Кирово-Чепецк	3 473 043,65	627077,10	2845966,55	2011	Рабочее
Инв8 77	Сети канализации	Канализац. Объект. Военгородка тр.ас/цемент.д.150-100мм д.256п/м	256	г. Кирово-Чепецк	89 305,22	89305,22		1973	Рабочее
Инв6 61/20 10В	Сети канализации	Бытовая канализация жд №103,104 мкр21 тр. Полипропилен 224,5п/м д.150	224,5	г. Кирово-Чепецк	1 460 000	60833,30	1399166,70	2010	Рабочее
Инв8 78	Сети канализации	Самотечная канализац. военгород тр. ас/цемент д200мм дл765,02п/м	765,02	г. Кирово-Чепецк	266 073,60	266073,60		1973	Рабочее
Инв8 91	Сети канализации	Самотечная канализация д.Утробино тр.чуг. д150мм дл.960п/м	960	г. Кирово-Чепецк	213 200,00	172690,44	40509,56	1974	Рабочее

Группа учета ОС			На начало периода			На конец периода		
Основное средство	Инв. номер	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость, руб	Амортизация, руб	Остаточная стоимость, руб	Первоначальная стоимость, руб	Амортизация, руб	Остаточная стоимость, руб
<b>Машины и оборудование</b>			<b>11 536 970,29</b>	<b>9 480 568,07</b>	<b>2 056 402,22</b>	<b>11 536 970,29</b>	<b>9 524 646,09</b>	<b>2 012 324,20</b>
Дробилка ДКМ	788	01.03.2003	68 333,34	68 333,34	0	68 333,34	68 333,34	0
Компрессор ВФ-М2	485к	09.12.2010	94 500,00	94 500,00	0	94 500,00	94 500,00	0
Дробилка ДКМ	2225	01.11.2003	75 833,34	75 833,34	0	75 833,34	75 833,34	0
Весы эл. лабораторные CAUX-120	1473	29.05.2013	42 330,51	24 692,85	17 637,66	42 330,51	25 398,36	16 932,15
Эл. оборудование по насосной 8	1126	01.01.2011	184 469,59	184 469,59	0	184 469,59	184 469,59	0
Бак распределитель осадка КНС-6	801Г	01.01.1990	41 199,86	41 199,86	0	41 199,86	41 199,86	0
Турбокомпрессор ТВ-80-1,4м с эл. Двиг.,	ос1279	29.03.2013	541 797,20	334 108,15	207 689,05	541 797,20	343 138,10	198 659,10
Трансформатор ТМ-400 с разедим предохранителем	811	01.01.2011	40 939,52	40 939,52	0	40 939,52	40 939,52	0
Ограждение территории КНС-11 72.43м	1504	01.01.2011	404 980,29	97 128,03	307 852,26	404 980,29	97 837,28	307 143,01
Турбовоздуходувка ТВ-80-1.6	531	01.01.2011	163 693,01	163 693,01	0	163 693,01	163 693,01	0
Комплектное устройство	834	01.11.2004	58 400,00	58 400,00	0	58 400,00	58 400,00	0
Трансформатор силовой масляный	ос869	29.01.2013	489 600,00	227 314,23	262 285,77	489 600,00	233 142,80	256 457,20
Забор ОСК на ж/б столбах	169	01.01.2011	193 715,54	193 715,54	0	193 715,54	193 715,54	0

Система учета эл.энергии	526	01.01.2011	124 029,97	124 029,97	0	124 029,97	124 029,97	0
Грабли канализ-механическ. КМГ 110-.05	781	01.01.2011	150 833,33	150 833,33	0	150 833,33	150 833,33	0
Конвеер ленточный дл60.5м7.5кв КНС-6	785Б	01.01.2011	105 284,84	105 284,84	0	105 284,84	105 284,84	0
Комплексная конденсаторная установка	764	01.01.1970	20 099,05	20 099,05	0	20 099,05	20 099,05	0
Прибор учета электроэнергии	328	01.09.2004	536 855,59	433 104,52	103 751,07	536 855,59	442 052,11	94 803,48
Трансформатор	1360593	01.02.2009	315 000,00	98 077,25	216 922,75	315 000,00	99 231,10	215 768,90
Контролер определения МАРК-404	ос867	19.12.2012	59 657,42	59 657,42	0	59 657,42	59 657,42	0
Электрооборудов 9-ой перекачки МКР-9	1137	01.01.2011	109 973,64	109 973,64	0	109 973,64	109 973,64	0
Насос СД 450/22,5	688	01.03.2000	45 250,00	45 250,00	0	45 250,00	45 250,00	0
токарно-винторезный станок	2239	01.11.1993	39 690,00	39 690,00	0	39 690,00	39 690,00	0
Анализатор "Флюорат-02-3М"	2216	13.04.2006	155 000,00	155 000,00	0	155 000,00	155 000,00	0
Насос СМ100-65-250 с дв.	112к	09.12.2010	25 850,00	25 850,00	0	25 850,00	25 850,00	0
Насос СМ-150-125-315 эл.дв зав 5844	1393	14.04.2000	43 125,00	43 125,00	0	43 125,00	43 125,00	0
Турбовоздуходувка ТВ-80-1.6	530	01.01.2011	185 595,35	185 595,35	0	185 595,35	185 595,35	0
Станок точильно-шлифовальный	1133	01.10.2002	29 250,00	18 647,64	10 602,36	29 250,00	18 769,52	10 480,48
Шкаф вытяжной лабораторный ЛАБ-900ЦВ	948	13.08.2001	26 013,00	26 013,00	0	26 013,00	26 013,00	0
Компрессор роторный 22ВФ-6/3/1,5СМ2УЗ	ос3649	31.01.2012	98 000,00	83 299,83	14 700,17	98 000,00	84 933,16	13 066,84

Насосная станция-3аМКР-6 оборудование	1888	01.01.2011	80 681,44	45 450,73	35 230,71	80 681,44	45 585,20	35 096,24
Центрифуга ОГШ-631к-02 4шт КНС-6	785	01.01.1990	1 293 776,83	1 293 776,83	0	1 293 776,83	1 293 776,83	0
Грабли канал-механ.КМГ 110-05	780	01.01.2011	150 833,34	150 833,34	0	150 833,34	150 833,34	0
Конвеер ленточный дл65м7.5квт КНС-6	785А	01.01.2011	109 424,24	109 424,24	0	109 424,24	109 424,24	0
Насос СМ-250-200-400 2шт КНС8 КНС	1397	14.04.2000	130 000,00	130 000,00	0	130 000,00	130 000,00	0
ЭЛ.двигатель 5А-200/14 Р- 37кВтR1463об	1374	01.01.2011	53 333,33	53 333,33	0	53 333,33	53 333,33	0
Первичные отстойники в виде 4-х круг.резерв. фонд. ж/б стен ж/б	1014	01.01.2011	1 287 128,42	1 028 249,81	258 878,61	1 287 128,42	1 030 395,02	256 733,40
Насос ЭЦВ 4-10-40	141к	09.12.2010	21 028,00	21 028,00	0	21 028,00	21 028,00	0
Электрооборудование корпб	742	01.01.2011	82 719,19	82 719,19	0	82 719,19	82 719,19	0
Инвертор САИ - 200	10045	31.12.2010	11 864,41	11 864,41	0	11 864,41	11 864,41	0
Электрооборудов. 10-ой перекачк. МКР-6	1136	01.01.2011	90 779,27	90 779,27	0	90 779,27	90 779,27	0
Расходомер сточных вод стац.ЭХО-Р-02	1485	12.05.2005	19 305,00	19 305,00	0	19 305,00	19 305,00	0
Промышленный рН-метр МАРК- 902 МП в комплекте	865	19.12.2012	44 718,61	44 718,61	0	44 718,61	44 718,61	0
Насос СМ 100-65-250/47.5/1500	119к	09.12.2010	24 220,00	24 220,00	0	24 220,00	24 220,00	0
Электрооборудование насосной станции 6	138	01.01.2011	52 674,26	52 674,26	0	52 674,26	52 674,26	0
Станок точношлифовальный	1134	01.10.2002	29 250,00	18 647,64	10 602,36	29 250,00	18 769,52	10 480,48
Эл.оборудование насосно-воздух ОСК	1056	01.01.2011	305 837,53	305 837,53	0	305 837,53	305 837,53	0

Станок заточной БЗС-350	961	01.06.2001	42 541,67	40 151,94	2 389,73	42 541,67	40 389,60	2 152,07
Дробилка молотковая	778	01.01.2011	68 333,34	68 333,34	0	68 333,34	68 333,34	0
Насос СМ 125-80-315/4 18,5/1500	118к	09.12.2010	52 950,00	52 950,00	0	52 950,00	52 950,00	0
Оборудование насосной 10 МКР-4 насос СД-800/32	744	01.01.2011	86 654,73	86 654,73	0	86 654,73	86 654,73	0
Электрооборудование первичных отстойников	1054А	01.01.2011	87 665,37	87 665,37	0	87 665,37	87 665,37	0
Дизельная станция	216к	09.12.2010	53 840,00	53 840,00	0	53 840,00	53 840,00	0
Насос ФГ 450/22.5	710	01.03.2000	45 250,00	45 250,00	0	45 250,00	45 250,00	0
Контролер определения МАРК-404	ос866	19.12.2012	66 993,18	66 993,18	0	66 993,18	66 993,18	0
Спектрометр "Спектр-5-4"	ос868	28.02.2013	837 084,75	378 681,02	458 403,73	837 084,75	388 646,31	448 438,44
Станок заточной с двумя кругами	950	01.07.2001	42 541,67	39 914,42	2 627,25	42 541,67	40 152,08	2 389,59
Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком	ос3462	14.03.2014	46 600,00	16 180,50	30 419,50	46 600,00	16 827,72	29 772,28
Силовой распределительный щит	762	01.01.2011	115 291,48	115 291,48	0	115 291,48	115 291,48	0
Эл.оборудование хлораторной ОСК	1055	01.01.2011	55 091,05	55 091,05	0	55 091,05	55 091,05	0
Промышленный рН-метр МАРК-902 МП в комплекте	ос861	19.12.2012	43 175,20	43 175,20	0	43 175,20	43 175,20	0
Компрессор роторный 22ВФ-6/3/1,5СМ2УЗ	ос3650	31.01.2012	98 000,00	83 299,83	14 700,17	98 000,00	84 933,16	13 066,84
Дробилка ДКМ	787	01.03.2003	68 333,33	68 333,33	0	68 333,33	68 333,33	0
Подстанция	1232	01.01.2011	224 500,00	122 790,93	101 709,07	224 500,00	123 616,30	100 883,70

Дробилка ДКМ	2224	01.11.2003	75 833,34	75 833,34	0	75 833,34	75 833,34	0
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ (компл.ноутбук,принтер,зап.катрид. ж. наб. кювет)	ос3630	19.06.2012	74 152,54	74 152,54	0	74 152,54	74 152,54	0
Насосный агрегат СМ250-200- 400/Б4 с эл.двигателем	1071	01.07.1998	33 611,75	33 611,75	0	33 611,75	33 611,75	0
Трансформатор ТМ-400 с разедим предохранителем	812	01.01.2011	40 939,52	40 939,52	0	40 939,52	40 939,52	0
Насос СМ-200-150-500 2шт	1395	14.04.2000	142 500,00	142 500,00	0	142 500,00	142 500,00	0
Электрооборудование рп	739	01.01.2011	660 012,32	660 012,32	0	660 012,32	660 012,32	0
Комплектное устройство щ-5920	1166	01.02.1991	20 856,33	20 856,33	0	20 856,33	20 856,33	0
Электрооборудование н/ст 6	740	01.01.2011	197 345,46	197 345,46	0	197 345,46	197 345,46	0

Группа учета ОС			На начало периода			На конец периода		
Основное средство	Инв. номер	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.
<b>Сооружения</b>			<b>32 752 203,56</b>	<b>30 258 238,94</b>	<b>2 493 964,62</b>	<b>32 752 203,56</b>	<b>30 278 038,22</b>	<b>2 474 165,34</b>
Хоз. Питьев. Водопров. здб"обезвожив. ОС"тр ст д89ммдл143.6п/м	916	01.01.2011	74 193,60	74 193,60	0	74 193,60	74 193,60	0
Трубопровод отстойной воды тр.чугунные дл.121.25п/м	1022	01.01.2011	39 049,71	26 004,84	13 044,87	39 049,71	26 060,23	12 989,48
Трубопровод сброженного осадка на иловые поля тр.чуг. дл.169.	1023	01.01.2011	53 726,40	42 084,90	11 641,50	53 726,40	42 174,44	11 551,96
Иловые площадки	173к	09.12.2010	398 953,00	398 953,00	0	398 953,00	398 953,00	0
Теплосеть к администрат-бытов зд. тр.стальн . 045х2.5м дл56п/	1098	01.01.2011	178 235,20	178 235,20	0	178 235,20	178 235,20	0
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	163	01.01.2011	118 069,50	118 069,50	0	118 069,50	118 069,50	0
Водоизмерительный лоток 2ряд. лотки ж/б	922	01.01.2011	21 535,11	21 535,11	0	21 535,11	21 535,11	0
Песковая площадка с дренажным трубопровод с фильтрующ. слоем	141	01.01.2011	7 356,38	7 356,38	0	7 356,38	7 356,38	0
Внешнеинженерные сети и сооружения	174к	09.12.2010	382 566,00	382 566,00	0	382 566,00	382 566,00	0
Песколовка ОСК фекальн. Канализ. с кругов движен. воды ж/б лотка	147	01.01.2011	48 032,32	48 032,32	0	48 032,32	48 032,32	0
Трубопровод ОСК сб.ж/б д1000мм дл.406.9п/м	1020	01.01.2011	462 763,39	462 763,39	0	462 763,39	462 763,39	0
Теплосеть насосн. станц-3а зд34 канал КЛ160-45 дл98.4м	565	01.01.2011	67 942,58	67 942,58	0	67 942,58	67 942,58	0

Коллектор из сб.ж/б труб тр.ж/б дл.233.9п/м	1027	01.01.2011	302 744,00	302 744,00	0	302 744,00	302 744,00	0
Сети И-11зб минерализованной смеси здбтр чугуна д200дл173.3	918	01.01.2011	87 838,40	42 455,74	45 382,66	87 838,40	42 602,14	45 236,26
Аэротенки со смесит воздуховод. Трубопров. обвалован грунтом	167	01.01.2011	1 119 759,20	1 119 759,20	0	1 119 759,20	1 119 759,20	0
Вторичный вертикальн отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	158	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Территория у насосной станц. 6 площадь дорог 398м2	854	01.01.2011	64 958,43	64 958,43	0	64 958,43	64 958,43	0
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	177	01.01.2011	67 502,40	67 502,40	0	67 502,40	67 502,40	0
Кабельная трасса ОСК от хлорат до склада	11	01.01.2011	24 987,04	24 987,04	0	24 987,04	24 987,04	0
Насосная станция при метантенк подзем.ж/б надзем-кирп. пережж.	123	01.01.2011	312 402,94	312 402,94	0	312 402,94	312 402,94	0
Кабельная трасса ОСК от подст. до метонтенок	12	01.01.2011	5 099,74	5 099,74	0	5 099,74	5 099,74	0
Технический водопровод здб"Обезвожив ОС"тр .ст. д89ммдл160.4п	915	01.01.2011	69 929,60	69 929,60	0	69 929,60	69 929,60	0
Кабельная трасса корп. 14 корб корп. 14-ТП-98 две нитки	741	01.01.2011	119 306,72	119 306,72	0	119 306,72	119 306,72	0
Отстойники вторичные 4шт иловые камерами 018п/м Н-4п/м ж/б	1097	01.01.2011	1 849 565,76	1 424 843,97	424 721,79	1 849 565,76	1 427 926,58	421 639,18
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	162	01.01.2011	118 069,50	118 069,50	0	118 069,50	118 069,50	0
Трубопровод циркуляцион. актив ила на аэротенки гл3м дл146м	1106	01.01.2011	114 275,20	114 275,20	0	114 275,20	114 275,20	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	155	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0

Песколовка ОСК фекальн. Канализ. с кругов движен. воды ж/б лотк.	146	01.01.2011	48 032,32	48 032,32	0	48 032,32	48 032,32	0
Песчаные пульпы И-1 здб тр. чугун д100.150мм дл41.5п/м	917	01.01.2011	26 436,80	26 436,80	0	26 436,80	26 436,80	0
Насосная станция 9 фонд. ж/б стен. Кирпич. рулонная кровля	1138	01.01.2011	408 342,68	199 198,54	209 144,14	408 342,68	199 879,11	208 463,57
Трубопровод аварийного сброса быт канализ. тр. чуг дл.311п/м	1026	01.01.2011	459 753,01	360 140,83	99 612,18	459 753,01	360 907,09	98 845,92
Насосная станция 5 фундам.ж/б стены кирпичн.кровля рубероид	116	01.01.2011	146 686,85	146 686,85	0	146 686,85	146 686,85	0
Насосная станция 5 ж/бетонные дер.Утробино	892	01.01.2011	308 582,40	307 893,75	688,65	308 582,40	308 408,05	174,35
Аэротенки от первичн. отстойник труб ЧВР 0500 илопровод	166	01.01.2011	1 087 679,49	1 087 679,49	0	1 087 679,49	1 087 679,49	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	157	01.01.2011	85 594,88	85 594,88		85 594,88	85 594,88	0
Насосная станция 7приемн резер. фонд. бутов стен кирп. кров шиф.	732	01.01.2011	974 220,35	875 561,21	98 659,14	974 220,35	877 184,91	97 035,44
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	176	01.01.2011	102 162,82	102 162,82	0	102 162,82	102 162,82	0
Резервуар у-6.3	372А	01.01.2011	9 450,00	9 450,00	0	9 450,00	9 450,00	0
Наружное освещение 1очер ОСК деревянные опоры ж/б приставк.	926	01.01.2011	91 701,58	91 701,58	0	91 701,58	91 701,58	0
Вторичные отстойники илосос с двигателем АОЛ-2-21-4	1089	01.01.2011	120 155,56	120 155,56	0	120 155,56	120 155,56	0
Насосная станция 2приемн резер. фонд. бутов. стен кирп. кров жел.	522	01.01.2011	431 969,44	431 969,44	0	431 969,44	431 969,44	0
Метантенки ОСК ж/б с герметичн. перекрытием и гидроэлеватором	122	01.01.2011	256 123,39	256 123,39	0	256 123,39	256 123,39	0
Теплотрасса	594	01.01.2011	19 102,72	19 102,72	0	19 102,72	19 102,72	0

Трубопровод опорожнен азротен. Вторичн. Отстойн. Тр. стал дл126	1108	01.01.2011	91 249,60	91 249,60	0	91 249,60	91 249,60	0
Иловые площадки с илопроводом труб. ЧВР бетон основан и дрен	140	01.01.2011	1 454 745,60	1 454 745,60	0	1 454 745,60	1 454 745,60	0
Здание решеток подз.-ж/б надзем. кирпич. кровля рулон. Прием. рез	128	01.01.2011	160 168,96	160 168,96	0	160 168,96	160 168,96	0
Насосная станция 6 ж/бетонные кирпичные фонд.монолитный	846	01.01.2011	427 708,06	360 701,10	67 006,96	427 708,06	361 413,95	66 294,11
Контактные резервуары 2секции емкостью 353м3 ж/б 14х14км.м	1096	01.01.2011	517 426,56	506 646,45	10 780,11	517 426,56	507 724,42	9 702,14
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	161	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Трубопровод осветленной воды до водоизм. лотка тр. Сталь дл46	1107	01.01.2011	33 600,32	33 600,32	0	33 600,32	33 600,32	0
Трубопр циркуляц. акт ила поле втор отст. тр. ст дм530х12 дл86м	1105	01.01.2011	40 337,44	40 337,44	0	40 337,44	40 337,44	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	154	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Контактн. горизонтальный резерв с водораспределительным лотком	145	01.01.2011	79 928,35	79 928,35	0	79 928,35	79 928,35	0
Бетонная дорога и площадка ОСК общ. Пл. 3040м2 бетонное покрыт	1016	01.01.2011	1 093 447,04	876 533,19	216 913,85	1 093 447,04	878 355,60	215 091,44
Наружное освещение ОСК	10	01.01.2011	53 547,31	53 547,31	0	53 547,31	53 547,31	0
Контактные резервуары распред. камеры фонд. ж/б стены монол. ж	907	01.01.2011	1 576 158,08	1 576 158,08	0	1 576 158,08	1 576 158,08	0
Фугат И-12 зд6 отК10до здб тр. Чугун. д150 дл102п/м	942	01.01.2011	75 899,20	73 369,74	2 529,46	75 899,20	73 622,74	2 276,46
Трубопровод бытовой канализации тр. Чуг. дл.277п/м	1025	01.01.2011	440 061,86	344 715,81	95 346,05	440 061,86	345 449,25	94 612,61
Иловая камера	190к		2 674,00	2 674,00	0	2 674,00	2 674,00	0

Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	165	01.01.2011	118 069,50	118 069,50	0	118 069,50	118 069,50	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	156	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Трубопровод подачи сточных вод на вторичн. Отстойн. Аэрот. ж/б3	1101	01.01.2011	98 839,52	98 839,52	0	98 839,52	98 839,52	0
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	175	01.01.2011	102 162,82	102 162,82	0	102 162,82	102 162,82	0
Насосная станция Iприемн резер. фонд. бутов стен кирп .кров жел.	521	01.01.2011	395 821,22	395 821,22	0	395 821,22	395 821,22	0
Илопровод для удал иловых осад дл447п/м сб ж/б	149	01.01.2011	547 190,59	547 190,59	0	547 190,59	547 190,59	0
Дренаж цеха обезвоживания тр а/ц д150 дл340.4п/м	964	01.01.2011	95 513,60	76 200,60	19 313,00	95 513,60	76 463,72	19 049,88
Кабельный канал из ж/б лотков дл89.6м 5кабельных камер	1017	01.01.2011	20 126,08	20 126,08	0	20 126,08	20 126,08	0
Кабельная трасса ОСК	928	01.01.2011	12 792,00	12 792,00	0	12 792,00	12 792,00	0
Трубопровод дренажной воды от иловых полей тр. Чуг. дл260.3п/	1018	01.01.2011	133 701,98	104 733,88	28 968,10	133 701,98	104 956,72	28 745,26
Иловые площадки ж/б поддон размер 66х9м производ.379м3су	921	01.01.2011	5 334 278,43	5 334 278,43	0	5 334 278,43	5 334 278,43	0
Отстойники вертикальные д9м днище ж/б Нраб-8.4м	1095	01.01.2011	445 607,68	354 059,44	91 548,24	445 607,68	354 802,12	90 805,56
Труба отпускная 01600 керамич. 4шт контактные резервуары	988	01.01.2011	17 226,56	16 867,94	358,62	17 226,56	16 903,83	322,73
Трубопровод избыточн.актив. ил. тр.стальн . гл2м дл-49п/м	1103	01.01.2011	6 822,40	6 822,40	0	6 822,40	6 822,40	0
Блок емкостей	171к	09.12.2010	602 470,00	602 470,00	0	602 470,00	602 470,00	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	160	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0

Трубопров. техн. воды до аэротен. глЗм тр.стал.дм.57х4.5 дл.35м	1102	01.01.2011	3 325,92	3 325,92	0	3 325,92	3 325,92	0
Канализация Дл.-8075 п/м	191к	09.12.2010	525 777,00	525 777,00	0	525 777,00	525 777,00	0
Песколовка в виде коническ. чаш фонд. и стен ж/б развод. лотки	1015	01.01.2011	245 120,96	212 010,45	33 110,51	245 120,96	212 418,98	32 701,98
Резервуар чистой воды центрального поселка	199к		12 968,00	12 968,00	0	12 968,00	12 968,00	0
Трубопровод сырого осадка тр.чуг. дл.417.9п/м	1024	01.01.2011	182 755,04	143 157,79	39 597,25	182 755,04	143 462,38	39 292,66
Трубопр. Сточ. вод от пер отств. Тр. а/цем. дм 500 дл 68.5п\м	656	01.01.2011	31 229,54	31 229,54	0	31 229,54	31 229,54	0
Водопровод дл.275п/м	204к	20.09.2011	17 687,00	17 687,00	0	17 687,00	17 687,00	0
Хлоропровод в ж/б канале 4шт дл.260м дл. канала 56м	1019	01.01.2011	15 853,55	15 853,55	0	15 853,55	15 853,55	0
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	164	01.01.2011	118 069,50	118 069,50	0	118 069,50	118 069,50	0
Кабельная трасса 6кв от тп-20 до тп насосной станции 7	809	01.01.2011	9 670,75	9 670,75	0	9 670,75	9 670,75	0
Аэротенки 3хкоридорные камеры дл57м ширина 4.5х4п/м ж/б 3.2	1100	01.01.2011	3 332 873,60	2 477 436,17	855 437,43	3 332 873,60	2 482 990,96	849 882,64
Кабельная трасса 0.4кв от КНС1 до тп насосной станции 7 МКР1	808	01.01.2011	13 985,92	13 985,92	0	13 985,92	13 985,92	0
Насосно-компрессорная станция с водокамерой кирпич.фонд. ж/б	148	01.01.2011	536 446,62	536 446,62	0	536 446,62	536 446,62	0
Бытовая канализация здб"Цех обезвожив.ОС"тр а/цд 200/100дл22	914	01.01.2011	82 124,64	65 519,07	16 605,57	82 124,64	65 745,31	16 379,33
Насосная станция кругов монолит. Надзем. кирпич заглуб.8м	923	01.01.2011	834 805,92	834 805,92	0	834 805,92	834 805,92	0
Метантенки ОСК ж/б с черепичн. перекрытием и гидроэлеватором	121	01.01.2011	256 123,39	256 123,39	0	256 123,39	256 123,39	0

Трубопровод технической воды тр.чугунные дл.448п/м	1021	01.01.2011	105 721,62	70 404,45	35 317,17	105 721,62	70 554,41	35 167,21
Тепловые сети ОСК стальные трубы	919	01.01.2011	331 312,80	331 312,80	0	331 312,80	331 312,80	0
Автодорога на ОСК асфальт	168	01.01.2011	514 138,69	514 138,69	0	514 138,69	514 138,69	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	159	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	178	01.01.2011	67 502,40	67 502,40	0	67 502,40	67 502,40	0
Трубопровод хоз. Питьев. Водопрв. тр ЧВР д 369.2п/м	920	01.01.2011	234 204,46	155 967,09	78 237,37	234 204,46	156 299,29	77 905,17
Вторичные отстойники илосос с двигателем АОЛ-2-21-4	1090	01.01.2011	6 118,91	6 118,91	0	6 118,91	6 118,91	0
Трубопровод уплотненного актив ила тр.чугунные дл59п/м	1104	01.01.2011	12 792,00	12 792,00	0	12 792,00	12 792,00	0

Объект	Первоначальная стоимость руб.	Амортизация руб.	Остаточная стоимость руб.	Состояние
<b>Здания</b>	<b>12 833 640,71</b>	<b>6 824 710,42</b>	<b>6 008 930,29</b>	
Хлораторная на площадке ОСК зд.кирпичное фонд. ленточ. ж/б, 132	59 050,73	59 050,73	0	Рабочее
Здание 14 фундамент сб.ж/б блок стены одинарн. силикатый кирп., 118	194 792,64	118 093,43	76 699,21	Рабочее
Насосно-воздуходувная станция с прием камер стен.кирп. фун. ж, 906	955 778,88	871 970,48	83 808,40	Рабочее
Хоз.блок -склад в д.Комариха, 284	496 425,00	156 167,22	340 257,78	Рабочее
Канализационная насосная станция перекачки, 325к	179 171,00	179 171,00	0	Рабочее
Сливная станция кирпичная-400м, 142	139 211,07	139 211,07	0	Рабочее
Склад хлорных баллонов кирпичн. фонд.бутобетон.кров.рулонная, 125	35 588,00	35 588,00	0	Рабочее
Насосная станция 4приемн резер фонд. Бутов. стен кирп. кров шиф., 524	17 238,37	17 238,37	0	Рабочее
Сарай ОСК кирпичный с деревянн. перекрыт и ленточн. фундамент, 144	3 609,31	3 609,31	0	Рабочее
Насосная станция №3а фун. Монол. стен кирпич кров рулон., 124	571 428,48	345 103,43	226 325,05	Рабочее
Здание очистных сооружений S 64,4 м2, 558к	94 565,91	54 900,56	39 665,35	Рабочее
Насосная 11 МКР-9 подзем монол. ж/б надземная кирпич, 117	628 093,76	380 782,11	247 311,65	Рабочее
Здание хлораторной фонд. ж/б стен.кирпич. кровл. рулон одноэтажн., 905	401 616,32	401 616,32	0	Рабочее
Насосная станция-8 фун ж/б мон. Ст. ж/б кирп .кров рул. одноэтажн., 1013	1 415 832,99	1 247 615,99	168 217,00	Рабочее
Пункт учета теплов. энергии, 120	12 036,17	12 036,17	0	Рабочее
Насосная станция №10 кирпич перек. ж/б пл3411м2полез408.2м, 179	911 905,08	565 380,74	346 524,34	Рабочее
Хлораторная, 904	196 491,68	196 491,68	0	Рабочее
Здание 6 с галер фонд. Монобетон. каркас сб.ж/бетон пл-642м, 119	6 319 501,22	1 839 379,71	4 480 121,51	Рабочее
Проходная ОСК фундамент кирпич перекрытие ж/б плиты, 170	18 827,20	18 827,20	0	Рабочее
Санпропускник и бытовки ленточ. фундамен.перекр. ж/б кровля рубер., 143	182 476,90	182 476,90	0	Рабочее

**Концедент:**

**Концессионер:**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_  
Концедент

\_\_\_\_\_  
Концессионер

**Приложение № 3**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

**Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта**  
**Соглашения, сроки вложения инвестиций**

№ п/п	Основные мероприятия	Оценка капитальных вложений, тыс. руб.	Срок реализации
1	Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО «Вэлконт» прот. 0,65 км.	14 550	2017-2019
3.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм сталь. 0,27 км.	7 193	2021
4.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь 0.65 км.	17 855	2024
	ИТОГО:	39 598	

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_

Концедент

\_\_\_\_\_

Концессионер

**Приложение № 4**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

**Плановые значение показателей деятельности Концессионера**

Показатели	Ед.изм.	с 1 июля 2016	с 1 июля 2017	с 1 июля 2018	с 1 июля 2019	с 1 июля 2020	с 1 июля 2021	с 1 июля 2022	с 1 июля 2023	с 1 июля 2024	с 1 июля 2025	с 1 июля 2026
<b>Натуральные показатели</b>												
Объем сточных вод, принятых у абонентов с их транспортировкой и очисткой, всего	тыс.куб.м	6738	6738	6738	6738	6738	6738	6738	6738	6738	6738	6738
Опреационные расходы по Параметрам концессии	тыс. руб.	76 485,04	80 584,87	84565,76	87948,39	91 466,33	95 124,98	98 929,98	102 887,18	107 002,66	111 282,77	115 734,08
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	30 402,79	32 591,79	34905,81	36 616,19	38 410,38	40 292,49	42 266,82	44 337,90	46 510,46	48 789,47	51 180,15
в т.ч. электроэнергия	тыс. руб.	30 402,79	32 591,79	34 05,81	36 616,19	38 410,38	40 292,49	42 266,82	44 337,90	46 510,46	48 789,47	51 180,15
Неподконтрольные расходы по Параметрам концессии		6 559,22	6 348,33	5 655,81	6 544,96	6 753,46	6 970,45	7 196,28	7 431,31	7 675,92	7 930,50	8 195,45
Нормативная прибыль	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Нормативная прибыль	тыс. руб.	27,30	28,94	30,42	31,63	32,90	34,22	35,58	37,01	38,49	40,03	41,63
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	5 323,36	5 597,97	5 852,36	6 320,08	6 580,18	6 851,46	7 134,39	7 429,49	7 737,27	8 058,30	8 393,15

<b>Итого НВВ(дисконтированная)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>123 647,60</b>	<b>130 026,33</b>	<b>135 935,30</b>	<b>140 493,25</b>	<b>146 275,25</b>	<b>152 305,60</b>	<b>158 595,06</b>	<b>165 154,88</b>	<b>171 996,80</b>	<b>179 133,07</b>	<b>186 576,46</b>
<b>Рост необходимой валовой выручки</b>	<b>%</b>		<b>105,2%</b>	<b>104,5%</b>	<b>103,4%</b>	<b>104,1%</b>	<b>104,1%</b>	<b>104,1%</b>	<b>104,1%</b>	<b>104,1%</b>	<b>104,1%</b>	<b>104,2%</b>

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**


---

Концедент

---

Концессионер

**Приложение № 5**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

**Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером**  
**в целях реконструкции объекта Соглашения**

№ п/п	Основные мероприятия	Объем инвестиций, тыс. руб.	Источники инвестиций
1	Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО «Вэлконт» прот. 0,65 км.	14 550	Средства Концессионера
2.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм сталь. 0,27 км.	7 193	
3.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь 0.65 км.	17 855	
ИТОГО:		39 598	

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_

Концедент

\_\_\_\_\_

Концессионер

**Приложение № 6**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

**Задание и основные мероприятия реконструкции объекта Соглашения**

Перечень мероприятий по созданию объекта водоотведения, объем расходов на созданию определен в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденной постановлением главы от 25.12.2014 № 2097 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Оценка капитальных вложений, тыс.руб.
1	Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО «Вэлконт» прот. 0,65 км.	2017-2019	14 550
2.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм сталь. 0,27 км.	2021	7 193
3.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь 0.65 км.	2024	17 855
<b>ИТОГО:</b>			<b>39 598</b>

№ п/п	Показатель	Значение	Оценка	Мероприятия в рамках концессионного соглашения
1	Актуальное техническое состояние объекта (уд., неуд.)	неуд.	<p>эксплуатационный срок основной части сетей водоотведения превышает нормативный срок их эксплуатации, доля предаварийных и аварийных сетей крайне высока, что приводит к высоким эксплуатационным затратам.</p> <p>Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения осуществляется по 5 основным группам:</p> <p>а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;</p> <p>б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;</p> <p>в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);</p> <p>г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;</p> <p>д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.</p> <p>Оценка состояния объектов централизованных систем водоотведения проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для группы "а" в интервале от "0%" до "15%";</li> <li>– для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);</li> <li>– для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);</li> <li>– для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может</li> </ul>	<p>- Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО «Вэлконт» (L=0,65 км);</p> <p>- Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер.Садовому d300 мм сталь (L=0.27км);</p> <p>- Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул.Некрасова, две линии, d400 сталь (L=0,65 км).</p>

			<p>эксплуатироваться без постоянного надзора;</p> <p>– для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.</p> <p>Таблица износа участков сетей водоотведения.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Критерий оценки, степень износа.</th> <th>Показатель от общего количества участков</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>А (1-15%)</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Б (16-40%)</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>В (41-60%)</td> <td>34,4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Г (61-80%)</td> <td>51,1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Д (81-100%)</td> <td>7,4</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Критерий оценки, степень износа.	Показатель от общего количества участков	1	А (1-15%)	2,7	2	Б (16-40%)	4,3	3	В (41-60%)	34,4	4	Г (61-80%)	51,1	5	Д (81-100%)	7,4	
№ п/п	Критерий оценки, степень износа.	Показатель от общего количества участков																				
1	А (1-15%)	2,7																				
2	Б (16-40%)	4,3																				
3	В (41-60%)	34,4																				
4	Г (61-80%)	51,1																				
5	Д (81-100%)	7,4																				
2	Оперативности реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения, час.)	8	Удовлетворительно.	Оснащение диспетчерского пункта современными средствами контроля и диспетчеризации. Поддержание аварийных запасов в соответствии с табелем оснащения, проведение тренировок.																		
3	Удельное количество повреждений на сетях водоотведения (ед/км)	0,6	Аварийность высокая.	Увеличение объемов капитальных ремонтов.																		

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**


---

 Концедент

---

 Концессионер



	ого регулирования тарифов в сфере водоотведения	показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера	2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности												
			удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. сточной воды	кВт.ч./куб.м.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
			3) нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	3) объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия такого договора аренды	4) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя или объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия концессионного соглашения	1) объем сточных вод	тыс. куб.м.	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80

3	4) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз цен на срок действия договора аренды	5) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения	1) цена на электрическую энергию без НДС	руб./кВтч	4,61	4,93	5,18	5,44	5,70	5,98	6,28	6,59	6,91	7,25	7,60
			индекс цены на электрическую энергию	%	-	1,070	1,051	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
4	5) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения в год, предшествующий первому году действия договора аренды (по каждому используемому энергетическому ресурсу)	6) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса)	удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. воды	кВт.ч./куб.м.											
5	6) величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным	7) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения	величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на	тыс. руб.	6559,22	6348,33	5655,81	5038,83	4489,16	3999,45	3563,17	3174,47	2828,18	2519,66	2244,80



8	13) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным и Правительством Российской Федерации;	11) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения	индекс потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России	%	-	104,90	104,50	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
---	---	--	--	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Концедент:**

**Концессионер:**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_  
Концедент

\_\_\_\_\_  
Концессионер

Приложение № 8  
К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,  
назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,  
адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк

Копии документов, удостоверяющие право собственности Концедента



<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_  
Концедент

\_\_\_\_\_  
Концессионер

Приложение № 9  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

Документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ


Кирово-Чепецкое отделение Кировского филиала  
ФГУП «Ростехинвентаризация»

Техническая документация сетей канализации  
города Кирово-Чепецка Кировской области

Адрес: Кирово-Чепецк  
Город: Кирово-Чепецк  
Область: Кировская

Инвентарный номер 33:407:001:017071420

Составлена по состоянию на 16.09.2005 года по данным, предоставленным Заказчиком.

Наименование правообладателя		Наименование организации технической инвентаризации	
Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк»		Кирово-Чепецкое отделение Кировского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация»	
Руководитель (Ф.И.О.)	подпись	Руководитель (Ф.И.О.)	подпись
		Хажин Н.А.	



М.П.

Техническая документация сетей канализации города Кирово-Чепецка Кировской области на 124 листах

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

ПОДПИСИ СТОРОН:

\_\_\_\_\_  
Концедент

\_\_\_\_\_  
Концессионер

**Приложение № 10**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**

**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,  
назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,  
адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

**Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество**



Муниципальное образование  
«Город Кирово-Чепецк»  
Кировской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА**

ул. Первомайская, д. 6, г. Кирово-Чепецк,  
Кировская область, 613040

Телефоны: (83361) 4-50-50, 4-61-00

Факс: (83361) 4-07-83

E-mail: [admchep@mail.ru](mailto:admchep@mail.ru)

.2016 № -01-20

На № \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА**

**ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА**

В реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области числятся объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк (Приложение № 1, №2).

Основание включения в реестр: Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-01, Распоряжения Президента Российской Федерации от 18.03.1992 № 114-рп.

Первый заместитель главы  
администрации города  
Кирово-Чепецка

И.А. Гагаринов

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_  
Концедент

\_\_\_\_\_  
Концессионер

**Приложение № 11**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**  
 лист 1

**Описание земельных участков (кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра)**

1. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000064:83; адрес (местоположение): Кировская обл., г. Кирово-Чепецк; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения очистных сооружений; площадь 1014 кв.метров.



<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_

Концедент

\_\_\_\_\_

Концессионер

Приложение № 11  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**  
 лист 2

1. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000063:102; адрес (местоположение): Кировская обл., г. Кирово-Чепецк; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: насосная станция (существующий объект); площадь 839 кв.метров.



<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_  
 Концедент

\_\_\_\_\_  
 Концессионер

**Приложение № 12**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

**Случаи и порядок предоставления потребителям меры**  
**социальной поддержки (льгот)**

Концессионер в течение срока действия Концессионного соглашения обязуется предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоотведение):

- граждане, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»: инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим группу инвалидности, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

- граждане, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»: граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;

- граждане, в соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий»: ветеранам труда, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

- гражданам, в соответствии с Законом Кировской области от 14.02.2001 № 244-ЗО «О социальной поддержке в Кировской области участников боевых действий и членов семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации, территориях республик бывшего СССР»: члены семей погибших (умерших) и пропавших без вести участников боевых действий;

- граждане, в соответствии с Федеральным законом Кировской области от 10.06.2015 № 546-ЗО «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»: многодетным малообеспеченным семьям.

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_

Концедент

\_\_\_\_\_

Концессионер

**Приложение № 13**  
**К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ**  
**в отношении объектов водоотведения: сетей канализации города Кирово-Чепецка,**  
**назначение: инженерные сети, протяженностью 128 208,6 м.,**  
**адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк**

**Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения**

В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по вине Концедента на основании решения суда, Концессионеру должна быть выплачена денежная компенсация, состоящая из затрат Концессионера по реализации условий настоящего Концессионного соглашения с учетом:

- а) Расходов по исполнению возложенных на Концессионера обязательств по осуществлению Работ в отношении Объекта Концессионного соглашения и иного имущества;
- б) Расходов Концессионера на заем, использование, возврат кредитных средств, включая штрафные санкции, привлеченных для целей исполнения возложенных на Концессионера обязательств по осуществлению работ в отношении Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества;
- в) Расходов Концессионера по досрочному завершению исполнения возложенных обязательств по Объекту Концессионного соглашения и Иному имуществу (расчет с персоналом, лизинговые платежи, срочная реализация запасов, консервация оборудования, объектов незавершенного строительства и т.п.)
- г) Расходов Концессионера по созданию с согласия Концедента вновь созданного имущества и не относящегося к Объекту Концессионного соглашения и Иному имуществу.

**Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания действия Соглашения**

Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения подлежат возмещению при условии продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет.

Сумма денежных средств, подлежащих возмещению Концессионеру Концедентом при окончании соглашения, определяется как разница между фактически инвестированными денежными средствами (объемом денежных средств) в реконструкции объекта Соглашения и денежными средствами, возврат которых учтен при установлении тарифов на водоотведение, и фактически получены Концессионером при эксплуатации объекта соглашения на момент окончания соглашения.

При обращении с заявлением Концессионер обязан приложить к нему расчет подлежащей возмещению денежной суммы, срок, на который предлагается продлить действие Соглашения, а также надлежащим образом заверенные копии первичных документов, подтверждающих факт и размер денежных средств, расходованных на реконструкцию объекта Соглашения.

По требованию Концедента Концессионер обязан предоставить подлинники прилагаемых к указанному заявлению документов.

Решение о продлении срока действия Соглашения, при наличии к тому оснований, принимается в установленные законом сроки и порядке.

<b>Концедент:</b>	<b>Концессионер:</b>
-------------------	----------------------

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

\_\_\_\_\_

Концедент

\_\_\_\_\_

Концессионер

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к конкурсной документации, утвержденной  
Постановлением администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области  
от 17.11.2016 № 1316

**Состав и описание Объекта Соглашения и иного имущества, техническое-экономические показатели имущества, которое (технологически связанное) образует единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом концессионного соглашения, Акт технического состояния Объекта концессионного соглашения (сети канализации)**

**Состав и описание объекта концессионного соглашения и иного имущества**

Инв. №	Назначение объекта	Объект права	Протяженность	Адрес объекта	Кадастровый или условный номер	Первоначальная стоимость (руб)	Амортизация (руб)	Остаточная стоимость (руб.)	Дата ввода в эксплуатацию (принятие к учету)	Срок службы, лет	Состояние
			п.м.								
	Сети канализации	Сети канализации города Кирово-Чепецка	128 208,60	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	43-43-03/276/2011-071	93 372 601,55	59 890 983,77	33 481 617,78	Сентябрь 2011		Рабочее
В том числе:											
452	Сети канализации	От КК-1 (л5/4) до КК-1 (л10/1) От КК-2 (л9/2) до КК-2 (л10/1) до КК-3 (л10/1) до ул.Молодой Гвардии,5 (л10/1) до КК-1 (л10/2) д 100-200		Кировская область, г.Кирово-Чепецк аварийного поселка		386275,76	386275,76	-	1948	68	Рабочее
453	Сети канализации	Коллектор фекал От КК-11 (л16/3) до КК-1 (24/2) д 150		Кировская область, г.Кирово-Чепецк Балезино до ст.		1025167,94	1025167,94	-	1950	66	Рабочее
454	Сети канализации	Коллектор фекал. д 150		Кировская область, г.Кирово-Чепецк ул. Спортивной		190259,69	190259,69	-	1957	59	Рабочее

456	Сети канализации	Коллектор самотечный кв.13 д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк, кв.13	235867,42	235867,42	-	1959	57	Рабочее
457	Сети канализации	Коллектор самот. от колод 105.73 От КК-6 (л24/2) до КК-7(л24/2) Коллектор самот. от От КК-8 (л24/2) до КК-9 (л24/2) От КК-10 (л24/2) до КК-11 (л24/2) От КК -12 (л24/2) до КК-13 (л24/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	125890,34	125890,34	-	1959	57	Рабочее
458	Сети канализации	Коллектор напорный в кв13 д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13555352,03	1 148 877,59	12 406 474,44	1960	56	Рабочее
459	Сети канализации	Коллектор фекальный кв. 13 Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	299409,55	299409,55	-	1960	56	Рабочее
460	Сети канализации	Коллектор самотеч. от к21 до пер1 От КК-9 (л33/1) до КК-10 (л33/1) д 200-250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	38376	38376	-	1961	55	Рабочее
461	Сети канализации	Коллектор дренажный от стом. поликл. От т.А (л23/2) до стоматологии МСЧ-52 (23/2) д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	15904,72	15904,72	-	1961	55	Рабочее
462	Сети канализации	Коллектор напорный от ст. пер 3 д 150 От КК-9, КК-10 (л33/4) до КНС-3 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	123101,68	123101,68	-	1961	55	Рабочее
463	Сети канализации	Коллектор фекальный кв. 35 От КК-5 (л32/3) до КК-13 (л32/2) до КК-6 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	351174,51	351174,51	-	1961	55	Рабочее
464	Сети канализации	Коллектор фекальный кв.34 От КК-6 (л32/2) до КК-12 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	69759,04	69759,04	-	1961	55	Рабочее
465	Сети канализации	Коллектор фекальный кв.34 От КК-5 (л32/2) до КК-6 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	193631,46	193631,46	-	1962	54	Рабочее

466	Сети канализации	Коллектор фекальный кв. 34 д 4,5 От КК-9 (л32/3) до КК-10 (л32/3) От КК-11 (л32/3) до КК-12 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	4281,06	4281,06	-	1962	54	Рабочее
467	Сети канализации	Коллектор фекальный кв.34 д.2,3 От КК-6 (л32/2) до КК-3, КК-4 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	16015,58	16015,58	-	1963	53	Рабочее
468	Сети канализации	Коллектор фекальный кв.14 От КК-23 (л24/2) до КК-24 (л24/2) От КК-5 (л25/1) до КК-25 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	185347,55	185347,55	-	1961	55	Рабочее
469	Сети канализации	Коллектор самотечный 1 кв14 Мира От КК-8 (л25/1) до КК-1 (л24/3) д 250 От КК-9 (л25/1) до КК-26 (л24/2)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	107111,68	107111,68	-	1961	55	Рабочее
470	Сети канализации	Коллектор фекальный кв16 шк.7 От КК-6 (л25/1) до КК-7 (л25/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	23298,5	23298,5	-	1961	55	Рабочее
471	Сети канализации	Коллектор фекальный ОД-5 от бельем до кол42 От КК-26 (л33/4) до бельемойки (л41/1) д 150,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	85135,02	85135,02	-	1962	54	Рабочее
472	Сети канализации	Канализация Мкр-3 дом 14-15 От КК-4 (л16/2) до КК-1 (л17/4)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	61640,38	61640,38	-	1962	54	Рабочее
473	Сети канализации	Коллектор фекальный у дома 9,10 кв38 От КК-6 (л32/2) до КК-7, КК-8 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	27869,5	27869,5	-	1962	54	Рабочее
474	Сети канализации	Коллектор фекальный дом 8,11,12 кв38 От КК-6 (л33/1) до КК-17, КК-11, КК-21 (л33/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	38009,3	38009,3	-	1962	54	Рабочее

476	Сети канализации	Коллектор фекальный дом16 кв38От КК-19 (л33/1) до КК-20 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	11103,46	11103,46	-	1963	53	Рабочее
477	Сети канализации	Коллектор фекальный дом 2,3,4,7От КК-1 (л33/4) до КК-2 (л33/4) до КК-4 (л33/4), до КК-14 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	45223,98	45223,98	-	1963	53	Рабочее
478	Сети канализации	Коллектор фекальный от общ.3 кв.1От КК-5 (л16/3) до КК-6, КК-7, КК-8 (л16/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	60966,67	60966,67	-	1963	53	Рабочее
479	Сети канализации	Канализация Спорт. Павильона От КК-2 (л23/2) до КК-3, КК-4 (л23/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	46136,48	46136,48	-	1962	54	Рабочее
480	Сети канализации	Коллектор фекальный от д1 кв40От КК-8 (л33/1) до школы № 8 (л33/1) д	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	111290,4	111290,4	-	1963	53	Рабочее
481	Сети канализации	Коллектор фекальный кв 40-41 д/к5От КК-9 (л33/1) до КК-11 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	154749,09	154749,09	-	1963	53	Рабочее
482	Сети канализации	Коллектор фекальный кв40-41От КК-12 (л33/1) до КК-31 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	386275,76	386275,76	-	1963	53	Рабочее
483	Сети канализации	Коллектор фекальный д15 кв38От КК-25 (л33/4) до КК-15 (л32/3)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	19486,48	19486,48	-	1964	52	Рабочее
484	Сети канализации	Коллектор фекальный от маг. Прогресс От КК-21 (л33/1) до КК-22 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9193,18	9193,18	-	1964	52	Рабочее
485	Сети канализации	Коллектор фекальный городской От КК-2 (л9/1) до КК-1 (л10/4) д 500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	878034,35	878034,35	-	1964	52	Рабочее

486	Сети канализации	Коллектор фекальный общий 2 кв1 От КК-2 (л24/2) до КК-19 (л17/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	56984,1	56984,1	-	1964	52	Рабочее
487	Сети канализации	Коллектор фекальный д.4.5.6. кв40.41 От КК-32 (л33/4) до КК-23 (л33/1) От КК-33 (л33/4) до КК-24 (л33/1) От КК-25 (л33/1) до КК-26 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	114471,34	114471,34	-	1964	52	Рабочее
488	Сети канализации	Коллектор фекальный д14 кв40.41 От КК-13 (л33/1) до КК-14 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	49129,81	49129,81	-	1964	52	Рабочее
489	Сети канализации	Коллектор фекальный д11.12 кв41 От КК-15 (л33/1) до КК-16 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	28619,97	28619,97	-	1965	51	Рабочее
490	Сети канализации	Коллектор фекальный д15.18 кв.41 От КК-27 (л33/1) до КК-28 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8485,36	8485,36	-	1965	51	Рабочее
491	Сети канализации	Коллектор фекальный от д/с23 к 113 От КК-29 (л33/1) до КК-4, КК-5 (л33/2) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	28619,97	28619,97	-	1965	51	Рабочее
493	Сети канализации	Коллектор фекальный от к-62 до к-21 От КК-26 (л33/4) до КК-16 (л32/3) д 250,350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	41454,61	41454,61	-	1965	51	Рабочее
494	Сети канализации	Коллектор фекальный дом 34.37.24 кв41 От КК-2 (л33/2) до КК-3 (л33/2) до КК-18 (л33/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	104945,57	104945,57	-	1965	51	Рабочее
495	Сети канализации	Коллектор фекальный между перек.1-2 От КНС 7 (л25/4) до перекачки (л25/4 д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	30700,8	30 220,66	480,14	1965	51	Рабочее
496	Сети канализации	Канализация фекал. д32.33.41.43 От КК-6 (л33/2) до КК-7 (л33/2 д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	151005,3	151005,3	-	1965	51	Рабочее

497	Сети канализации	Канализация фекал. д25-26От КК-1 (л33/3) до КК-13 (л33/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	40286,27	40286,27	-	1965	51	Рабочее
498	Сети канализации	Канализация фекал. отК8до73д7.21.22кв41От КК-34 (л33/4) до КК-29 (л33/1)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	117652,29	117652,29	-	1965	51	Рабочее
499	Сети канализации	Канализация фекал. у д/к7От КК-12 (л25/4) до КК-16 (л25/4) От КК-17 (л25/4) до КК-18 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	55269,97	55269,97	-	1965	51	Рабочее
500	Сети канализации	Канализация фекал. у шк. 9 до перекч Канализация фекал. у шк. 9 до перекч. д. 150,200,500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	144310,82	144310,82	-	1965	51	Рабочее
501	Сети канализации	Коллектор фекальный д/к 66От КК-13 (л25/4) до КК-14, КК-15 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24560,64	24560,64	-	1966	50	Рабочее
502	Сети канализации	Коллектор фекальный от К4 до К8От КК-5 (л25/3) до КК-6 (л25/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13909,17	13909,17	-	1966	50	Рабочее
503	Сети канализации	Коллектор фекальный д.27.31От КК-12 (л33/2) до КК-1 (л33/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	71012,66	71012,66	-	1966	50	Рабочее
504	Сети канализации	Коллектор фекальный от д54.57От КК-31 (л25/4) до КК-32 (л25/4) д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24560,64	24560,64	-	1966	50	Рабочее
505	Сети канализации	Коллектор фекальный по Монтажн до молок От КК-1 (л23/1) до КК-1 (л23/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	44149,46	44149,46	-	1966	50	Рабочее
506	Сети канализации	Канализация фекал. у д 78от К231 до К245 От КК-3 (л25/3) до КК-9 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	41258,46	41258,46	-	1967	49	Рабочее

507	Сети канализации	Коллектор фекальный д/к 9От КК-2 (л25/3) до КК-3, КК-4 (л25/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	75225,49	75225,49	-	1967	49	Рабочее
208	Сети канализации	Пром. ливневая канализация на водозаборе от Блок Кон. Осв. (л47/2) до НС15(2) (л47/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	121165,82	121165,82	-	1963	53	Рабочее
509	Сети канализации	Канализация фекал. д.59.77От КК-19 (л25/4) до КК-20 (л25/4)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	66016,25	66016,25	-	1967	49	Рабочее
512	Сети канализации	Канализация фекал. д.59.77От КК-19 (л25/4) до КК-20 (л25/4) д 100,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	15350,4	15350,4	-	1967	49	Рабочее
510	Сети канализации	Канализация пожарного депо От КК-2 (л32/2) до КК-4 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	21925,49	21925,49	-	1967	49	Рабочее
513	Сети канализации	Хоз фекал канализ ж/д60 МКР-7аОт КК-17 (л32/4) до КК-18 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8869,12	8869,12	-	1987	29	Рабочее
514	Сети канализации	Канализация фекал. с хоккейн. поля От КК-1 (л23/1) до КК-1 (л23/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	57666,34	56 702,17	964,17	1967	49	Рабочее
515	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д57 МКР-7От КК-11 (л32/4) до КК-12 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	29592,16	29592,16	-	1987	29	Рабочее
517	Сети канализации	Коллек. фекал. 1гл. комплект фек. канн.2тр. От КК-1 (л9/3) до КК-1 (л16/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	385022,14	385022,14	-	1953	63	Рабочее
519	Сети канализации	Главный коллектор фекал. канал. От КК-14 (л3/3) до КК-2 (л9/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	800796,26	800796,26	-	1957	59	Рабочее
520	Сети канализации	Наружный коллектор канализации молокозавода От КК-1 (л10/4) до КК-1 (24/4) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	740204,82	740204,82	-	1964	52	Рабочее

562	Сети канализации	Наружная канализация ОСКОт КК-13 (л3/3) до приёмного резервуара д 250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	237044,29	237044,29	-	1963	53	Рабочее
563	Сети канализации	Коллектор фекальн. канализации От КК-1 (л10/4) до КК-2 (л16/2) д 500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	415910,56	415910,56	-	1953	63	Рабочее
564	Сети канализации	Хоз. фекальн. канализ. ж/д3 зд3/б 6мкрОт КК-18 (л33/4) до КК-19 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	74176,54	74176,54	-	1986	30	Рабочее
209	Сети канализации	Фекальная канализация на площ. От Блок Крн. Осв. (л47/2) до проходной-2 (л47/2) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	57564	57564	-	1963	53	Рабочее
566	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. ж/д21/5 мкр5От КК-10 (л32/1) до КК-12 (л32/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	246015,74	239 424,14	6 591,60	1986	30	Рабочее
567	Сети канализации	Фекальн. канализ. д.107, 108 мкр-1От КК-3 (л33/1) до КК-30 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	81365,65	81365,65	-	1967	49	Рабочее
568	Сети канализации	Фекальн. канализ. ж/д 72.14 мкр-1От КК-11 (л25/1) до КК-1 (л25/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	116671,57	116671,57	-	1968	48	Рабочее
569	Сети канализации	Фекальн. канализ. д59,60,61 мкр-1От КК-19 (л25/4) до КК-21(л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	23025,6	23025,6	-	1986	30	Рабочее
574	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. ж/д 18/5 мкр-5От КК-12 (л32/1) до КК-13 (л32/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	185577,81	183 061,88	2 515,93	1987	29	Рабочее
609	Сети канализации	Хоз. фекал.канализ д/к24 мкр-6От КК-14, КК-15 (л41/1) до пр. Мира, 65/2 (л41/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	94822,83	89 516,24	5 306,59	1987	29	Рабочее

621	Сети канализации	Хоз фекал. канализ. ж/д18 мкр-6 От КК-11 (л41/1) до КК-12, КК-13 (л41/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9491,66	8 460,24	1 031,42	1955	61	Рабочее
622	Сети канализации	Фекальн. канализ. кв.10 от г. бани до пр. Мира От КК-4 (л24/2) до КК-5 (л24/2) д 250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	11043,76	11043,76	-	1955	61	Рабочее
623	Сети канализации	Фекальн. канализ. кв.10а двор. От КК-11 (л24/1) до КК- 3 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	15998,53	15998,53	-	1955	61	Рабочее
624	Сети канализации	Фекальный канализ. кв. 11 дворовая От КК-25 (л24/3) до КК-27, КК-26 (л24/3) до КК-5 (24/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	32764,58	32764,58	-	1955	61	Рабочее
625	Сети канализации	Фекальн. От КК-26 (л24/2) до КК-28 (24/2) От КК-13 (л24/3) до КК-14, КК-15 (л24/3) канализ. кв11а д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	53069,74	53069,74	-	1955	61	Рабочее
626	Сети канализации	Фекальн. канализ. кв12 дворовая От КК-8 (л24/3) до КК-9, КК-10 (л24/3) От КК-11 (л24/3) до КК-12 (л24/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	63815,02	63815,02	-	1954	62	Рабочее
627	Сети канализации	Фекальн. канализ. кв12а дворовая От КК-4 (л24/3) до КК-5 , КК-6, КК-7 (л24/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	56651,5	56651,5	-	1954	62	Рабочее
628	Сети канализации	Фекальн. канализ. гл. коллект. Мира От КК-12 (л24/1) до КК-2 (л24/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	27903,62	27903,62	-	1954	62	Рабочее
629	Сети канализации	Фек. канализ. гл. колл. гор. Больниц От КК-28 (л24/3) до КК-10 (л24/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	42188,02	42188,02	-	1954	62	Рабочее

630	Сети канализации	Фек. канализ. гл. колл. Первомайский пер. От КК-3 (л24/3) до КК-29, КК-30 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14796,08	14796,08	-	1986	30	Рабочее
632	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. ж/д4 мкр8а От КК-26 (л30/3) до КК-24 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39271,44	36 623,62	2 647,82	1969	47	Рабочее
634	Сети канализации	Самотечный коллектор К3017а3006 От КК-2 (л24/2) до КК-10 (л25/1) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1016674,05	1016674,05	-	1986	30	Рабочее
635	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ ж/д4а мкр8а От КК-11 (л38/2) до КК-2 (л38/1)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	37437,92	34 912,21	2 525,71	1986	30	Рабочее
636	Сети канализации	Хоз. фекал канализ. д/к9 мкр5 От КК-2 (л32/1) до ДК Солнышко (л32/1) От КК-3 (л32/1) до КК-4 (л32/4) д 150,200,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	253878,56	241 757,14	12 121,42	1986	30	Рабочее
637	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д55 мкр7а От КК-10 (л32/4) до КК-30 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17738,24	16 542,17	1 196,07	1986	30	Рабочее
638	Сети канализации	Хоз. фекал канализ. ж/д2 мкр6 От КК-11 (л33/4) до КК-12 (л33/4) Д 150,200,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	128175,84	119 530,94	8 644,90	1986	30	Рабочее
639	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ГПТУ От КК-21 (л33/4) до КК-2 (л41/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	76752	71 576,10	5 175,90	1986	30	Рабочее
640	Сети канализации	Хоз фекал канализ. почты МКР-6 От КК-13 (л33/4) до почты (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24816,48	23 143,16	1 673,32	1987	29	Рабочее
641	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 17 МКР-6 От КК-12 (л41/1) до КК-1 (л41/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	205558,31	188 216,58	17 341,73	1987	29	Рабочее

642	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 9 МКР-6 От КК-5 (л33/3) до КК-6 (л33/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	37881,38	33 763,31	4 118,07	1969	47	Рабочее
655	Сети канализации	Канализация к домб. 9.10 МКР-3От КК-2 (л25/1) до КК-14 (л24/2) д 250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	64497,26	64497,26	-	1969	47	Рабочее
657	Сети канализации	Канализация от дома7 к К3056От КК-1 (л25/1) до КК-21 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17373,67	17373,67	-	1969	47	Рабочее
658	Сети канализации	Канализация от здания 103.104От КК-21 (л25/4) до КК-22, КК-23 (л25/4) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36840,96	36840,96	-	1969	47	Рабочее
659	Сети канализации	Канализация от СЭС От КК-6 (л23/3) до КК-1 (л31/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	95189,54	95189,54	-	1969	47	Рабочее
670	Сети канализации	Канализация МКР-1 дом 105.106От КК-24 (л25/4) до КК-25 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	78295,57	78295,57	-	1969	47	Рабочее
671	Сети канализации	Канализация у дом 8 МКР-3От КК-19 (л24/2) до КК-20 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	26053,04	26053,04	-	1969	47	Рабочее
672	Сети канализации	Канализация МКР-3 дом 14.15От КК-14 (л24/2) до КК-16 (л24/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	112876,61	112876,61	-	1969	47	Рабочее
673	Сети канализации	Канализация МКР-3 дом 16.17От КК-17 (л24/2) до КК-18 (л24/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	146988,61	146988,61	-	1969	47	Рабочее
674	Сети канализации	Канализация от здания11 МКР-1От КК-10 (л25/4) до КК-9, КК-10 (л25/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	72155,41	72155,41	-	1969	47	Рабочее

675	Сети канализации	Канализация от здания 101 музык. Шкл. От КК-11 (л25/1) до КК-8 (л25/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	55269,97	55269,97	-	1969	47	Рабочее
676	Сети канализации	Канализация ДТС МКР-От КК-23 (л24/3) до КК-24 (л24/3)4 д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	55414,94	55414,94	-	1970	46	Рабочее
693	Сети канализации	Канализация к домам42.44 МКР-3От КК-13 (л25/1) до КК-14 (л25/1) д 150,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	821395,41	821395,41	-	1970	46	Рабочее
725	Сети канализации	Напорный коллектор от ст.7 до самот.колтр От КК-3 (л16/2) до КК-1 (л33/1)д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14253671,03	1 938 410,02	12 315 261,01	1971	45	Рабочее
813	Сети канализации	Канализация к ГПТУ-6От КК-5, КК-6 (л41/1) до КК-7, КК-8 (л41/1) Д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	107648,94	107648,94	-	1971	45	Рабочее
814	Сети канализации	Канализация к столов. Ул. Строительной От КК-4 (л10/1) до КК-3 (л10/1) д 100,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	45710,08	40 248,27	5 461,81	1971	45	Рабочее
817	Сети канализации	Самотечный коллектор до насосн. станц. От КК-10 (л25/1) до КК-7 (л25/4) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	94336,74	81 600,71	12 736,03	1971	45	Рабочее
824	Сети канализации	Фекальн. Канализ. маг37-37а МКР-3От КК-3 (л25/1) до КК-17 (л25/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	18599,57	18599,57		1971	45	Рабочее
825	Сети канализации	Фекальн. канализ к дом10 МКР-3От КК-4 (л24/2) до КК-15 (л24/2)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	12399,71	10 727,49	1 672,22	1971	45	Рабочее

828	Сети канализации	Канализация к школе 10 МКР-3 От КК-3, от КК-4 (л25/1) до КК-22 (л24/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	53044,16	53044,16	-	1971	45	Рабочее
829	Сети канализации	Канализация От КК-1 (л18/4) до КК-20 (л17/3)от дом22 23.21 МКР3 д 200,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	149240	149240	-	1972	44	Рабочее
841	Сети канализации	Фекальн. Канализация МКР-3От КК-15 (л25/1) до КК-16 (л25/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8732,67	8732,67	-	1972	44	Рабочее
845	Сети канализации	Напорный коллектор От КК-2 (л16/2) до КНС-6 (л17/2)р д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	378728,48	320 023,80	58 704,68	1972	44	Рабочее
847	Сети канализации	Самотечный коллектор От КК-1 (л16/2) до КК-3 (л16/2) От КНС-6 (л17/2) до КК-1(л17/3) д300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	170625,22	170625,22	-	1973	43	Рабочее
859	Сети канализации	Фекальн. канализац. д.2 От КК-1 (л17/3) до КК-2 (л18/4)9.30.31 МКР3 д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	155798,03	155798,03	-	1973	43	Рабочее
875	Сети канализации	Хоз фекал канализ д.206-206аОт КК-4 (л33/1) до КК-5 (л33/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	21320	21320	-	1973	43	Рабочее
295	Сети канализации	Напорный канализац. коллектор от КНС -1 (л47/2) до т.А (л47/2) д 100	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	87616,67	87616,67	-	1988	28	Рабочее
295А	Сети канализации	Напорный коллектор От КНС-1 (л47/2) до т.А (л47/2) д 100	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	83113,89	44049,73	39064,16	1988	28	Рабочее
889	Сети канализации	Напор коллек. фекал. канал отст7 От КНС-7 (л25/4) до КК-9, КК-10 (л33/4). От КК-8 (л41/2) до КК-9 (л41/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1396630,56	1 124 318,07	272 312,49	1974	42	Рабочее

660	Сети канализации	Вынос бытовой канализации зд.201 МКР-5 От КК-6 (л25/4) до КК-22 (л24/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	123779	66 074,05	57 704,95	1998	18	Рабочее
897	Сети канализации	Фекальная канализац. от д.213 От КК-8 (л33/2) до КК-9 (л33/2 д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	159985,28	159985,28	-	1974	42	Рабочее
899	Сети канализации	Фекальная канализац. от д.213 От КК-30 (л33/1) до КК-7 (л33/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	99351,2	99351,2	-	1974	42	Рабочее
900	Сети канализации	Фекальная канализац. от общ.4 От КК-2 (л24/4) до КК-5 (л23/3)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36329,28	36329,28	-	1974	42	Рабочее
925	Сети канализации	Фекальная канализац. колод ж/б От КК-5 (л17/3) до КК-6 (л17/3) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9721,32	9721,32	-	1975	41	Рабочее
930	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. д.3 мкр-7 От КК-3 (л31/4) до КК-4 (л31/4)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	302999,84	302999,84	-	1975	41	Рабочее
931	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. д21 молокозв. От КК-1 (л31/4) до КК-6 (л31/4) д 200,300,400,800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	765814,4	765814,4	-	1975	41	Рабочее
932	Сети канализации	Канализация ж/д4 МКР-7 колод16 ш Канализация ж/д4 МКР-7 колод16ш д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	59909,2	59909,2	-	1975	41	Рабочее
1034	Сети канализации	Канализация ж/д 9 и колодцы 5 шт От КК-3 (л31/1) до КК-4 (л31/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14028,56	14028,56	-	1975	41	Рабочее

1037	Сети канализации	Канализация ж/д 18 мкр-7 От КК-11 (л31/4) до КК-14 (л31/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	67371,2	67371,2	-	1976	40	Рабочее
1043	Сети канализации	Хоз. фек. Канализ. Поликлиники От КК-9 (л24/1) до КК-10 (л24/1) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	78884	78884	-	1976	40	Рабочее
1046	Сети канализации	Хоз. фекал. Канализ. к д. 20а мкр-3 От КК-9 (л17/3) до КК-10 (л17/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7990,74	7990,74	-	1976	40	Рабочее
1047	Сети канализации	Хоз. фек. канализ к д.2 От КК-11 (л17/3) до КК-12 (л17/3) 1а мкр-3 д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8272,16	8272,16	-	1976	40	Рабочее
1048	Сети канализации	Канализация по ул. Ж/дорожной От КК-22 (л31/4) до КК-17 (л31/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	166637,12	166637,12	-	1976	40	Рабочее
1050	Сети канализации	Хоз фекал канализ. д/к 16 От КК-6 (л31/4) до ДК-14(л31/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39245,86	39245,86	-	1976	40	Рабочее
1051	Сети канализации	Фекальн. канализац. дом7 мкр6 От КК-3 (л33/3 ) до КК-4 (л33/3) д 150,250,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	565679,3	565679,3	-	1981	35	Рабочее
1052	Сети канализации	Наружные сети канализации От КК-12 (л31/4) до КК-13 (л31/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	112569,6	112569,6	-	1978	38	Рабочее
1053	Сети канализации	Наружные сети хоз. фекал. Канал От КК-21 (л30/3) до КК-1 (л39/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	5517,28	5517,28	-	1978	38	Рабочее
1054	Сети канализации	Хоз фекальн. канализац д15 мкр-6 От КК-4 (л41/2) до КК-5 (л41/2) д 150,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	266423,25	266423,25	-	1982	34	Рабочее

1075	Сети канализации	Наружн сети канализ. по Ленина От КК-1 (л31/1) до КК-21 (л30/3) д 800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	215928,96	215928,96	-	1976	40	Рабочее
1080	Сети канализации	Хоз. фекальн. коллектор МКР-7 до ОС От КК-1 (л15/3) до КК-1 (л31/1) д 800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1764357,92	1764357,92	-	1976	40	Рабочее
1081	Сети канализации	Наружн. сети канализации МКР-8а От КК-21 (л30/3) до КК-2 (л39/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	620582,56	620582,56	-	1976	40	Рабочее
1082	Сети канализации	Хоз. фекальн коллек. МКР-7 до ОС От КК-1 (л9/2) до КК-1 (л15/3) д 1300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1920079,2	1920079,2	-	1976	40	Рабочее
1083	Сети канализации	Хоз фекальн. коллек от От КК-1 (л9/1) до КК-1 (л9/2) д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1519092,64	1519092,64	-	1976	40	Рабочее
1088	Сети канализации	Хоз фек канализац. адм. Корпуса От КК-11 (л3/3) до КК-12 (л3/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7078,24	7078,24	-	1977	39	Рабочее
1092	Сети канализации	Наружные сети гостиницы От КК-11 (л25/1) до КК-12 (л25/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	67371,2	67371,2	-	1977	39	Рабочее
1114	Сети канализации	Хоз. Фекал. коллектор от ОС МКР-7 От КК-4 (л8/2) до КК-5 (л8/2) д1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	232558,56	232558,56	-	1977	39	Рабочее
1115	Сети канализации	Наружн сети хоз. фек канал общ 1 От КК-1 (л31/1) до КК-2 (л31/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	29165,76	29165,76	-	1977	39	Рабочее
1117	Сети канализации	Сети канализации к пищеблоку От КК-7 (л24/1) до КК-8 (л24/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	72488	72488	-	1977	39	Рабочее

1185	Сети канализации	Фекальная канализ. зд24д/с 8а-МКРОт КК-2 (л39/1) до КК-8 (л39/1) д 200,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	231279,36	231279,36	-	1977	39	Рабочее
1188	Сети канализации	Фекальная канализ. д19 8аМКРОт КК-17 (л38/2) до КК-4 (л39/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	82440,18	82440,18	-	1977	39	Рабочее
1189	Сети канализации	Канализация к д33 8МКРОт КК-11 (л38/2) до КК-12 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	57137,6	57137,6	-	1978	38	Рабочее
1190	Сети канализации	Канализация к ул. Ленина 8а-МКР От КК-9 (л30/3) до КК-23 (л30/3) д 800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	432028,48	432028,48	-	1978	38	Рабочее
1193	Сети канализации	Канализация от К7 8а-МКР От КК-9 (л30/3) до КК-10 (л30/3) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	45624,8	45624,8	-	1978	38	Рабочее
1194	Сети канализации	Канализация дом20 8-МКР От КК-4 (л39/1) до КК-9 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	53470,56	53470,56	-	1978	38	Рабочее
1195	Сети канализации	Канализация к теплицам школы 7МКРОт КК-17 (л31/4) до КК-18 (л31/4) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	43492,8	31 532,65	11 960,15	1978	38	Рабочее
1196	Сети канализации	Канализация ул. Ж/ дорожная К95доК1247МКР От КК-15 (л31/4) до КК-16 (л31/4) д 250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	118539,2	118539,2	-	1978	38	Рабочее
1200	Сети канализации	Канализация у от К47 до общ в 7МКРОт КК-3 (л31/4) до КК-12 (л31/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	52532,48	52532,48	-	1978	38	Рабочее

1208	Сети канализации	Канализация от К38 до универмага 7МКР От КК-7 (л31/4) до КК-8 (л31/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7675,2	7675,2	-	1978	38	Рабочее
1211	Сети канализации	Канализация к ж/д4 МКР-4 От КК-6 (л33/1) до КК-16 (л32/2) д 180	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	12280,32	12280,32	-	1978	38	Рабочее
1246	Сети канализации	Канализация проложена в сухих От КК-11 (л31/3) до КК-1 (л39/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	4605,12	4605,12	-	1978	38	Рабочее
1247	Сети канализации	Наружные сети канализации 37 колодцев От КК-6 (л32/4) до КК-30 (л33/4) От КК-21 (л32/4) до КК-4 (л39/2) д 1500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	729144	729144	-	1978	38	Рабочее
1248	Сети канализации	Наружные сети ливнев. Канализац. От КК-5 (л31/1) до КК-6 (л31/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17397,12	17397,12	-	1970	46	Рабочее
1249	Сети канализации	Наружные сети канализации От КК-4 (л31/3) до КК-11 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	58416,8	58416,8	-	1978	38	Рабочее
1254	Сети канализации	Наружные сети канализации 9штК От КК-5 (л32/4) до КК-28 (л32/4) д 400,500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	76922,56	76922,56	-	1979	37	Рабочее
1265	Сети канализации	Наружные сети фекал.Канализац. От КК-17 (л17/3) до КК-18 (л17/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	281168,16	281168,16	-	1979	37	Рабочее
1271	Сети канализации	Наружные сети хоз.фекал канал. От КК-1 (л38/2) до КК 2 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	94831,36	94831,36	-	1979	37	Рабочее
1272	Сети канализации	Наружные сети хоз. фекал канал. от КК-1 (л39/1) до КК-7 (л39/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14241,76	14241,76	-	1979	37	Рабочее

1276	Сети канализации	Наружные сети хоз. фекал канал. по водогрейной котельной ТЭЦ-3 17 колод. От КК-1 (л9/1) до КК-5 (л8/2) д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	2062411,52	1 426 500,18	635 911,34	1988	28	Рабочее
1277	Сети канализации	Сети бытовой канализ. ж/д39МКР4 От КК-14 (л32/2) до КК-15 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	216713,54	187 794,48	28 919,06	1979	37	Рабочее
1545	Сети канализации	Наружные сети канализац ЦРБ. От КК-16 (л24/3) до КК-6. (л24/4) до КК-7 (л24/4) до КК-8 (л24/4) до КК-9 (л24/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	241171,84	241171,84	-	1980	36	Рабочее
1565	Сети канализации	Сети хоз. фекал. канализац дом 8 МКР-3а От КК-16 (л17/3) до КК-5 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	127067,2	127067,2	-	1980	36	Рабочее
1566	Сети канализации	Наружные сети хоз. фекал канал д9 МКР-3а От КК-15 (л17/3) до КК-4 (л17/4) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	92102,4	92102,4	-	1980	36	Рабочее
1568	Сети канализации	Сети хоз. фекал. канализации МКР-7 От КК-6 (л39/2) до КК-7 (л39/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	10660	10660	-	1980	36	Рабочее
1569	Сети канализации	Канализация Кафе в МКР-8а От КК-18 (л30/3) до КК-19 (л30/3) От КК-2 (л30/3) до КК-20 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	28142,4	28142,4	-	1980	36	Рабочее
1571	Сети канализации	Сети фекал канализац. зд29 МКР-7 От КК-2 (л39/2) до КК-12 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	62936,64	62936,64	-	1980	36	Рабочее

1591	Сети канализации	Наружн сети фекал. Канализац. жд15 От КК-14 (л17/3) до КК-3 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	48439,04	48439,04	-	1980	36	Рабочее
1592	Сети канализации	Наружн сети фекал. канализац общж. МКР-7 От КК-2 (л31/1) до КК-2 (л31/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	49036	49036	-	1981	35	Рабочее
1595	Сети канализации	Наружн. сети фекал. канализац жд43 МКР7 От КК-3 (л40/1) до КК-1 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	59192,85	59192,85	-	1981	35	Рабочее
1598	Сети канализации	Наружн. сети фекал. Канализации от КК-13 (л17/3) до КК-2, (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	254134,4	254134,4	-	1981	35	Рабочее
1615	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализация ж/д17 МКР-3а От КК-8 (л 17/4) до КК-9 (л17/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	86985,6	86985,6	-	1981	35	Рабочее
1616	Сети канализации	Хоз. фекальн. Канализ. д. Лесника 3а –мкр. От КК-6 (л17/4) до КК-7 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17226,56	17226,56	-	1981	35	Рабочее
1618	Сети канализации	Хоз. фекальн. канализ. д/к 38 От КК-1 (л32/4) до КК-23, КК-24 (л31/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	138213,3	138213,3	-	1981	35	Рабочее
1619	Сети канализации	Хоз. фекальн. Канализ. зд.37 От КК-15 (л31/3) до КК-5 л39/2	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	38376	38376	-	1981	35	Рабочее
1622	Сети канализации	Хоз. фекальн. Канализ. прачечн. МСО От КК-1 (л24/4) до КК-4 (л23/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	31007,81	31007,81	-	1981	35	Рабочее

1626	Сети канализации	Фекальн. Канализ. ж/д 18 3а-МКРОт КК-9 (л17/4) до КК-10 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	27417,52	27417,52	-	1981	35	Рабочее
1627	Сети канализации	Внешние сети канализации ДСШ От КК-11 (л17/4) до КК-12 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13218,4	8 636,48	4 581,92	1981	35	Рабочее
1638	Сети канализации	Хоз. фекальн. канал. дом 35 МКР-7От КК-3 (л31/3) до КК-4 (л31/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24816,48	24816,48	-	1982	34	Рабочее
1639	Сети канализации	Фекальн. канал. ж/дом 46 мкр-7 От КК-21 (л31/3) до КК-2 (л32/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	31127,2	31127,2	-	1983	33	Рабочее
1640	Сети канализации	Хоз. Фек. канализация дом 41 МКР-7От КК-13 (л31/3) до КК-14 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13644,8	13644,8	-	1982	34	Рабочее
1641	Сети канализации	Хоз. фек. Канализация хирург. корпуса Хоз. фек. Канализация хирург. Корпуса д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	925074,8	925074,8	-	1982	34	Рабочее
1642	Сети канализации	Хоз фек канализ. д.3 мкр-8аОт КК-14 (л30/3) до КК-17 (л30/3) Д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	46904	46904	-	1982	34	Рабочее
1650	Сети канализации	Хоз. Фекальн. канализация дом11,12 МКР-6От КК-3 (л41/1) до КК-7 (л33/3)д 150,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	313173,74	313173,74	-	1982	34	Рабочее
1652	Сети канализации	Хоз. Фек. канализация д1 8 мкр От КК-1 (л30/3) до КК-2 (л30/3)д 150,200,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	271360,96	271360,96	-	1982	34	Рабочее

1655	Сети канализации	Наружн. сети хоз. Фекал. канал д26 7мкр От КК-5 (л31/4) до КК-2 (л31/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	99436,48	99436,48	-	1982	34	Рабочее
1656	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. д54 7мкрОт КК-12 (л32/4) до КК-13 (л32/4) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	177211,84	177211,84	-	1982	34	Рабочее
1663	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. дом 47 МКР-7От КК-25 (л32/4) до КК-26, КК-27 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	84683,04	84683,04	-	1982	34	Рабочее
1665	Сети канализации	Хоз фекал. Канализ. 7-МКРОт КК-13 (л32/4) до КК-14 (л32/4) д 150,200,500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	170133,6	170133,6	-	1982	34	Рабочее
1666	Сети канализации	Хоз. фекальн канализ. 7мкр 2 очерОт КК-20 (л32/4) до ДК-19 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	68138,72	68138,72	-	1982	34	Рабочее
1667	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. маг. Обувь От КК-9 (л39/1) до КК-10 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	46051,2	46051,2	-	1982	34	Рабочее
1892	Сети канализации	Хоз фекальн. канализ 6-мкр дом 16 От КК-2 (л41/2) до КК-3 (л41/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	61742,72	59 106,49	2 636,23	1985	31	Рабочее
1893	Сети канализации	Хоз. фекальн. Канализ. ж/д 56 7-МКРОт КК-11 (л32/4) до КК-30 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24916,96	23 981,24	935,72	1985	31	Рабочее
1896	Сети канализации	Хоз. Фекальн. канализ. 8а мкр От кк-3(л30/3) до кк-4(л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	26095,68	24 981,27	1 114,41	1985	31	Рабочее

1897	Сети канализации	Хоз. Фекальн. канализ. ж/д4 8а мкр От КК-27 (л30/3) до КК-1 (л30/4) д 200,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	250279,74	239 595,76	10 683,98	1985	31	Рабочее
1900	Сети канализации	Хоз. фекал канализ. ж/д 61 МКР-7От КК-15 (л32/4) до КК-16 (л32/4)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7359,66	7 045,84	313,82	1985	31	Рабочее
1901	Сети канализации	Хоз фекальн. канализ. зд 64 7мкрОт КК-8 (л32/4) до КК-9 (л32/4)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	34453,12	32 982,66	1 470,46	1985	31	Рабочее
1903	Сети канализации	Хоз фекал. канализац. д/к34 8а МКРОт КК-24 (л30/3) до КК-25 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	84512,48	80 904,78	3 607,70	1985	31	Рабочее
1906	Сети канализации	Хоз фекал канализац. д/к 25 8а - МКРОт КК-1 (30/3) до ДК-20 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	100766,85	96 464,61	4 302,24	1985	31	Рабочее
1909	Сети канализации	Хоз. Фекальн. канализ. общ. ГПТУ От КК-20 (л33/4) через л.Фестивальная,14/2 (л33/4) до КК-1 (л41/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	48097,92	46 044,61	2 053,31	1985	31	Рабочее
1943	Сети канализации	Фекальная канализ. д.36 7МКР 2очередь От КК-4 (л31/3) до КК-8, КК-9 (л31/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	216099,52		-	1982	31	Рабочее
2061	Сети канализации	Фекальная канализ. ж/д1 8-МКР От КК-13 (л38/2) до КК-1 (л39/4) д150,200,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1029440,46	892 070,45	137 370,01	1988	28	Рабочее

2062	Сети канализации	Фекальная канализ. ж/д2 К18-К25От КК-19 (л39/4) д 150 КК-20 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	102336	88 679,76	13 656,24	1988	28	Рабочее
2063	Сети канализации	Фекальная канализ. ж/д3 МКР-8От КК-6 (л38/3) до КК-3 (л39/4) д 150,200,250,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	517828,69	448 729,10	69 099,59	1988	28	Рабочее
2064	Сети канализации	Фекальная канализ. ж/д16 МКР-8От КК-3 (л39/4) до КК-19 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	35220,64	30 521,37	4 699,27	1988	28	Рабочее
2065	Сети канализации	Фекальная канализ. д/к7 МКР-8От КК-18 (л39/4) до ул. Юбилейная, 15/1 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	63141,31	54 715,84	8 425,47	1988	28	Рабочее
2066	Сети канализации	Фекальная канализ. зд8.9 МКР-8От КК-21 (л39/4) до КК-22 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	47552,13	41 206,87	6 345,26	1988	28	Рабочее
2067	Сети канализации	Фекальная канализ. зд48 МКР-7От КК-1, КК-2 (л40/1) до магазина №65 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	85280	73 900,55	11 379,45	1988	28	Рабочее
2068	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. рембаз т/сет от КК-2 (л26/3) до КК-3, КК-4 (л26/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	58894,37	51 035,12	7 859,25	1988	28	Рабочее
2069	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д19 от К1-8От КК-22 (л32/3) до КК-23 (л32/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	153990,1	133 440,98	20 549,12	1988	28	Рабочее
2070	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д1а МКР-4От КК-4 (л25/4) до КК-21 (л24/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	44047,12	38 169,41	5 877,71	1988	28	Рабочее

2071	Сети канализации	Фекальная канализ. худ школы здб. д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	117686,4	101 982,21	15 704,19	1988	28	Рабочее
2072	Сети канализации	Фекальная канализ. зд27От КК-27 (л25/4) до КК-11 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	20731,57	17 964,60	2 766,97	1988	28	Рабочее
2073	Сети канализации	Фекальная канализ. зд22.23.25 От КК-28 (л25/4) до КК-29 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	139091,68	120 530,65	18 561,03	1988	28	Рабочее
2074	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. от зд222доКК суд От КК-2 (л31/4) до КК-7 (л31/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8664,45	7 508,49	1 155,96	1988	28	Рабочее
2075	Сети канализации	Бытовая канализация ж/д52 МКР4От КК-2 (л32/2) до КК-3 (л32/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	111716,8	96 809,00	14 907,80	1988	28	Рабочее
2076	Сети канализации	Самотечная канализация От КК-20 (л31/4) до КК-21 (л31/4) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	281484,55	243 922,89	37 561,66	1988	28	Рабочее
2076 А	Сети канализации	Самотечная канализация От КК-19 (л31/4) до КК-20 (л31/4) От КК-21 (л31/4) до КК-3 (л39/1) д 500	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	850673,97	850673,97	-	1988	28	Рабочее
2077	Сети канализации	Напорная канализац. от насос От КНС-10 (л32/4) до КК-3 (л39/1) д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	245488,84	245488,84	-	1988	28	Рабочее
2550 А	Сети канализации	Напорный хоз. фекал. Коллектор От КК-29 (л32/4) до КНС-9 (л41/4) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1895185,97	919 164,58	976 021,39	1990	26	Рабочее

2551 А	Сети канализа ции	Бытовая канализация дом 32От КК-8 (л31/3) до КК-10 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	71763,12	57 450,53	14 312,59	1990	26	Рабочее
2552 А	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ.ж/д17 МКР9От КК-31 (л39/1) до КК-7 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	17942,91	14 364,12	3 578,79	1990	26	Рабочее
2553 А	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д21 МКР9От КК-28 (л39/1) до КК-29 (л39/1) д 150,400	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	29489,82	23 609,09	5 880,73	1990	26	Рабочее
2554 а	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д20 ком квОт КК-7 (л33/4) до КК-8 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	66006,72	52 842,62	13 164,10	1990	26	Рабочее
2555 А	Сети канализа ции	Бытовая канализация зд8 ком.кв. От КК-24, КК-25 (л32/3) до д/б Авангард (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	85280	68 271,57	17 008,43	1990	26	Рабочее
2556 а	Сети канализа ции	Хоз.фекал канал. 3д 10МСО 52 От КК-3 (л23/3) до КК- 2 (л24/1)д300	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	96792,8	77 488,44	19 304,36	1990	26	Рабочее
2557 А	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. ж/д1 МКР-9От КК-15 (л39/4) до КК-16 (л39/4) д 200	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	139935,95	112 026,63	27 909,32	1990	26	Рабочее
2558 А	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д2 МКР-9От КК-4 (л39/4) до КК-15 (л39/4) д200	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	51841,71	51841,71	-	1990	26	Рабочее
2559 а	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д3 МКР-9От КК-4 (л39/4) до КК-5 (л39/4) до КК-5 (л39/1) д 200,400	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	868406,24	695 210,20	173 196,04	1990	26	Рабочее
2560 А	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д39 МКР-8 От КК-1 (л38/3) до КК-2 (л38/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	67064,19	53 689,42	13 374,77	1990	26	Рабочее

2561 А	Сети канализа ции	Хоз. Фекальн. канализ. ж/д 37,38 МКР-8 От КК-3 (л38/3) до КК-4 (л38/3)д 150,200	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	107248,13	85 857,99	21 390,14	1990	26	Рабочее
2562 А	Сети канализа ции	Хоз фекальн канализ. ж/д 19От КК- 19 (л38/2) до бКК-20 (л38/2) до КК-6 (л39/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	170372,38	136 393,04	33 979,34	1990	26	Рабочее
2563 А	Сети канализа ции	Бытов. канализация зд. 8б ком .квтрОт КК-17 (л32/3) до КК-26 (л32/3) От КК-28 (л32/3) до КК-27, КК-29 (л32/3) д150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	72146,88	72146,88	-	1990	26	Рабочее
2564 А	Сети канализа ции	Разгрузочный коллектор быт. канализации МКР-1 трОт КК-11 (л25/4) до КК-12 (л25/4) д 400	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	540487,58	432 692,29	107 795,29	1990	26	Рабочее
2565 б	Сети канализа ции	Напорн. Хоз. фекал.коллект КНС3а до КНС10 МКР-6От КК-28 (л33/4) до КК-6 (л32/4) д300	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	781932,32	758 464,37	23 467,95	1990	26	Рабочее
2566 А	Сети канализа ции	Бытов. Канализ. зд33 МКР-7От КК- 17 (л31/3) до КК-19 (л31/3) д150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	33984,08	27 206,73	6 777,35	1990	26	Рабочее
2567 А	Сети канализа ции	Хоз. фекал .канализ. ж/д 17 МКР- 5От КК-5 (л32/4) до КК-10 (л32/2) д300	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	195888,16	156 819,79	39 068,37	1990	26	Рабочее
2568 Б	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ.ж/д 31От КК-3 (л31/3) до КК-5 (л31/3) д150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	21874,32	17 511,09	4 363,23	1990	26	Рабочее
2569 А	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализац. ж/д 20 8- МКРОТ КК-6 (л39/1) до КК-15 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	38529,5	30 845,77	7 683,73	1990	26	Рабочее

2570 А	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д 4б, 8а- МКРОт КК-2 (л30/4) до КК-1, (л38/1) д150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	85791,68	68 681,61	17 110,07	1990	26	Рабочее
2571	Сети канализа ции	Наружн. сети быт. канализ. ж/д 17/8 От КК-2 (л39/4) до КК-17 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	258398,4	206 863,57	51 534,83	1990	26	Рабочее
2572	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. жд23 МКР-9От КК-32 (л39/1) до КК-8 (л39/4) д 150,400	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	111921,47	89 599,08	22 322,39	1990	26	Рабочее
2573	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. дк24/4а МКР8От КК-16 (л39/1) до ДК-26 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	201260,8	161 121,56	40 139,24	1990	26	Рабочее
2574	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. жд7,8,9От КК-11 (л39/4) до КК-8 (л39/3) д 200	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	118317,47	94 719,60	23 597,87	1990	26	Рабочее
2575	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. жд15 9-МКРОт КК-30 (л39/1) до КК-6 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	46759,02	37 433,79	9 325,23	1990	26	Рабочее
2576	Сети канализа ции	Хоз фекал канализ. зд27 8а-МКРОт КК-4 (л30/3) до КК-5 (л30/3) От КК- 6 (л30/3) до КК-7, КК-8 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	80794,27	64 679,89	16 114,38	1990	26	Рабочее
2577	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. жд2 4-МКРОт КК-21 (л24/3) до КК-1 (л32/2) Д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	115230,34	92 247,97	22 982,37	1990	26	Рабочее
2578	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д 4 МКР-9От КК-5 (л39/4) до КК-14 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	51168	40 962,79	10 205,21	1990	26	Рабочее

2579	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д 36а 7-МКР От КК-17 (л31/3) до КК-18 (л31/3) Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	51440,9	41 180,83	10 260,07	1990	26	Рабочее
2580	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 21 От КК-2 (л32/3) до КК-11 (л32/2) Д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	72129,82	57 744,54	14 385,28	1990	26	Рабочее
2581	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д34 7-МКР От КК-15 (л31/3) до КК-16,(л31/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	26743,81	21 410,20	5 333,61	1990	26	Рабочее
2582	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д 35 7-МКР От КК-6 (л31/3) до КК-7 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	45368,96	36 319,72	9 049,24	1990	26	Рабочее
2583	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д 18, 9-МКР От КК-8 (л39/4 ) до КК-9 (л39/4), д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9414,91	7 537,39	1 877,52	1990	26	Рабочее
2584	Сети канализации	Бытов. канализац. ж/д 46а 7-МКР От КК-21 (л31/3) до КК-22, (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	42298,88	33 862,72	8 436,16	1990	26	Рабочее
2585	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. д/к 5 9-МКР От КК-12, КК-13 (л39/4) до ДК-1/3 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	183138,8	146 612,86	36 525,94	1990	26	Рабочее
2586	Сети канализации	Наружн. сети фекал. Канализ. ж/д18 8 кв2 От КК-19 (л38/2) до КК-2, (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	101756,1	81 461,56	20 294,54	1990	26	Рабочее
2587	Сети канализации	Канализац. коллектор. н/с7 От КК-6 (л16/2) до КК-2 (л25/4) д 600	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	900977,66	768 834,59	132 143,07	1992	24	Рабочее

2587 А	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д13 9- МКРОт КК-12 (л39/3) до КК-13, (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	143315,43	109 609,48	33 705,95	1991	25	Рабочее
2587 Б	Сети канализа ции	Бытов .канализац. зд10 МКР-9От КК-9, КК-10 (л39/4) до школы № 12 (л39/4) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	900977,66	876 850,48	24 127,18	1991	25	Рабочее
2588	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д11 МКР-9 От КК-10 (39/3) до КК-11 (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	3856,19	1 735,06	2 121,13	1991	25	Рабочее
2588 А	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ.ж/д32 МКР-9 От КК-3 (л39/3) до КК-6, КК-7 (л39/3) д150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	3856,19	2 725,84	1 130,35	1992	24	Рабочее
2589	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ.ж/д29/30 МКР- 9От КК-33 (л39/1) до КК-1 (л39/3) д 150,400	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	88487,89	67 676,41	20 811,48	1991	25	Рабочее
2589 А	Сети канализа ции	Бытовая канализация. ж/д-9а 21МКРОт КК-21 (л32/3) до КК-1 (л40/2) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	5924,1	4 123,30	1 800,80	1991	25	Рабочее
2590	Сети канализа ции	Хоз. Фекал. канализ. ж/д17 МКР- 21От КК-29 (л33/4) до КК-18 (л32/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	1033141,33	1 008 841,77	24 299,56	1991	25	Рабочее
2591	Сети канализа ции	Коллектор быт канал.школы зд25 МКР6От КК-4 (л41/1) до КК-35 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	36243,32	27 719,19	8 524,13	1991	25	Рабочее

2592	Сети канализации	Бытов. канал школы зд25.25а МКР-6 От КК-16, КК-17 (л41/1) до пр. Мира, 61/3 (л41/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	65220,78	49 881,57	15 339,21	1991	25	Рабочее
2593	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. зд28 МКР-8а От КК-11 (л30/3) до КК-12 (л30/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	30217,78	23 110,51	7 107,27	1991	25	Рабочее
2594	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. зд27б МКР-8а От КК-4 (л30/3) до КК-22 (л30/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	19648,51	15 027,10	4 621,41	1991	25	Рабочее
2595	Сети канализации	Наружн. сети канал. ж/д26/8 МКР-8 От КК-5 (л38/3) до КК-16, (л38/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	24888,12	19 033,96	5 854,16	1991	25	Рабочее
2596	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д12 9МКР От КК-8 (л39/3) до КК-9 (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	81209,76	62 110,44	19 099,32	1991	25	Рабочее
2597	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д37а МКР-7а От КК-19 (л31/3) до КК-20 (л31/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36145,08	27 643,79	8 501,29	1991	25	Рабочее
2598	Сети канализации	Напор хоз. фекал. канал КНС58 9МКР От КК-25 (л39/1) до КНС-11 (л39/1) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	111902,37	51 847,52	60 054,85	1991	25	Рабочее
2599	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д20 МКР-9 От КК-22 (л39/1) до КНС-11 (л39/1) д300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	3601,65	1 668,19	1 933,46	1991	25	Рабочее
2599 А	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д20 МКР-9 От КК-22 (л39/1) до КК-23, КК-24 (л39/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	97125,63	74 282,96	22 842,67	1991	25	Рабочее

2600	Сети канализации	Хоз. фекал . канализ. д41.42.43МКР9 От КК-8 (л39/2) до КК-2 (л39/3) д 150,400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	332395,52	248 734,58	83 660,94	1991	25	Рабочее
2601	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. д/к14 МКР-9От КК-8 (л39/3) до ул. Победы, 11/1 (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	165772,04	124 048,17	41 723,87	1991	25	Рабочее
2602	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. от К55 до ОСКОт КК-1 (л14/4) до КК-1 (л29/4) д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	2238174,78	1 007 178,65	1 230 996,13	1991	25	Рабочее
2602 А	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. от К55 до ОСК От КК-4 (л8/2) до КК-1 (л14/4) Д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	2244388,13	2244388,13		1991	25	Рабочее
2603	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ул Дзержин 9.10 1.2МКРОт КК-7 (л25/3) до КК-8 (л25/3)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7716,13	6 729,59	986,54	1991	25	Рабочее
2604	Сети канализации	Хоз. фекал . канализ. ул Пушкина 20/2 4-МКР От КК-7 (л32/3) до КК-8 (л32/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	35854,44	31 267,53	4 586,91	1991	25	Рабочее
2605	Сети канализации	Хоз фекал канализ. ж/д15аОт КК-18 (л39/1) до КК-21 (л39/1)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17925,18	15 631,00	2 294,18	1991	25	Рабочее
2606	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. общ 7.8 ул.Сосновая От КК-15 (л24/4) доКК-1 (л32/1)д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	54856,19	47 836,86	7 019,33	1991	25	Рабочее

2607	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. зд26 МКР-8 От КК-13 (л30/3) до КК-14 (л30/3) От КК-15 (л30/3) до КК-16 (л30/3) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	50062,77	43 657,22	6 405,55	1991	25	Рабочее
2608	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. улРечная 10/3От КК-3 (л41/1) до КК-18 (л41/1) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	19484,77	16 992,02	2 492,75	1991	25	Рабочее
2609	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. улПушкин20.3 МКР4От КК-1 (л32/3) до КК-13 (л32/3)д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	32596,06	28 426,06	4 170,00	1991	25	Рабочее
2610	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ.ул Ленина 2.3 МКР8аОт КК-24 (л30/3) до КК-28 (л30/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	32256,31	28 128,47	4 127,84	1991	25	Рабочее
2611	Сети канализации	Хоз. фекал. канализ. ул Речная 8 МКР6 От КК-5 (л41/2) до КК-6 (л41/2) д150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	25133,72	21 918,59	3 215,13	1991	25	Рабочее
2612	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ул Володарского 13 МКР8 От КК-1 (л29/4) до КК-8 (л38/2) От КК-18 (л38/2) до КК-5 (л39/1) От КК-17 (л39/1) до КК-35 (л39/1) д500	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	566573,03	494 085,60	72 487,43	1991	25	Рабочее
2613	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. улВолодар13 МКР9 От КК-18 (л39/1) до КК-35 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	35981,34	31 377,68	4 603,66	1991	25	Рабочее
2614	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ул.60летОкт12От КК-5 (л39/1) до КК-16, КК-17 (л39/1) Д150	Кировская область, г.Кирово- Чепецк	30905,47	26 951,62	3 953,85	1991	25	Рабочее

2615	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ул. Сосновая 40/2, МКР-5 От КК-7 (л32/1) до КК-8 (л32д 108)	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36226,94	36226,94	-	1991	25	Рабочее
2616	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ул. Сосновая32/2 МКР-7 От КК-6 (л32/4) до КК-7 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	35490,13	30 950,26	4 539,87	1991	25	Рабочее
2617	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. АТС-10000От КК-27 (л33/4) до КК-17 (л32/3) От КК-32 (л32/3) до КК-33(л32/3) д д150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	251787,49	219 574,47	32 213,02	1991	25	Рабочее
2618	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. Сосновая 5/б МКР-5От КК-2 (л32/1) до ДК-23 (л32/1)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	57418,68	50 072,82	7 345,86	1991	25	Рабочее
2619	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. Речная 9 МКР-6 От КК-7 (л41/2) до КК-8 (л41/2) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17028,71	14 850,15	2 178,56	1991	25	Рабочее
2619 А	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ул. Володарского, 11/1.2 МКР-8От КК-19 (л39/1) до КК-20, КК-34 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	54258,55	47 316,10	6 942,45	1991	25	Рабочее
2620	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. Молодежная ,9 МКР-6От КК-16 (л33/4) д о КК-17 (л33/4) ОтКК-14 (л33/4) до КК-15 (л33/4) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	27516,1	23 995,24	3 520,86	1991	25	Рабочее
2621	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. Ул. Ленина, Зверева От КК-5 (л23/2) до КК-1 (л24/1) От КК-3 (л24/1) до КК-4 (л24/1) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	148567,31	78 492,50	70 074,81	1992	24	Рабочее

2622	Сети канализации	Хоз. фекал. канализац. ж/д 44 МКР-9 От КК-4 (л39/3) до КК-5 (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	2936,02	2 156,09	779,93	1992	24	Рабочее
2623	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д60 МКР-9От КК-9 (л39/2) до КК-10 (л39/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	3753,69	2 756,79	996,90	1992	24	Рабочее
2624	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д33-34 МКР-9От КК-11 (л39/2) до КК-3 (л39/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8670,25	6 368,22	2 302,03	1992	24	Рабочее
2625	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д22 МКР-9От КК-24 (л39/1) до КК-26 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1667,05	1 223,81	443,24	1992	24	Рабочее
2626	Сети канализации	Хоз фекал канализац. зд24 МКР-9От КК-26 (л39/1) до КК-27 (л39/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	824,83	606,06	218,77	1992	24	Рабочее
2627	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д56,56/а МКР-21От КК-36 (л33/4) до КК-2 , КК-3 (л40/2)150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	169203,13	111 191,53	58 011,60	1994	22	Рабочее
2628	Сети канализации	Фекальн. канализац. ж/д 2/а, 5-МКРОт КК-5 (л25/4) до КК-19, (л24/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	98,14	59,40	38,74	1995	21	Рабочее
2629	Сети канализации	Бытовая канализация ж/д7 МКР-4 От КК-1 (л32/3) до КК-9 (л32/2)д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7788,42	4 478,34	3 310,08	1996	20	Рабочее
2630	Сети канализации	Наружные сети бытовой канализации ж/д19 МКР-22От КК-5 (л32/1) ,от КК-6 (32/1) от КК-3 (л32/1) до Сосновая,5/2 (л32/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	106033,72	60 975,02	45 058,70	1996	20	Рабочее

2631	Сети канализации	Вынос фекальная канализация ж/д19 МКР-22 От КК-3 (л32/1) до КК-4 (л32/1)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	85303,73	49 055,46	36 248,27	1996	20	Рабочее
2632	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д-16/5От КК-3 (л32/4) до КК-15 (л32/4) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	30496,53	17 537,75	12 958,78	1996	20	Рабочее
2633	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ.ж/д 90 МКР-21От КК-5 (л33/4) до КК-6 (л33/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36793,12	21 158,14	15 634,98	1996	20	Рабочее
2634	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д7а МКР21От КК-30 (л32/3) до КК-31 (л32/3)д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39460,63	22 692,78	16 767,85	1996	20	Рабочее
2636	Сети канализации	Бытов канализация жд-3От КК-20 (л32/3) до КК-32 (л32/3)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	37264,36	21 429,77	15 834,59	1996	20	Рабочее
2637	Сети канализации	Внутриплощадочная Канализация жд20 МКР22От КК-16 (л32/1) до КК-17 (л32/1) От КК-3 (л32/1) до КК-4 (л32/4) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	372340,12	214 117,96	158 222,16	1996	20	Рабочее
2638	Сети канализации	Фекальная канализация пр.От КК-2 (л23/4) до КК-2 (л23/1)прачечной роддома д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	14095,34	8 105,35	5 989,99	1996	20	Рабочее
2639	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализац. ж/д-28 МКР-9От КК-12 (л39/2) до КК-13 (л39/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	44598,24	25 647,23	18 951,01	1996	20	Рабочее
2640	Сети канализации	Хоз. Фекал. канализ. ж/д35 МКР-21От КК-19 (л32/3) до КК-20 (л32/3)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	31396,48	18 054,96	13 341,52	1996	20	Рабочее

2641	Сети канализации	Фекальная канализация жд-7 МКР-5 От КК-19 (л24/3) до КК-20 (л24/3) д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	47704,45	27 433,37	20 271,08	1996	20	Рабочее
2642	Сети канализации	Напорный коллектор хоз. Фек. Ул. Садовой От КК-1 (л17/1) до КК-1 (л17/2) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	351768,41	243 892,50	107 875,91	1996	20	Рабочее
2643	Сети канализации	Коллектор бытовой канализации От КК-7 (л17/3) до КК-8 (л17/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	133087,37	45 914,71	87 172,66	1996	20	Рабочее
1270	Сети канализации	Канализация мелиораторов От КК-1 (л28/4) до КК-1 (л28/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	6079	6079		2001	15	Рабочее
1273	Сети канализации	Сети канализационные От КК-2 (л28/1) до КК-1 (л27/2) От КК-2 (л28/4) до КК-3 (л28/1) до КК-4 (л28/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	1895	1895		1973	43	Рабочее
1364	Сети канализации	Бытовая канализация ж/д4 от К-1 до К-3 сущ.	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	65 681,00	65681,00		2001	43	
1433	Сети канализации	Канализация пр. Мира, 74а От КК-3 (л33/4) до КК-24 (л33/4) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	43566	19 302,82	24 263,18	2000	16	Рабочее
1434	Сети канализации	Канализация ул.Чепецкая,5 От КК-2 (л17/3) до ул.Чепецкая,5 (л17/3) д150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	36517	16 179,12	20 337,88	2000	16	Рабочее
1435	Сети канализации	Канализация ул.Молодёжная,13 От КК-15 (л33/4) до КК-2 (л33/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	8427	3 732,97	4 694,03	2000	16	Рабочее

1436	Сети канализации	Канализация пр.Лесной,5От КК-7 (л31/2) до КК-8 (л31/2) От КК-9 (л31/2) до КК-10 (л31/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	230966	102 331,80	128 634,20	2000	16	Рабочее
1437	Сети канализации	Канализация пр.Лесной,7От КК-3 (л31/2) до КК-4 (л31/2) до КК-11 (л31/2)д 300,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	184343	81 674,32	102 668,68	2000	16	Рабочее
1438	Сети канализации	Канализация пр.Лесной,3 От КК-5 (л31/2) до КК-6 (л31/2)д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	183253	81 192,26	102 060,74	2000	16	Рабочее
1439	Сети канализации	Канализация ул.Ж.Дорожная,31/2От КК-22 (л32/4) до КК-23 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	81396	36 063,21	45 332,79	2000	16	Рабочее
1440	Сети канализации	Канализация ул.Ж.Дорожная,31/1От КК-22 (л32/4) до КК-24 (л32/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	9606	4 256,20	5 349,80	2000	16	Рабочее
1441	Сети канализации	Канализация ул.Ж.Дорожная,35 От КК-14 (л32/4) до КК-19 (л32/4) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	13557	6 006,54	7 550,46	2000	16	Рабочее
1442	Сети канализации	Канализация ул.Ж.Дорожная,33/1От КК-19 (л32/4) до КК-21 (л32/4) д 250,300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39657	17 570,80	22 086,20	2000	16	Рабочее
1443	Сети канализации	Канализация л.Луначарского,11/3От КК-22 (л33/4) до КК-23 (л33/4) Д 150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	136322	60 398,91	75 923,09	2000	16	Рабочее
1444	Сети канализации	Канализация ул.бр.Васнецовых,2 От КК-9 (л41/1) до КК-10 (л41/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	117893	52 233,68	65 659,32	2000	16	Рабочее

1445	Сети канализации	Канализация ул.Ленина, 30От КК-10 (л23/3) до КК-11 (л23/3)д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	62147	27 534,13	34 612,87	2000	16	Рабочее
1446	Сети канализации	Канализация пр.Ленина,36/4От КК-8 (л23/3) до КК-9 (л23/3)д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	75236	33 333,95	41 902,05	2000	16	Рабочее
1447	Сети канализации	Канализация ул. Ленина 34/2От КК-1 (л23/3) до КК-2 (л23/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	20447	9 059,41	11 387,59	2000	16	Рабочее
1448	Сети канализации	Канализация ул. Ленина 36/1 От КК-6 (л23/3) до КК-3 (л24/4) д 200,250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	74074	32 818,74	41 255,26	2000	16	Рабочее
1449	Сети канализации	Канализация ул. Ленина 36/2От КК-3 (л24/4) до КК-11(л24/4) д150,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	97027	42 988,12	54 038,88	2000	16	Рабочее
1450	Сети канализации	Канализация ул. Ленина 36/3От КК-6 (л23/3) до КК-7 (л23/3) до КК-4 (л24/4) д250	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	114900	50 907,97	63 992,03	2000	16	Рабочее
1451	Сети канализации	Канализация ул. Юбилейная, 1От КК-14, КК-15 (л38/2) до ул. Юбилейная, 1 (л38/3) д200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	98158	43 489,43	54 668,57	2000	16	Рабочее
1452	Сети канализации	Канализация ул. Сосновая, 42 От КК-7 (л32/1) до КК-9 (л32/1)д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	97313	43 115,29	54 197,71	2000	16	Рабочее
1453	Сети канализации	Канализация ул. Сосновая, 40 От КК-10 (л32/1) до КК-11 (л32/1) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	11653	5 163,27	6 489,73	2000	16	Рабочее

1454	Сети канализации	Канализация ул. Сосновая, 36/1 От КК-13 (л32/1) до КК-14 (л32/1) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	114770	50 850,03	63 919,97	2000	16	Рабочее
1455	Сети канализации	Канализация ул. 60 лет Октября, 2 От КК-8 (л38/2) до КК-9, КК-10 (л38/2) Д 300,150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	117356	51 995,41	65 360,59	2000	16	Рабочее
1456	Сети канализации	Канализация ул. 60летОктября17/а От КК-11 (л39/1) до КК-12 (л39/1) От КК-13 (л39/1) до КК-14 (л39/1) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	73074	32 375,96	40 698,04	2000	16	Рабочее
1457	Сети канализации	Канализация пр. Дзержинского ,9 От КК-11 (л25/3) до КК-1 (л33/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	67282	29 810,31	37 471,69	2000	16	Рабочее
1458	Сети канализации	Канализация пр. Дзержинского,10 От КК-10 (л33/2) до КК-11 (л33/2) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	142174	62 991,33	79 182,67	2000	16	Рабочее
1459	Сети канализации	Канализация ул Спортивная, 2 От КК-9 (л16/3) до КК-10 (16/3)д. 50,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	113378	50 233,36	63 144,64	2000	16	Рабочее
1460	Сети канализации	Канализация ул. Революции, 6 От КК-1 (л17/1) до ул.Революции,6 (л17/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	151427	67 090,37	84 336,63	2000	16	Рабочее
1461	Сети канализации	Канализация ул. Маяковского, 10 От КК-7 (л38/2) до ул.Маяковского,10 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	51454	22 797,47	28 656,53	2000	16	Рабочее
1462	Сети канализации	Канализация ул. Маяковского, 4 От КК-3 (л38/2) до КК-4 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	147915	65 535,40	82 379,60	2000	16	Рабочее

1463	Сети канализации	Канализация ул. Маяковского, 8 От КК-5 (л38/2) до КК-6 (л38/2) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	58436	25 890,63	32 545,37	2000	16	Рабочее
1432	Сети канализации	Канализация пр. Мира, 58 От КК-4 (л25/4) до КК-26 (л25/4) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	35755	15 842,00	19 913,00	2000	16	Рабочее
1018	Сети канализации	Трубопровод дренажной воды от иловых полей От КК-5 (л3/3) до КК-6 (л3/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	133701,98	104 956,72	28 745,26	1975	41	Рабочее
1020	Сети канализации	Трубопровод ОСК сб. жб. От КК-7 (л3/3) через КНС-8(л8/2) до отстойников (л8/2) Д1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	462763,39	462763,39		1975	41	Рабочее
1023	Сети канализации	Трубопровод сброженного осадка на иловые поля От КК-3 (л3/3) до КК-7 (л3/3) д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	53726,4	42 174,44	11 551,96	1975	41	Рабочее
1024	Сети канализации	Трубопровод сырого осадка От т.А (л3/3) до насосной ОСК (л8/2) д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	182755,04	143 462,38	39 292,66	1975	41	Рабочее
1025	Сети канализации	Трубопровод бытовой Канализации От КК-7 (л3/3) до КК-8 (л3/3) д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	440661,86	346 049,25	94 612,61	1975	41	Рабочее
1026	Сети канализации	Трубопровод аварийного сброса бытовой канализации От КК-4 (л3/3) до реки д 350	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	459753,01	360 907,09	98 845,92	1975	41	Рабочее
1027	Сети канализации	Коллектор из сб.ж/б труб От аэротенков (л3/3) до КК-10 (л3/3) д 1000	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	302744	302744		1975	41	Рабочее

1088	Сети канализации	Хозяйственно фекальная канал админ. корпуса От КК-11 (л3/3) до КК-12 (л3/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	7078,24	7078,24		1977	39	Рабочее
1022	Сети канализации	Трубопровод отстойной водыОт компрессорной-2 (л8/2) до КК-2, КК-3 (л8/2)Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	39049,71	26 060,23	12 989,48	1975	41	Рабочее
1103	Сети канализации	Трубопровод избыточн. актив ила гл2м От КК-1 (л3/3) до КК-2 (л3/3)Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	6822,4	6822,4		1977	39	Рабочее
1104	Сети канализации	Трубопровод уплотнённого актив. илаОт КК-2 (л3/3) до КК-3 (л3/3)Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	12792	12792		1977	39	Рабочее
1107	Сети канализации	Трубопровод осветвлённой воды до водоизм. лоткаОт КК-1 (л8/2) до лотка (л8/2 )Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	33600,32	33600,32		1977	39	Рабочее
1108	Сети канализации	Трубопровод опорожнен. азротенк вторичнотстоин. От т.А (л8/2) до вторичныхотстойников (л8/2) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	91249,6	91249,6		1977	39	Рабочее
1105	Сети канализации	Трубопровод циркуляцион. актив. ила полевторичн. отст. От азротенка (л8/2) до компрессорной-2 (л8/2) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	40337,44	40337,44		1977	39	Рабочее
1101	Сети канализации	Трубопровод подачи сточных вод на вторичн. отстойникОт азротенка (л8/2) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	98839,52	98839,52		1977	39	Рабочее
1106	Сети канализации	Трубопровод циркуляцион. актив. ила наазротенки гл.3м. От азротенка (л8/2) до компрессорной -2 (л8/2) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	114275,2	114275,2		1977	39	Рабочее

656	Сети канализации	Трубопровод сточных вод от перв. отстойников От КК-9 (л3/3) до КК-15 (л3/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	31229,54	31229,54		1969	47	Рабочее
449	Сети канализации	Коллектор бытовой От КК-14 (л24/3) до КК-16 (л24/3) Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	528739,64	273 520,86	255 218,78	1998	18	Рабочее
1364	Сети канализации	Бытовая канализация ж/д 4 от К1 до К3 сущ Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	65681	26 752,24	38 928,76	2001	15	Рабочее
213	Сети канализации	Пром. Ливневая канализация на 3 подъеме От КК-12 (л24/4) до КК-13 (л24/4) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	64932,19	64932,19		1963	53	Рабочее
214	Сети канализации	Фекальная канализация на 3 подъеме От КК-8 (л24/4) до КК-14 (л24/4) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	12067,12	12067,12		1963	53	Рабочее
298	Сети канализации	Ливневая канализация От фильтровальной станции (1) (л47/2) до т.Б (л47/2) От НС15(2) (л47/2) до т.В (л47/2) Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	245606,4	128 942,58	116 663,82	1988	28	Рабочее
298А	Сети канализации	Ливневая канализация От фильтровальной станции (1) (л47/2) до реки (л47/2) Д 400	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	272043,2	235 741,50	36 301,70	1988	28	Рабочее
298Б	Сети канализации	Ливневая канализация От Блок. Кон. Осв. (л47/2) до реки (л47/2) Д 800	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	528488,69	528488,69		1988	28	Рабочее
229	Сети канализации	Дренаж зд. 23 От КК-1 (л47/2) до КК-2 (л47/2) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	193139,52	129 747,03	63 392,49	1988	28	Рабочее

230	Сети канализации	Дренаж с камер в-1, в-2 зд.21 водозабора От В-1 (л47/2) до реки (л47/2) Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	153280,96	100 591,54	52 689,42	1988	28	Рабочее
918	Сети канализации	Сети ИИ-11 зд.6 минерализованной смеси зд.6 От цех мехобезвоживания1 (л3/3) до камеры управления ОСК1 (л3/3) Д 200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	87838,4	42 602,14	45 236,26	1990	26	Рабочее
914	Сети канализации	Бытовая канализация зд.6 „Цех обезвожив. ОС„ От КК-8 (л3/3) до КК-16 (л3/3)Д 100,200	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	82124,64	65 745,31	16 379,33	1990	26	Рабочее
964	Сети канализации	Дренаж цеха обезвоживания От КНС 8 (л8/2) до цеха мех обезвоживания (л3/3) Д 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	95513,6	76 463,72	19 049,88	1990	26	Рабочее
988	Сети канализации	Труба отпуская 01600 керамич. 4шт. От КК-17 (л3/3) до реки (л3/3) Д 300	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	17226,56	16 903,83	322,73	1975	41	Рабочее
1019	Сети канализации	Хлоропровод в ж./б. канале 4шт. дл260м дл.канала56м. От КК-1 (л8/2) до КК-6 (л8/2) Д 50	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	15853,55	15853,55		1975	41	Рабочее
942	Сети канализации	Фугат И-12 здб от К10 до зд.6 от компрессорной 1 (л3/3) до первичных отстойников (л3/3) д. 150	Кировская область, г.Кирово-Чепецк	75899,2	73 622,74	2 276,46	1990	26	Рабочее

**Техническое-экономические показатели имущества, которое (технологически связанное) образует единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом концессионного соглашения**

Объекты иного имущества	Первоначальная стоимость руб.	Амортизация руб.	Остаточная стоимость руб.	Состояние
<b>СУММА</b>	<b>32 752 203,56</b>	<b>30 278 038,22</b>	<b>2 474 165,34</b>	
Кабельная трасса ОСК, 928	12 792,00	12 792,00	0	Рабочее
Трубопров. техн. воды до аэротен. гл3м тр.стал.дм.57x4.5 дл.35м, 1102	3 325,92	3 325,92	0	Рабочее
Отстойники вторичные 4шт иловые камерами 018п/м Н-4п/м ж/б, 1097	1 849 565,76	1 427 926,58	421 639,18	Рабочее
Резервуар у-6.3, 372А	9 450,00	9 450,00	0	Рабочее
Трубопровод хоз. питьев. Водопрв. тр .ЧВР д 369.2п/м, 920	234 204,46	156 299,29	77 905,17	Рабочее
Отстойники вертикальные д9м днище ж/б Нраб-8.4м, 1095	445 607,68	354 802,12	90 805,56	Рабочее
Трубопровод аварийного сброса быт канализ. тр. Чуг. дл.311п/м, 1026	459 753,01	360 907,09	98 845,92	Рабочее
Трубопровод циркуляцион. актив ила на аэротенки гл3м дл146м, 1106	114 275,20	114 275,20	0	Рабочее
Хлоропровод. в ж/б канале 4шт дл.260м дл.канала 56м, 1019	15 853,55	15 853,55	0	Рабочее
Метантенки ОСК ж/б с герметичн. перекрытием и гидроэлеватором, 122	256 123,39	256 123,39	0	Рабочее
Трубопровод сырого осадка тр.чуг дл.417.9п/м, 1024	182 755,04	143 462,38	39 292,66	Рабочее
Кабельный канал из ж/б лотков дл89.6м 5кабельных камер, 1017	20 126,08	20 126,08	0	Рабочее
Песколовка ОСК фекальн. Канализ. с кругов движен. воды ж/б лотки, 147	48 032,32	48 032,32	0	Рабочее
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 164	118 069,50	118 069,50	0	Рабочее
Аэротенки со смесит воздухорас. Трубопров. обвалован грунтом, 167	1 119 759,20	1 119 759,20	0	Рабочее
Внешне инженерные сети и сооружения, 174к	382 566,00	382 566,00	0	Рабочее
Кабельная трасса корп. 14 корб корп. 14-ТП-98 две нитки, 741	119 306,72	119 306,72	0	Рабочее
Водоизмерительный лоток 2ряд. лотки ж/б, 922	21 535,11	21 535,11	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 158	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Контактн. горизонтальный резерв с водораспределительным лотков, 145	79 928,35	79 928,35	0	Рабочее
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 162	118 069,50	118 069,50	0	Рабочее
Иловые площадки с илопроводом труб.ЧВР бетон основан и дрен, 140	1 454 745,60	1 454 745,60	0	Рабочее
Насосная станция 6 ж/бетонные кирпичные фонд.монолитный, 846	427 708,06	361 413,95	66 294,11	Рабочее
Иловые площадки, 173к	398 953,00	398 953,00	0	Рабочее
Вторичный вертикальн отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 156	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Насосная станция 7приемн резер. фонд. Бутов. стен кирп. кров шиф., 732	974 220,35	877 184,91	97 035,44	Рабочее
Трубопровод опорожнен аэротен. Вторичн. Отстойн. Тр. стал дл126, 1108	91 249,60	91 249,60	0	Рабочее
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 178	67 502,40	67 502,40	0	Рабочее

Трубопровод технической воды тр.чугунные дл.448п/м, 1021	105 721,62	70 554,41	35 167,21	Рабочее
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 176	102 162,82	102 162,82	0	Рабочее
Трубопр. Сточ. вод от пер отств. тр а/цем дм 500 дл 68.5п/м, 656	31 229,54	31 229,54	0	Рабочее
Бетонная дорога и площадка ОСК общ.пл 3040м2 бетонное покрыт, 1016	1 093 447,04	878 355,60	215 091,44	Рабочее
Насосная станция 5 фундам. ж/б стены кирпичн.кровля рубероид, 116	146 686,85	146 686,85	0	Рабочее
Канализация Дл.-8075 п/м, 191к	525 777,00	525 777,00	0	Рабочее
Кабельная трасса бкв от тп-20 до тп насосной станции 7, 809	9 670,75	9 670,75	0	Рабочее
Тепловые сети ОСК стальные трб, 919	331 312,80	331 312,80	0	Рабочее
Иловая камера, 190к	2 674,00	2 674,00	0	Рабочее
Кабельная трасса 0.4кв от КНС1 до тп насосной станции 7 МКР1, 808	13 985,92	13 985,92	0	Рабочее
Трубопровод бытовой канализации тр.чуг дл.277п/м, 1025	440 061,86	345 449,25	94 612,61	Рабочее
Трубопр. Циркуляц. акт ила поле втор отс.т тр.ст. дм530x12 дл86м, 1105	40 337,44	40 337,44	0	Рабочее
Трубопровод осветленной воды до водоизм.лотка тр стальдл46, 1107	33 600,32	33 600,32	0	Рабочее
Трубопровод сброженного осадка на иловые поля тр.чуг. дл.169., 1023	53 726,40	42 174,44	11 551,96	Рабочее
Метантенки ОСК ж/б с черепичн. перекрытием и гидроэлеватором, 121	256 123,39	256 123,39	0	Рабочее
Резервуар чистой воды центрального поселка, 199к	12 968,00	12 968,00	0	Рабочее
Наружное освещение ОСК, 10	53 547,31	53 547,31	0	Рабочее
Трубопровод уплотненного актив ила тр.чугунные дл59п/м, 1104	12 792,00	12 792,00	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 155	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Трубопровод дренажной воды от иловых полей тр. Чуг. дл260.3п/, 1018	133 701,98	104 956,72	28 745,26	Рабочее
Водопровод дл.275п/м, 204к	17 687,00	17 687,00	0	Рабочее
Блок емкостей, 171к	602 470,00	602 470,00	0	Рабочее
Илопровод для удал иловых осад дл447п/м сб ж/б, 149	547 190,59	547 190,59	0	Рабочее
Аэротенки от первичн. отстойник труб ЧВР 0500 илопровод, 166	1 087 679,49	1 087 679,49	0	Рабочее
Кабельная трасса ОСК от хлорат до склада, 11	24 987,04	24 987,04	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 161	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Теплосеть насосн. станц-3а зд34 канал КЛ60-45 дл98.4м, 565	67 942,58	67 942,58	0	Рабочее
Наружное освещение 1очер ОСК деревянные опоры ж/б приставк., 926	91 701,58	91 701,58	0	Рабочее
Песчаные пульпы И-1 здб тр чугун д100.150мм дл41.5п/м, 917	26 436,80	26 436,80	0	Рабочее
Хоз. Питъев. Водопров. здб"обезвожив ОС"тр. Ст. д89ммдл143.6п/м, 916	74 193,60	74 193,60	0	Рабочее
Бытовая канализация здб"Цех обезвожив. ОС"тр. а/цд200/100дл22, 914	82 124,64	65 745,31	16 379,33	Рабочее
Фугат И-12 здб отК10до здб тр. чугун д150 дл102п/м, 942	75 899,20	73 622,74	2 276,46	Рабочее
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 177	67 502,40	67 502,40	0	Рабочее
Насосная станция 1приемн резер. фонд.бутов. стен кирп. кров жел., 521	395 821,22	395 821,22	0	Рабочее

Трубопровод ОСК сб.ж/б д1000мм дл.406.9п/м, 1020	462 763,39	462 763,39	0	Рабочее
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 175	102 162,82	102 162,82	0	Рабочее
Насосная станция 5 ж/бетонные дер. Утробино, 892	308 582,40	308 408,05	174,35	Рабочее
Песколовка в виде коническ. чаш фонд. и стен ж/б развод. лотки, 1015	245 120,96	212 418,98	32 701,98	Рабочее
Песковая площадка с дренажным трубопровод с фильтрующ слоем, 141	7 356,38	7 356,38	0	Рабочее
Трубопровод подачи сточных вод на вторичн. Отстойн. Аэрот. ж/б3, 1101	98 839,52	98 839,52	0	Рабочее
Труба отпускная 01600 керамич. 4шт контактные резервуары, 988	17 226,56	16 903,83	322,73	Рабочее
Территория у насосной станц. 6 площадь дорог 398м2, 854	64 958,43	64 958,43	0	Рабочее
Теплосеть к администрат-бытов зд. тр.стальн .045х2.5м дл56п/, 1098	178 235,20	178 235,20	0	Рабочее
Иловые площадки ж/б поддон размер 66х9м производ. 379м3су, 921	5 334 278,43	5 334 278,43	0	Рабочее
Сети И-11зб минерализованной смеси здбтр чугун д200дл173.3, 918	87 838,40	42 602,14	45 236,26	Рабочее
Контактные резервуары 2секции емкостью 353м3 ж/б 14х14км.м, 1096	517 426,56	507 724,42	9 702,14	Рабочее
Вторичные отстойники илосос. с двигателем АОЛ-2-21-4, 1089	120 155,56	120 155,56	0	Рабочее
Коллектор из сб.ж/б труб. тр.ж/б дл.233.9п/м, 1027	302 744,00	302 744,00	0	Рабочее
Насосная станция при метантенк подзем. ж/б надзем-кирп переж., 123	312 402,94	312 402,94	0	Рабочее
Кабельная трасса ОСК от подст. до метонтенок, 12	5 099,74	5 099,74	0	Рабочее
Трубопровод отстойной воды тр.чугунные дл.121.25п/м, 1022	39 049,71	26 060,23	12 989,48	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 154	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Насосно-компрессорная станция с водокамерой кирпич.фунд. ж/б, 148	536 446,62	536 446,62	0	Рабочее
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом, 165	118 069,50	118 069,50	0	Рабочее
Автодорога на ОСК асфальт, 168	514 138,69	514 138,69	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 159	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 160	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Песколовка ОСК фекальн. каналиц. с кругов движен.воды ж/б лотк., 146	48 032,32	48 032,32	0	Рабочее
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 163	118 069,50	118 069,50	0	Рабочее
Вторичные отстойники илосос с двигателем АОЛ-2-21-4, 1090	6 118,91	6 118,91	0	Рабочее
Насосная станция кругов монолт. Надзем. кирпич заглуб.8м, 923	834 805,92	834 805,92	0	Рабочее
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом, 157	85 594,88	85 594,88	0	Рабочее
Технический водопровод здб"Обе звожив. ОС"тр. Ст. д89ммдл160.4п, 915	69 929,60	69 929,60	0	Рабочее
Насосная станция 2приемн резер. фонд.бутов. стен кирп. кров железн., 522	431 969,44	431 969,44	0	Рабочее
Здание решеток подз-ж/б надзем. кирпич.кровля рулон. Прием. рез, 128	160 168,96	160 168,96	0	Рабочее
Насосная станция 9 фонд .ж/б стен кирпич рулонная кровля, 1138	408 342,68	199 879,11	208 463,57	Рабочее
Теплотрасса, 594	19 102,72	19 102,72	0	Рабочее
Трубопровод избыточн. актив ила тр. стальн гл2м дл-49п/м, 1103	6 822,40	6 822,40	0	Рабочее

Контактные резервуары распред. камеры фонд. ж/б стены монол. ж, 907	1 576 158,08	1 576 158,08	0	Рабочее
Дренаж цеха обезвоживания тр. а/ц дл150 дл340.4п/м, 964	95 513,60	76 463,72	19 049,88	Рабочее
Аэротенки 3хкоридорные камеры дл57м ширина 4.5х4п/м ж/б 3.2, 1100	3 332 873,60	2 482 990,96	849 882,64	Рабочее

№ п/п	Назначение	Объект права	Протяженно сть п.м.	Адрес объекта	Первоначальная стоимость (руб.)	Амортизация (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)	Дата ввода в эксплуатацию (принятие к учету)	Состояние
					<b>9 414 124,35</b>	<b>1 701 887,76</b>	<b>7 712 236,59</b>		
1	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул.60 лет Октября, д.3/1, 5/1	323,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	104 237,00	9 844,70	94392,30	07.2013	Рабочее
2	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул.60 лет Октября, д.5/2	53,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	14 831,00	1 400,80	13430,20	07.2013	Рабочее
3	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул.60 лет Октября, д.5/3	80,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	22 373,00	2 113,10	20259,90	07.2013	Рабочее
4	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул.60 лет Октября, д.7/2, 9/2	80,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	54 322,00	5 130,26	49191,74	07.2013	Рабочее
5	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	53,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3, ул. В.Набережная, д.3	14 831,00	1 400,80	14831,00	07.2013	Рабочее
6	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	296,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3, ул. В.Набережная, д.7, 9, 10	108 475,00	10 244,88	98230,12	07.2013	Рабочее
7	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2 пр. Дзержинского, д.5	91,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2	28 136,00	2 657,44	25478,56	07.2013	Рабочее
8	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до пр. Дзержинского, д.6	75,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2	20 847,00	1 969,00	18878,00	07.2013	Рабочее
9	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	38,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2, пр. Дзержинского, д.7	11 780,00	1 112,48	10667,52	07.2013	Рабочее

10	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2, КК-3, сети канализации школы № 4	243,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Бализино, просп. Кирова, д.1	67 373,00	6 363,10	61009,90	07.2013	Рабочее
11	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до Ул. Красноармейская, д.6	71,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	12 797,00	725,22	12071,78	07.2013	Рабочее
12	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до Ул. Красноармейская, д.10	50,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	13 983,00	1 320,56	12662,44	07.2013	Рабочее
13	Сети канализации	Канализационная сеть от К-44 до К-43	35,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 9, ул. К.Утробина, д.10/а	26 695,00	1 890,74	24804,26	07.2013	Рабочее
14	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.12	62,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 7	17 288,00	1 632,68	15655,32	07.2013	Рабочее
15	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.20	66,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 7	18 475,00	1 744,88	16730,12	07.2013	Рабочее
16	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.26/1, 26/2, 26/3	134,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	38 559,00	3 641,74	34917,26	07.2013	Рабочее
17	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.26/4	133,2	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	37 373,00	3 529,54	33843,46	07.2013	Рабочее
18	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.53	174,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	51 441,00	4 858,26	46582,74	07.2013	Рабочее
19	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.55	155,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	46 695,00	4 410,14	42284,86	07.2013	Рабочее
20	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.57	86,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	24 915,00	2 353,14	22561,86	07.2013	Рабочее
21	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.57 до КК-2 ул. Ленина, д.66/3	355,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3	105 085,00	5 954,76	99130,24	07.2013	Рабочее
22	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Ленина, д.59	223,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	66 102,00	6 243,08	59858,92	07.2013	Рабочее
23	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2, КК-3	125,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3, ул. Ленина, д.68	34 661,00	3 273,52	31387,48	07.2013	Рабочее
24	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-2 ул. Ленина, д.68 до КК-1 ул. Ленина, д.70/1	111,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3	43 559,00	4 114,00	39445,00	07.2013	Рабочее

25	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до Вечерней школы	206,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2, пр. Лермонтова, д.3а	66 102,00	4 682,14	59858,92	07.2013	Рабочее
26	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	123,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.15/2	56 949,00	5 378,46	51570,54	07.2013	Рабочее
27	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	53,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.21	22 034,00	2 081,14	19952,86	07.2013	Рабочее
28	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Луначарского, д.22/б	116,2	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	32 203,00	3 041,30	29161,70	07.2013	Рабочее
29	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	261,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.25	12 966,00	1 224,68	12353,66	07.2013	Рабочее
30	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	84,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.27	58 559,00	5 530,44	53028,56	07.2013	Рабочее
31	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	92,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, просп. Мира, д.16	25 678,00	2 425,30	23252,70	07.2013	Рабочее
32	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	114,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, просп. Мира, д.18, 20	30 254,00	2 857,36	27396,64	07.2013	Рабочее
33	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	53,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, просп. Мира, д.30	14 831,00	1 400,80	13430,20	07.2013	Рабочее
34	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 пр. Мира, д.43/в до КК-2 проезд Дзержинского, д.5	262,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2	64 915,00	6 130,88	58784,12	07.2013	Рабочее
35	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	121,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2, просп. Мира, д.55	38 983,00	2 761,14	36221,86	07.2013	Рабочее
36	Сети канализации	Канализационная сеть от пр. Мира, д.64/3 до КК-1 ул. Красноармейская, д.6	163,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	54 322,00	5 130,26	49191,74	07.2013	Рабочее

37	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до пр. Мира, д.64/4	113,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	31 525,00	2 977,38	28547,62	07.2013	Рабочее
38	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Молодежная, д.5/2	71,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 6	19 831,00	1 873,06	17957,94	07.2013	Рабочее
39	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Молодежная, д.15	148,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 6	43 475,00	4 105,84	39369,16	07.2013	Рабочее
40	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	65,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, ул. Островского, д.4	18 136,00	1 712,92	16423,08	07.2013	Рабочее
41	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2 ул. Первомайская, д.6, 6а	360,2	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3, ул. Первомайская, д.6б	100 000,00	9 444,52	90555,48	07.2013	Рабочее
42	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	77,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н Балезино, ул. Первомайская, д.14	21 610,00	2 041,02	19568,98	07.2013	Рабочее
43	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до проезда Перевошикова, д.7	134,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	94 068,00	8 884,20	85183,80	07.2013	Рабочее
44	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до проезда Перевошикова, д.9	94,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	69 915,00	6 603,14	63311,86	07.2013	Рабочее
45	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Пушкина, д.20/1	218,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	64 492,00	6 090,76	58401,24	07.2013	Рабочее
46	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до мелкооптовой базы	132,2	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а, ул. Революции, д.6/а	37 966,00	3 585,64	34380,36	07.2013	Рабочее
47	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до д/с № 15	355,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а, ул. Революции, д.10/2	117 797,00	11 125,14	106671,86	07.2013	Рабочее
48	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Речная, д.4/3	69,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 6	46 102,00	4 354,04	41747,96	07.2013	Рабочее
49	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Рудницкого, д.41	104,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	29 068,00	2 745,16	26322,84	07.2013	Рабочее
50	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Сосновая, д.11	39,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 22	10 847,00	1 024,42	9822,58	07.2013	Рабочее
51	Сети	Канализационная сеть от	21,9	г. Кирово-Чепецк,	6 068,00	429,76	5638,24	07.2013	Рабочее

	канализации	КК-1 до ул. Сосновая, д.34		мкр-н 7					
52	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до школы № 2, канализационная сеть от КК-3 до теплицы № 4	245,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 1-2, ул. Терещенко, д.13	78 475,00	7 411,66	71063,34	07.2013	Рабочее
53	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до КК-2	69,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Фестивальная, д.12	32 034,00	3 025,32	29008,68	07.2013	Рабочее
54	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Чепецкая, д.3	61,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	18 814,00	1 776,84	17037,16	07.2013	Рабочее
55	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 ул. Чепецкая, д.24/1 до КК-2 ул. Чепецкая, д.6	496,0	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	153 390,00	14 486,72	138903,28	07.2013	Рабочее
56	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Чепецкая, д.7	193,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	59 322,00	5 602,52	53719,48	07.2013	Рабочее
57	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Чепецкая, д.9	183,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	56 271,00	5 314,54	50956,46	07.2013	Рабочее
58	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-5 ул. Энергетиков до ул. Большевиков, д.1	59,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н ТЭЦ-3	18 898,00	1 784,66	17113,34	07.2013	Рабочее
59	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Юбилейная, д.1/2	209,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8	57 881,00	5 466,52	52414,48	07.2013	Рабочее
60	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ДК № 25 ул. Юбилейная, д.3	316,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8	87 288,00	8 243,98	79044,02	07.2013	Рабочее
61	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ДК № 25 ул. Юбилейная, д.3	8,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8	2 390,00	225,76	2164,24	07.2013	Рабочее
62	Сети канализации	Канализационная сеть от КК-1 до ул. Юбилейная, д.7 от КК-2 до ул. Юбилейная, д.7	20,7	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8	15 254,00	1 440,58	13813,42	07.2013	Рабочее
63	Сети канализации	Канализационная сеть от К-64 до ул. Молодежная, д.5/1	23,6	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 6	7 237,00	683,40	6553,60	07.2013	Рабочее
64	Сети канализации	Канализационная сеть от К-24 ул.60 лет Октября, д.1/2 до коллектора d 500	44,5	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	13 644,00	1 288,60	12 355,40	07.2013	Рабочее
65	Сети канализации	Канализационная сеть от ул.60 лет Октября, д.17 до ул. Школьная, д.8/1	285,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 8а	112 712,00	10 645,06	102066,94	07.2013	Рабочее

66	Сети канализации	Коллектор от К-271 до К-252	110,1	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 9, ул.60 лет Октября, д.24	47 881,00	2 713,20	45167,80	07.2013 07.2013	Рабочее
67	Сети канализации	Коллектор от КК-1 ул. Красноармейская, д.6 до КК-2 пр. Мира, д.43/а	237,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 4	61 864,00	5 842,56	56021,44	07.2013	Рабочее
68	Сети канализации	Канализационная сеть от КНС-3а до КК-1	466,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 21, ул. Луначарского, д.20	311 864,00	35 344,70	276519,30	07.2013	Рабочее
68	Сети канализации	Коллектор от К-13 пр. Мира, д.58 до здания Вятка-банк КК2 пр. Мира, д.34	234,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 5	120 339,00	11 365,52	108 973,48	07.2013	Рабочее
69	Сети канализации	Коллектор от ул. Первомайская, д.17/б пр. России, д.16	385,4	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 5	83 898,00	4 754,22	79143,78	07.2013	Рабочее
70	Сети канализации	Коллектор от КК-1 ул. Революции, д.6 до КК-2 ул. Чепецкая, д.12	395,8	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 3а	121 186,00	11 445,42	109740,58	07.2013 07.2013	Рабочее
71	Сети канализации	Коллектор от КК-1 пр. России, д.14 до КК-2 пр. Мира, д.58	167,9	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 5	85 593,00	8 083,84	77509,16	07.2013	Рабочее
72	Сети канализации	Коллектор от К-5 ул. Сосновая, д.40/2 до К-12 пр. России, д.30	182,3	г. Кирово-Чепецк, мкр-н 5	55 932,00	5 282,58	50649,42	07.2013	Рабочее
Инв 508	Сети канализации	Канализация фекальная военгород тр.а/цем д150мм дл.376п/м	376	г. Кирово-Чепецк	22 889,15	22889,15	-	1967	Рабочее
Инв 221 2	Сети канализации	Наружные сети канализаций пр.Базовый 7 тр.ст 212п/м а/ц 117п/м	329	г. Кирово-Чепецк	101 316,73	69756,66	31560,07	1991	Рабочее
Инв Ос3 667	Сети канализации	Участок сети канализации от зд.автовокзала 121,6п/м	121,6	г. Кирово-Чепецк	12 600	12600		2011	Рабочее
Инв 368 2	Сети канализации	Коллектор бытовой сети канализации т.А до К1 тр.чуг 2х576,2п/м	576,2	г. Кирово-Чепецк	3 473 043,65	627077,10	2845966,55	2011	Рабочее
Инв 877	Сети канализации	Канализац. Объект. Военгородка тр.ас/цемент.д.150-100мм д.256п/м	256	г. Кирово-Чепецк	89 305,22	89305,22		1973	Рабочее
Инв 661/	Сети канализации	Бытовая канализация жд №103,104 мкр21 тр.	224,5	г. Кирово-Чепецк	1 460 000	60833,30	1399166,70	2010	Рабочее

201 0В		Полипропилен 224,5п/м д.150							
Инв 878	Сети канализации	Самотечная канализац. военгород тр. ас/цемент д200мм дл765,02п/м	765,02	г. Кирово-Чепецк	266 073,60	266073,60		1973	Рабочее
Инв 891	Сети канализации	Самотечная канализация д.Утробино тр.чуг. д150мм дл.960п/м	960	г. Кирово-Чепецк	213 200,00	172690,44	40509,56	1974	Рабочее

Группа учета ОС			На начало периода			На конец периода		
Основное средство	Инв. номер	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость, руб	Амортизация, руб	Остаточная стоимость, руб	Первоначальная стоимость, руб	Амортизация, руб	Остаточн. стоимость, руб
<b>Машины и оборудование</b>			<b>11 536 970,29</b>	<b>9 480 568,07</b>	<b>2 056 402,22</b>	<b>11 536 970,29</b>	<b>9 524 646,09</b>	<b>2 012 324,20</b>
Дробилка ДКМ	788	01.03.2003	68 333,34	68 333,34	0	68 333,34	68 333,34	0
Компрессор ВФ-М2	485к	09.12.2010	94 500,00	94 500,00	0	94 500,00	94 500,00	0
Дробилка ДКМ	2225	01.11.2003	75 833,34	75 833,34	0	75 833,34	75 833,34	0
Весы эл. лабораторные САУХ-120	1473	29.05.2013	42 330,51	24 692,85	17 637,66	42 330,51	25 398,36	16 932,15
Эл. оборудование по насосной 8	1126	01.01.2011	184 469,59	184 469,59	0	184 469,59	184 469,59	0
Бак распределитель осадка КНС-6	801Г	01.01.1990	41 199,86	41 199,86	0	41 199,86	41 199,86	0
Турбокомпрессор ТВ-80-1,4м с эл. Двиг.,	ос1279	29.03.2013	541 797,20	334 108,15	207 689,05	541 797,20	343 138,10	198 659,10
Трансформатор ТМ-400 с разедим предохранителем	811	01.01.2011	40 939,52	40 939,52	0	40 939,52	40 939,52	0
Ограждение территории КНС-11 72.43м	1504	01.01.2011	404 980,29	97 128,03	307 852,26	404 980,29	97 837,28	307 143,01
Турбовоздуходувка ТВ-80-1.6	531	01.01.2011	163 693,01	163 693,01	0	163 693,01	163 693,01	0

Комплектное устройство	834	01.11.2004	58 400,00	58 400,00	0	58 400,00	58 400,00	0
Трансформатор силовой масляный	ос869	29.01.2013	489 600,00	227 314,23	262 285,77	489 600,00	233 142,80	256 457,20
Забор ОСК на ж/б столбах	169	01.01.2011	193 715,54	193 715,54	0	193 715,54	193 715,54	0
Система учета эл.энергии	526	01.01.2011	124 029,97	124 029,97	0	124 029,97	124 029,97	0
Грабли канализ-механическ. КМГ 110-.05	781	01.01.2011	150 833,33	150 833,33	0	150 833,33	150 833,33	0
Конвейер ленточный дл60.5м7.5кв КНС-6	785Б	01.01.2011	105 284,84	105 284,84	0	105 284,84	105 284,84	0
Комплексная конденсаторная установка	764	01.01.1970	20 099,05	20 099,05	0	20 099,05	20 099,05	0
Прибор учета электроэнергии	328	01.09.2004	536 855,59	433 104,52	103 751,07	536 855,59	442 052,11	94 803,48
Трансформатор	1360593	01.02.2009	315 000,00	98 077,25	216 922,75	315 000,00	99 231,10	215 768,90
Контролер определения МАРК-404	ос867	19.12.2012	59 657,42	59 657,42	0	59 657,42	59 657,42	0
Электрооборудов 9-ой перекачки МКР-9	1137	01.01.2011	109 973,64	109 973,64	0	109 973,64	109 973,64	0
Насос СД 450/22,5	688	01.03.2000	45 250,00	45 250,00	0	45 250,00	45 250,00	0
токарно-винторезный станок	2239	01.11.1993	39 690,00	39 690,00	0	39 690,00	39 690,00	0
Анализатор "Флюорат-02-3М"	2216	13.04.2006	155 000,00	155 000,00	0	155 000,00	155 000,00	0
Насос СМ100-65-250 с дв.	112к	09.12.2010	25 850,00	25 850,00	0	25 850,00	25 850,00	0
Насос СМ-150-125-315 эл.дв зав 5844	1393	14.04.2000	43 125,00	43 125,00	0	43 125,00	43 125,00	0
Турбовоздуходувка ТВ-80-1.6	530	01.01.2011	185 595,35	185 595,35	0	185 595,35	185 595,35	0
Станок точильно-шлифовальный	1133	01.10.2002	29 250,00	18 647,64	10 602,36	29 250,00	18 769,52	10 480,48
Шкаф вытяжной лабораторный ЛАБ-900ЦВ	948	13.08.2001	26 013,00	26 013,00	0	26 013,00	26 013,00	0

Компрессор роторный 22ВФ-6/3/1,5СМ2У3	ос3649	31.01.2012	98 000,00	83 299,83	14 700,17	98 000,00	84 933,16	13 066,84
Насосная станция-3аМКР-6 оборудование	1888	01.01.2011	80 681,44	45 450,73	35 230,71	80 681,44	45 585,20	35 096,24
Центрифуга ОГШ-631к-02 4шт КНС-6	785	01.01.1990	1 293 776,83	1 293 776,83	0	1 293 776,83	1 293 776,83	0
Грабли канал-механ.КМГ 110-05	780	01.01.2011	150 833,34	150 833,34	0	150 833,34	150 833,34	0
Конвеер ленточный дл65м7.5квт КНС-6	785А	01.01.2011	109 424,24	109 424,24	0	109 424,24	109 424,24	0
Насос СМ-250-200-400 2шт КНС8 КНС	1397	14.04.2000	130 000,00	130 000,00	0	130 000,00	130 000,00	0
ЭЛ.двигатель 5А-200/14 Р-37квтR1463об	1374	01.01.2011	53 333,33	53 333,33	0	53 333,33	53 333,33	0
Первичные отстойники в виде 4-х круг.резерв. фонд. ж/б стен ж/б	1014	01.01.2011	1 287 128,42	1 028 249,81	258 878,61	1 287 128,42	1 030 395,02	256 733,40
Насос ЭЦВ 4-10-40	141к	09.12.2010	21 028,00	21 028,00	0	21 028,00	21 028,00	0
Электрооборудование корпб	742	01.01.2011	82 719,19	82 719,19	0	82 719,19	82 719,19	0
Инвертор САИ - 200	10045	31.12.2010	11 864,41	11 864,41	0	11 864,41	11 864,41	0
Электрооборудов. 10-ой перекачк. МКР-6	1136	01.01.2011	90 779,27	90 779,27	0	90 779,27	90 779,27	0
Расходомер сточных вод стац.ЭХО-Р-02	1485	12.05.2005	19 305,00	19 305,00	0	19 305,00	19 305,00	0
Промышленный рН-метр МАРК-902 МП в комплекте	865	19.12.2012	44 718,61	44 718,61	0	44 718,61	44 718,61	0
Насос СМ 100-65-250/47.5/1500	119к	09.12.2010	24 220,00	24 220,00	0	24 220,00	24 220,00	0
Электрооборудование насосной станции 6	138	01.01.2011	52 674,26	52 674,26	0	52 674,26	52 674,26	0
Станок точильно-шлифовальный	1134	01.10.2002	29 250,00	18 647,64	10 602,36	29 250,00	18 769,52	10 480,48
Эл.оборудование насосно-воздух ОСК	1056	01.01.2011	305 837,53	305 837,53	0	305 837,53	305 837,53	0
Станок заточной БЗС-350	961	01.06.2001	42 541,67	40 151,94	2 389,73	42 541,67	40 389,60	2 152,07

Дробилка молотковая	778	01.01.2011	68 333,34	68 333,34	0	68 333,34	68 333,34	0
Насос СМ 125-80-315/4 18,5/1500	118к	09.12.2010	52 950,00	52 950,00	0	52 950,00	52 950,00	0
Оборудование насосной 10 МКР-4 насос СД-800/32	744	01.01.2011	86 654,73	86 654,73	0	86 654,73	86 654,73	0
Электрооборудование первичных отстойников	1054А	01.01.2011	87 665,37	87 665,37	0	87 665,37	87 665,37	0
Дизельная станция	216к	09.12.2010	53 840,00	53 840,00	0	53 840,00	53 840,00	0
Насос ФГ 450/22.5	710	01.03.2000	45 250,00	45 250,00	0	45 250,00	45 250,00	0
Контролер определения МАРК-404	ос866	19.12.2012	66 993,18	66 993,18	0	66 993,18	66 993,18	0
Спектрометр "Спектр-5-4"	ос868	28.02.2013	837 084,75	378 681,02	458 403,73	837 084,75	388 646,31	448 438,44
Станок заточной с двумя кругами	950	01.07.2001	42 541,67	39 914,42	2 627,25	42 541,67	40 152,08	2 389,59
Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком	ос3462	14.03.2014	46 600,00	16 180,50	30 419,50	46 600,00	16 827,72	29 772,28
Силовой распределительный щит	762	01.01.2011	115 291,48	115 291,48	0	115 291,48	115 291,48	0
Эл.оборудование хлораторной ОСК	1055	01.01.2011	55 091,05	55 091,05	0	55 091,05	55 091,05	0
Промышленный рН-метр МАРК-902 МП в комплекте	ос861	19.12.2012	43 175,20	43 175,20	0	43 175,20	43 175,20	0
Компрессор роторный 22ВФ-6/3/1,5СМ2УЗ	ос3650	31.01.2012	98 000,00	83 299,83	14 700,17	98 000,00	84 933,16	13 066,84
Дробилка ДКМ	787	01.03.2003	68 333,33	68 333,33	0	68 333,33	68 333,33	0
Подстанция	1232	01.01.2011	224 500,00	122 790,93	101 709,07	224 500,00	123 616,30	100 883,70
Дробилка ДКМ	2224	01.11.2003	75 833,34	75 833,34	0	75 833,34	75 833,34	0
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ (компл.ноутбук,принтер,зап.катри д.ж. наб. кювет)	ос3630	19.06.2012	74 152,54	74 152,54	0	74 152,54	74 152,54	0

Насосный агрегат СМ250-200-400/Б4 с эл.двигателем	1071	01.07.1998	33 611,75	33 611,75	0	33 611,75	33 611,75	0
Трансформатор ТМ-400 с разедим предохранителем	812	01.01.2011	40 939,52	40 939,52	0	40 939,52	40 939,52	0
Насос СМ-200-150-500 2шт	1395	14.04.2000	142 500,00	142 500,00	0	142 500,00	142 500,00	0
Электрооборудование рп	739	01.01.2011	660 012,32	660 012,32	0	660 012,32	660 012,32	0
Комплектное устройство щ-5920	1166	01.02.1991	20 856,33	20 856,33	0	20 856,33	20 856,33	0
Электрооборудование н/ст 6	740	01.01.2011	197 345,46	197 345,46	0	197 345,46	197 345,46	0

Группа учета ОС			На начало периода			На конец периода		
Основное средство	Инв. номер	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточн. стоимость, руб.
<b>Сооружения</b>			<b>32 752 203,56</b>	<b>30 258 238,94</b>	<b>2 493 964,62</b>	<b>32 752 203,56</b>	<b>30 278 038,22</b>	<b>2 474 165,34</b>
Хоз. Питьев. Водопров. здб"обезвожив ОС"тр ст д89ммдл143.6п/м	916	01.01.2011	74 193,60	74 193,60	0	74 193,60	74 193,60	0
Трубопровод отстойной воды тр.чугунные дл.121.25п/м	1022	01.01.2011	39 049,71	26 004,84	13 044,87	39 049,71	26 060,23	12 989,48
Трубопровод сброженного осадка на иловые поля тр.чуг. дл.169.	1023	01.01.2011	53 726,40	42 084,90	11 641,50	53 726,40	42 174,44	11 551,96
Иловые площадки	173к	09.12.2010	398 953,00	398 953,00	0	398 953,00	398 953,00	0
Теплосеть к администрат-бытов зд. тр.стальн . 045х2.5м дл56п/	1098	01.01.2011	178 235,20	178 235,20	0	178 235,20	178 235,20	0
Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	163	01.01.2011	118 069,50	118 069,50	0	118 069,50	118 069,50	0
Водоизмерительный лоток 2ряд. лотки ж/б	922	01.01.2011	21 535,11	21 535,11	0	21 535,11	21 535,11	0

Песковая площадка с дренажным трубопровод с фильтрующ. слоем	141	01.01.2011	7 356,38	7 356,38	0	7 356,38	7 356,38	0
Внешнеинженерные сети и сооружения	174к	09.12.2010	382 566,00	382 566,00	0	382 566,00	382 566,00	0
Песколовка ОСК фекальн. Канализ. с кругов движен. воды ж/б лотка	147	01.01.2011	48 032,32	48 032,32	0	48 032,32	48 032,32	0
Трубопровод ОСК сб.ж/б д1000мм дл.406.9п/м	1020	01.01.2011	462 763,39	462 763,39	0	462 763,39	462 763,39	0
Теплосеть насосн. станц-3а зд34 канал КЛ60-45 дл98.4м	565	01.01.2011	67 942,58	67 942,58	0	67 942,58	67 942,58	0
Коллектор из сб.ж/б труб тр.ж/б дл.233.9п/м	1027	01.01.2011	302 744,00	302 744,00	0	302 744,00	302 744,00	0
Сети И-1 1здб минерализованной смеси здбтр чугун д200дл173.3	918	01.01.2011	87 838,40	42 455,74	45 382,66	87 838,40	42 602,14	45 236,26
Аэротенки со смесит воздухорас. Трубопров. обвалован грунтом	167	01.01.2011	1 119 759,20	1 119 759,20	0	1 119 759,20	1 119 759,20	0
Вторичный вертикальн отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	158	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Территория у насосной станц. 6 площадь дорог 398м2	854	01.01.2011	64 958,43	64 958,43	0	64 958,43	64 958,43	0
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	177	01.01.2011	67 502,40	67 502,40	0	67 502,40	67 502,40	0
Кабельная трасса ОСК от хлорат до склада	11	01.01.2011	24 987,04	24 987,04	0	24 987,04	24 987,04	0
Насосная станция при метантенк подзем.ж/б надзем-кирп. пережж.	123	01.01.2011	312 402,94	312 402,94	0	312 402,94	312 402,94	0
Кабельная трасса ОСК от подст. до метонтенок	12	01.01.2011	5 099,74	5 099,74	0	5 099,74	5 099,74	0
Технический водопровод здб"Обезвожив ОС"тр .ст. д89ммдл160.4п	915	01.01.2011	69 929,60	69 929,60	0	69 929,60	69 929,60	0
Кабельная трасса корп. 14 корб корп. 14-ТП-98 две нитки	741	01.01.2011	119 306,72	119 306,72	0	119 306,72	119 306,72	0
Отстойники вторичные 4шт иловые камерами 018п/м Н-4п/м ж/б	1097	01.01.2011	1 849 565,76	1 424 843,97	424 721,79	1 849 565,76	1 427 926,58	421 639,18

Первичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	162	01.01.2011	118 069,50	118 069,50	0	118 069,50	118 069,50	0
Трубопровод циркуляцион. актив ила на аэротенки глЗм дл146м	1106	01.01.2011	114 275,20	114 275,20	0	114 275,20	114 275,20	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	155	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Песколовка ОСК фекальн. Канализ. с кругов движен. воды ж/б лотк.	146	01.01.2011	48 032,32	48 032,32	0	48 032,32	48 032,32	0
Песчаные пульпы И-1 здб тр. чугун д100.150мм дл41.5п/м	917	01.01.2011	26 436,80	26 436,80	0	26 436,80	26 436,80	0
Насосная станция 9 фонд. ж/б стен. Кирпич. рулонная кровля	1138	01.01.2011	408 342,68	199 198,54	209 144,14	408 342,68	199 879,11	208 463,57
Трубопровод аварийного сброса быт канализ. тр. чуг дл.311п/м	1026	01.01.2011	459 753,01	360 140,83	99 612,18	459 753,01	360 907,09	98 845,92
Насосная станция 5 фундам.ж/б стены кирпичн.кровля рубероид	116	01.01.2011	146 686,85	146 686,85	0	146 686,85	146 686,85	0
Насосная станция 5 ж/бетонные дер.Утробино	892	01.01.2011	308 582,40	307 893,75	688,65	308 582,40	308 408,05	174,35
Аэротенки от первичн. отстойник труб ЧВР 0500 илопровод	166	01.01.2011	1 087 679,49	1 087 679,49	0	1 087 679,49	1 087 679,49	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	157	01.01.2011	85 594,88	85 594,88		85 594,88	85 594,88	0
Насосная станция 7приемн резер. фонд. бутов стен кирп. кров шиф.	732	01.01.2011	974 220,35	875 561,21	98 659,14	974 220,35	877 184,91	97 035,44
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	176	01.01.2011	102 162,82	102 162,82	0	102 162,82	102 162,82	0
Резервуар у-6.3	372А	01.01.2011	9 450,00	9 450,00	0	9 450,00	9 450,00	0
Наружное освещение 1очер ОСК деревянные опоры ж/б приставк.	926	01.01.2011	91 701,58	91 701,58	0	91 701,58	91 701,58	0
Вторичные отстойники илосос с двигателем АОЛ-2-21-4	1089	01.01.2011	120 155,56	120 155,56	0	120 155,56	120 155,56	0
Насосная станция 2приемн резер. фонд. бутов. стен кирп. кров жел.	522	01.01.2011	431 969,44	431 969,44	0	431 969,44	431 969,44	0

Метантенки ОСК ж/б с герметичн. перекрытием и гидроэлеватором	122	01.01.2011	256 123,39	256 123,39	0	256 123,39	256 123,39	0
Теплотрасса	594	01.01.2011	19 102,72	19 102,72	0	19 102,72	19 102,72	0
Трубопровод опорожнен азотен. Вторичн. Отстойн. Тр. стал дл126	1108	01.01.2011	91 249,60	91 249,60	0	91 249,60	91 249,60	0
Иловые площадки с илопроводом труб. ЧВР бетон основан и дрен	140	01.01.2011	1 454 745,60	1 454 745,60	0	1 454 745,60	1 454 745,60	0
Здание решеток подз.-ж/б надзем. кирпич. кровля рулон. Прием. рез	128	01.01.2011	160 168,96	160 168,96	0	160 168,96	160 168,96	0
Насосная станция 6 ж/бетонные кирпичные фонд. монолитный	846	01.01.2011	427 708,06	360 701,10	67 006,96	427 708,06	361 413,95	66 294,11
Контактные резервуары 2секции емкостью 353м3 ж/б 14х14км.м	1096	01.01.2011	517 426,56	506 646,45	10 780,11	517 426,56	507 724,42	9 702,14
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	161	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Трубопровод осветленной воды до водоизм. лотка тр. Сталь дл46	1107	01.01.2011	33 600,32	33 600,32	0	33 600,32	33 600,32	0
Трубопр циркуляц. акт ила поле втор отст. тр. ст дм530х12 дл86м	1105	01.01.2011	40 337,44	40 337,44	0	40 337,44	40 337,44	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	154	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Контактн. горизонтальный резерв с водораспределительным лотком	145	01.01.2011	79 928,35	79 928,35	0	79 928,35	79 928,35	0
Бетонная дорога и площадка ОСК общ. Пл. 3040м2 бетонное покрыт	1016	01.01.2011	1 093 447,04	876 533,19	216 913,85	1 093 447,04	878 355,60	215 091,44
Наружное освещение ОСК	10	01.01.2011	53 547,31	53 547,31	0	53 547,31	53 547,31	0
Контактные резервуары распредел. камеры фонд. ж/б стены монол. ж	907	01.01.2011	1 576 158,08	1 576 158,08	0	1 576 158,08	1 576 158,08	0
Фугат И-12 здб отК10до здб тр. Чугун. д150 дл102п/м	942	01.01.2011	75 899,20	73 369,74	2 529,46	75 899,20	73 622,74	2 276,46
Трубопровод бытовой канализации тр. Чуг. дл.277п/м	1025	01.01.2011	440 061,86	344 715,81	95 346,05	440 061,86	345 449,25	94 612,61

Иловая камера	190к		2 674,00	2 674,00	0	2 674,00	2 674,00	0
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	165	01.01.2011	118 069,50	118 069,50	0	118 069,50	118 069,50	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	156	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Трубопровод подачи сточных вод на вторичн. Отстойн. Аэрот. ж/б3	1101	01.01.2011	98 839,52	98 839,52	0	98 839,52	98 839,52	0
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	175	01.01.2011	102 162,82	102 162,82	0	102 162,82	102 162,82	0
Насосная станция Iприемн резер. фонд. бугов стен кирп .кров жел.	521	01.01.2011	395 821,22	395 821,22	0	395 821,22	395 821,22	0
Илопровод для удал иловых осад дл447п/м сб ж/б	149	01.01.2011	547 190,59	547 190,59	0	547 190,59	547 190,59	0
Дренаж цеха обезвоживания тр а/ц дл150 дл340.4п/м	964	01.01.2011	95 513,60	76 200,60	19 313,00	95 513,60	76 463,72	19 049,88
Кабельный канал из ж/б лотков дл89.6м 5кабельных камер	1017	01.01.2011	20 126,08	20 126,08	0	20 126,08	20 126,08	0
Кабельная трасса ОСК	928	01.01.2011	12 792,00	12 792,00	0	12 792,00	12 792,00	0
Трубопровод дренажной воды от иловых полей тр. Чуг. дл260.3п/	1018	01.01.2011	133 701,98	104 733,88	28 968,10	133 701,98	104 956,72	28 745,26
Иловые площадки ж/б поддон размер 66x9м производ.379м3су	921	01.01.2011	5 334 278,43	5 334 278,43	0	5 334 278,43	5 334 278,43	0
Отстойники вертикальные д9м днище ж/б Нраб-8.4м	1095	01.01.2011	445 607,68	354 059,44	91 548,24	445 607,68	354 802,12	90 805,56
Труба отпуская 01600 керамич. 4шт контактные резервуары	988	01.01.2011	17 226,56	16 867,94	358,62	17 226,56	16 903,83	322,73
Трубопровод избыточн.актив. ил. тр.стальн . гл2м дл-49п/м	1103	01.01.2011	6 822,40	6 822,40	0	6 822,40	6 822,40	0
Блок емкостей	171к	09.12.2010	602 470,00	602 470,00	0	602 470,00	602 470,00	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	160	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0

Трубопров. техн. воды до аэротен. гл3м тр.стал.дм.57x4.5 дл.35м	1102	01.01.2011	3 325,92	3 325,92	0	3 325,92	3 325,92	0
Канализация Дл.-8075 п\м	191к	09.12.2010	525 777,00	525 777,00	0	525 777,00	525 777,00	0
Песколовка в виде коническ. чаш фонд. и стен ж\б развод. лотки	1015	01.01.2011	245 120,96	212 010,45	33 110,51	245 120,96	212 418,98	32 701,98
Резервуар чистой воды центрального поселка	199к		12 968,00	12 968,00	0	12 968,00	12 968,00	0
Трубопровод сырого осадка тр.чуг. дл.417.9п\м	1024	01.01.2011	182 755,04	143 157,79	39 597,25	182 755,04	143 462,38	39 292,66
Трубопр. Сточ. вод от пер отств. Тр. а/цем. дм 500 дл 68.5п\м	656	01.01.2011	31 229,54	31 229,54	0	31 229,54	31 229,54	0
Водопровод дл.275п\м	204к	20.09.2011	17 687,00	17 687,00	0	17 687,00	17 687,00	0
Хлоропровод в ж\б канале 4шт дл.260м дл. канала 5бм	1019	01.01.2011	15 853,55	15 853,55	0	15 853,55	15 853,55	0
Первичный вертикальн. отстойник ж\б лотки обвалованные грунтом	164	01.01.2011	118 069,50	118 069,50	0	118 069,50	118 069,50	0
Кабельная трасса 6кв от тп-20 до тп насосной станции 7	809	01.01.2011	9 670,75	9 670,75	0	9 670,75	9 670,75	0
Аэротенки 3хкоридорные камеры дл57м ширина 4.5x4п\м ж\б 3.2	1100	01.01.2011	3 332 873,60	2 477 436,17	855 437,43	3 332 873,60	2 482 990,96	849 882,64
Кабельная трасса 0.4кв от КНС1 до тп насосной станции 7 МКР1	808	01.01.2011	13 985,92	13 985,92	0	13 985,92	13 985,92	0
Насосно-компрессорная станция с водокамерой кирпич. фонд. ж\б	148	01.01.2011	536 446,62	536 446,62	0	536 446,62	536 446,62	0
Бытовая канализация здб"Цех обезвожив.ОС"тр а/цд 200/100дл22	914	01.01.2011	82 124,64	65 519,07	16 605,57	82 124,64	65 745,31	16 379,33
Насосная станция кругов монолит. Надзем. кирпич заглуб.8м	923	01.01.2011	834 805,92	834 805,92	0	834 805,92	834 805,92	0
Метантенки ОСК ж\б с черепичн. перекрытием и гидроэлеватором	121	01.01.2011	256 123,39	256 123,39	0	256 123,39	256 123,39	0
Трубопровод технической воды тр.чугунные дл.448п\м	1021	01.01.2011	105 721,62	70 404,45	35 317,17	105 721,62	70 554,41	35 167,21

Тепловые сети ОСК стальные трубы	919	01.01.2011	331 312,80	331 312,80	0	331 312,80	331 312,80	0
Автодорога на ОСК асфальт	168	01.01.2011	514 138,69	514 138,69	0	514 138,69	514 138,69	0
Вторичный вертикальн. отстойник ж/б лотки обвалованные грунтом	159	01.01.2011	85 594,88	85 594,88	0	85 594,88	85 594,88	0
Первичн. Вертикальн. отстойник лотки обвалован грунтом	178	01.01.2011	67 502,40	67 502,40	0	67 502,40	67 502,40	0
Трубопровод хоз. Питъев. Водопрв. тр ЧВР д 369.2п/м	920	01.01.2011	234 204,46	155 967,09	78 237,37	234 204,46	156 299,29	77 905,17
Вторичные отстойники илосос с двигателем АОЛ-2-21-4	1090	01.01.2011	6 118,91	6 118,91	0	6 118,91	6 118,91	0
Трубопровод уплотненного актив ила тр.чугунные дл59п/м	1104	01.01.2011	12 792,00	12 792,00	0	12 792,00	12 792,00	0

Объект	Первоначальная стоимость руб.	Амортизация руб.	Остаточная стоимость руб.	Состояние
<b>Здания</b>	<b>12 833 640,71</b>	<b>6 824 710,42</b>	<b>6 008 930,29</b>	
Хлораторная на площадке ОСК зд.кирпичное фонд. ленточ. ж/б, 132	59 050,73	59 050,73	0	Рабочее
Здание 14 фундамент сб.ж/б блок стены одинарн. силикатый кирп., 118	194 792,64	118 093,43	76 699,21	Рабочее
Насосно-воздуходувная станция с прием камер стен.кирп. фун. ж, 906	955 778,88	871 970,48	83 808,40	Рабочее
Хоз.блок -склад в д.Комариха, 284	496 425,00	156 167,22	340 257,78	Рабочее
Канализационная насосная станция перекачки, 325к	179 171,00	179 171,00	0	Рабочее
Сливная станция кирпичная-400м, 142	139 211,07	139 211,07	0	Рабочее
Склад хлорных баллонов кирпичн. фонд.бутобетон.кров.рулонная, 125	35 588,00	35 588,00	0	Рабочее
Насосная станция 4приемн резер фонд. Бутов. стен кирп. кров шиф., 524	17 238,37	17 238,37	0	Рабочее
Сарай ОСК кирпичный с деревянн. перекрыт и ленточн. фундамент, 144	3 609,31	3 609,31	0	Рабочее
Насосная станция №3а фун. Монол. стен кирпич кров рулон., 124	571 428,48	345 103,43	226 325,05	Рабочее
Здание очистных сооружений S 64,4 м2, 558к	94 565,91	54 900,56	39 665,35	Рабочее
Насосная 11 МКР-9 подзем монол. ж/б надземная кирпич, 117	628 093,76	380 782,11	247 311,65	Рабочее
Здание хлораторной фонд. ж/б стен.кирпич. кровл. рулон одноэтажн., 905	401 616,32	401 616,32	0	Рабочее
Насосная станция-8 фун ж/б мон. Ст. ж/б кирп. кров рул. одноэтажн., 1013	1 415 832,99	1 247 615,99	168 217,00	Рабочее
Пункт учета теплов. энергии, 120	12 036,17	12 036,17	0	Рабочее

Насосная станция №10 кирпич перек. ж/б пл3411м2полез408.2м, 179	911 905,08	565 380,74	346 524,34	Рабочее
Хлораторная, 904	196 491,68	196 491,68	0	Рабочее
Здание 6 с галер фонд. Монобетон. каркас сб.ж/бетон пл-642м, 119	6 319 501,22	1 839 379,71	4 480 121,51	Рабочее
Проходная ОСК фундамент кирпич перекрытие ж/б плиты, 170	18 827,20	18 827,20	0	Рабочее
Санпропускник и бытовки ленточ. фундамен.перекр. ж/б кровля рубер., 143	182 476,90	182 476,90	0	Рабочее

**АКТ технического состояния объекта концессионного соглашения (сети канализации)**

**Размещение:**

- сети водоотведения и КНС № 3, 6, 7, 9, 10, 11 микрорайонов Муниципального образования «город Кирово-Чепецк» Кировской области

№ п/п	Показатель	Значение	Оценка	Мероприятия в рамках концессионного соглашения
1	Актуальное техническое состояние объекта (уд., неуд.)	неуд.	<p>эксплуатационный срок основной части сетей водоотведения превышает нормативный срок их эксплуатации, доля предаварийных и аварийных сетей крайне высока, что приводит к высоким эксплуатационным затратам.</p> <p>Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения осуществляется по 5 основным группам:</p> <p>а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;</p> <p>б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;</p> <p>в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);</p> <p>г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;</p> <p>д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.</p> <p>Оценка состояния объектов централизованных систем водоотведения проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для группы "а" в интервале от "0%" до "15%";</li> <li>- для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);</li> <li>- для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает</li> </ul>	<p>- Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО "Вэлконт" (L=0,65 км);</p> <p>- Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер.Садовому d300 мм сталь (L=0.27км);</p> <p>- Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул.Некрасова, две линии, d400 сталь (L=0,65 км).</p>

			<p>аварийных ситуаций);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для группы "Г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;</li> <li>– для группы "Д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.</li> </ul> <p>Таблица износа участков сетей водоотведения.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Критерий оценки, степень износа.</th> <th>Показатель от общего количества участков</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>А (1-15%)</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Б (16-40%)</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>В (41-60%)</td> <td>34,4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Г (61-80%)</td> <td>51,1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Д (81-100%)</td> <td>7,4</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Критерий оценки, степень износа.	Показатель от общего количества участков	1	А (1-15%)	2,7	2	Б (16-40%)	4,3	3	В (41-60%)	34,4	4	Г (61-80%)	51,1	5	Д (81-100%)	7,4	
№ п/п	Критерий оценки, степень износа.	Показатель от общего количества участков																				
1	А (1-15%)	2,7																				
2	Б (16-40%)	4,3																				
3	В (41-60%)	34,4																				
4	Г (61-80%)	51,1																				
5	Д (81-100%)	7,4																				
2	Оперативности реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения, час.)	8	Удовлетворительно.	Оснащение диспетчерского пункта современными средствами контроля и диспетчеризации. Поддержание аварийных запасов в соответствии с табелем оснащения, проведение тренировок.																		
3	Удельное количество повреждений на сетях водоотведения (ед/км)	0,6	Аварийность высокая.	Увеличение объемов капитальных ремонтов.																		
4	Удельные расходы на эксплуатацию.		Высокая доля сетей водоотведения находящихся в предаварийном или аварийном состоянии.																			

5	Оценка состояния оборудования объекта, %			
---	--	--	--	--

Приложение: Оценка физического износа основных средств (оборудования КНС).

№ пп	Оборудование	Тип (марка)	Производ-ть м3/час	Напор, м	Мощн. эл. дв-ля кВт	Скор. эл. Дв. об/ мин	оценка	Процент износа
К Н С - 3								
1.1	Насос № 1	СМ 150-125-315/4	200	32	37	1450	В	48
1.2	Насос № 2	СМ 150-125-315/4	200	32	37	1450	В	51
1.3	Насос № 3	СМ 150-125-315/4	200	32	37	1450	В	46
3. К Н С –6								
2.1	Насос № 1	СД 160/45	160	45	37	1450	В	51
2.2	Насос № 2	СД 160/45	160	45	37	1450	В	56
2.3	Насос № 3	СД 160/45	160	45	37	1450	В	52
КНС-7								
3.1	Насос № 1	СМ 200-150-500а	400	80	200	1450	В	51
3.2	Насос № 2	СМ 200-150-500а	400	80	200	1450	В	54
3.3	Насос № 3	СМ 200-150-500а	400	80	200	1450	В	48
3.4	Насос № 4	СМ 200-150-500а	450	80	200	1450	В	54
3.5	Насос дрен.	СМ 100-65-200/4	65,5	12	5,5	1430	В	49
КНС-9								
4.1	Насос № 1	СД 160/45	128	30	22	1450	В	51
4.2	Насос № 2	СД 160/45	128	30	22	1450	В	54
4.3	Насос № 3	СД 160/45	128	30	22	1450	В	48
КНС-10								
5.1	Насос № 1	СМ 250-200-400	800	32	200	1450	В	42
5.2	Насос № 2	СМ 250-200-400	800	32	200	1450	В	47
5.3	Насос № 3	СМ 250-200-400 б	720	28	160	1450	В	43
5.4	Дрен.насос	НЦС-4					В	45
КНС-11								
6.1	Насос № 1	СД 50/10	52	7,5	4	1450	В	48
6.2	Насос № 2	СД 50/10	52	7,5	4	1450	В	54
6.3	Насос № 3	СД 50/10	52	7,5	4	1450	В	49

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

к конкурсной документации, утвержденной  
Постановлением администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области  
от 17.11.2016 № 1316

**Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения,  
доступа на объект концессионного соглашения**

1. Участники конкурса могут ознакомиться с информацией об Объекте концессионного соглашения в управлении муниципальным имуществом администрации города Кирово-Чепецка в письменном форме, либо в электронном виде путем записи электронного файла на носитель информации, представленный заявителем в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления; на официальном сайте Российской Федерации [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).

2. Выдача информации об Объекте концессионного соглашения производится по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, каб. 408, т. 8(83361)4-61-13, в рабочие дни с даты начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе с 08:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до 17:00 часов (по пятницам до 16:00 часов) и заканчивается не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. За выдачу информации плата не предусмотрена.

3. Осмотр Объекта концессионного соглашения обеспечивает организатор открытого конкурса. Дата, время и порядок осмотра Объекта концессионного соглашения на местности происходит по письменной заявке заинтересованного лица (участника конкурса). Заявки на осмотр подаются в каб. 408 с 08:00 часов до 11:30 часов, не позднее чем за 2 дня до даты проведения осмотра Объекта концессионного соглашения.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

к конкурсной документации, утвержденной  
Постановлением администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области  
от 17.11.2016 № 1316

**Критерии конкурса и параметры критериев конкурса****Критерии конкурса:**

1. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения.
2. Объем расходов, финансируемых за счет Концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.
3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера:
  - 3.1. базовый уровень операционных расходов,
  - 3.2. величина неподконтрольных расходов,
  - 3.3. показатели энергосбережения и энергетической эффективности,
  - 3.4. нормативный уровень прибыли.
4. Плановые значения показателей деятельности Концессионера:
  - 4.1. предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами РФ в сфере водоотведения по отношению к предыдущему году,
  - 4.2. плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения,
  - 4.3. плановые значения показателей качества очистки сточных вод.

**Параметры критериев конкурса:**

№ п/п	Критерий конкурса	Предельное значение критерия
1.	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения	
	Сроки создания и реконструкции объекта концессионного соглашения	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб.
1.1.	в т.ч. 2016 год	
1.2.	в т.ч. 2017 год	4 850
1.3.	в т.ч. 2018 год	4 850
1.4.	в т.ч. 2019 год	4 850
1.5.	в т.ч. 2020 год	0
1.6.	в т.ч. 2021 год	7 193
1.7.	в т.ч. 2022 год	0
1.8.	в т.ч. 2023 год	0
1.9.	в т.ч. 2024 год	17 855
1.10.	в т.ч. 2025 год	0
1.11.	в т.ч. 2026 год	0
<b>ВСЕГО</b>		<b>39 598</b>
2	Объем расходов, финансируемых за счет Концедента на создание, реконструкцию объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб.	
2.1.	в т.ч. 2016 год	0
2.2.	в т.ч. 2017 год	0
2.3.	в т.ч. 2018 год	0

<b>2.4.</b>	в т.ч. 2019 год	0
<b>2.5.</b>	в т.ч. 2020 год	0
<b>2.6.</b>	в т.ч. 2021 год	0
<b>2.7.</b>	в т.ч. 2022 год	0
<b>2.8.</b>	в т.ч. 2023 год	0
<b>2.9.</b>	в т.ч. 2024 год	0
<b>2.10.</b>	в т.ч. 2025 год	0
<b>2.11.</b>	в т.ч. 2026 год	0
<b>3.</b>	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера	
<b>3.1.</b>	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	76 485,04
<b>3.2.</b>	Величина неподконтрольных расходов, определения в соответствии с основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций, тыс.руб.	6 559,22
<b>3.3.</b>	Плановые значения энергосбережения и энергетической эффективности	
<b>3.3.1.</b>	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	
<b>3.3.1.1.</b>	в т.ч. 2016 год	0,816
<b>3.3.1.2.</b>	в т.ч. 2017 год	0,816
<b>3.3.1.3.</b>	в т.ч. 2018 год	0,816
<b>3.3.1.4.</b>	в т.ч. 2019 год	0,763
<b>3.3.1.5.</b>	в т.ч. 2020 год	0,737
<b>3.3.1.6.</b>	в т.ч. 2021 год	0,737
<b>3.3.1.7.</b>	в т.ч. 2022 год	0,737
<b>3.3.1.8.</b>	в т.ч. 2023 год	0,737
<b>3.3.1.9.</b>	в т.ч. 2024 год	0,737
<b>3.3.1.10.</b>	в т.ч. 2025 год	0,732
<b>3.3.1.11.</b>	в т.ч. 2026 год	0,732
<b>3.3.2.</b>	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	
<b>3.3.2.1.</b>	в т.ч. 2016 год	0,133
<b>3.3.2.2.</b>	в т.ч. 2017 год	0,133
<b>3.3.2.3.</b>	в т.ч. 2018 год	0,129
<b>3.3.2.4.</b>	в т.ч. 2019 год	0,124
<b>3.3.2.5.</b>	в т.ч. 2020 год	0,119
<b>3.3.2.6.</b>	в т.ч. 2021 год	0,115
<b>3.3.2.7.</b>	в т.ч. 2022 год	0,111
<b>3.3.2.8.</b>	в т.ч. 2023 год	0,108
<b>3.3.2.9.</b>	в т.ч. 2024 год	0,106
<b>3.3.2.10.</b>	в т.ч. 2025 год	0,104
<b>3.3.2.11.</b>	в т.ч. 2026 год	0,104
<b>3.4.</b>	Нормативный уровень прибыли, %	
<b>3.4.1.</b>	в т.ч. 2016 год	-

<b>3.4.2.</b>	в т.ч. 2017 год	0,02%
<b>3.4.3.</b>	в т.ч. 2018 год	0,02%
<b>3.4.4.</b>	в т.ч. 2019 год	0,02%
<b>3.4.5.</b>	в т.ч. 2020 год	0,02%
<b>3.4.6.</b>	в т.ч. 2021 год	0,02%
<b>3.4.7.</b>	в т.ч. 2022 год	0,02%
<b>3.4.8.</b>	в т.ч. 2023 год	0,02%
<b>3.4.9.</b>	в т.ч. 2024 год	0,02%
<b>3.4.10.</b>	в т.ч. 2025 год	0,02%
<b>3.4.11.</b>	в т.ч. 2026 год	0,02%
<b>4.</b>	Плановые значения показателей деятельности Концессионера	
<b>4.1.</b>	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения по отношению к предыдущему году, %	106,2
<b>4.2.</b>	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения	
<b>4.2.1</b>	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, случ./1 км.	
<b>4.2.1.1.</b>	в т.ч. 2016 год	0,6
<b>4.2.1.2.</b>	в т.ч. 2017 год	0,6
<b>4.2.1.3.</b>	в т.ч. 2018 год	0,58
<b>4.2.1.4.</b>	в т.ч. 2019 год	0,58
<b>4.2.1.5.</b>	в т.ч. 2020 год	0,58
<b>4.2.1.6.</b>	в т.ч. 2021 год	0,55
<b>4.2.1.7.</b>	в т.ч. 2022 год	0,55
<b>4.2.1.8.</b>	в т.ч. 2023 год	0,55
<b>4.2.1.9.</b>	в т.ч. 2024 год	0,55
<b>4.2.1.10.</b>	в т.ч. 2025 год	0,5
<b>4.2.1.11.</b>	в т.ч. 2026 год	0,5
<b>4.3.</b>	Плановые значения показателей качества очистки сточных вод	
<b>4.3.1.</b>	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения, %	
<b>4.3.1.1.</b>	в т.ч. 2016 год	8,9
<b>4.3.1.2.</b>	в т.ч. 2017 год	8,9
<b>4.3.1.3.</b>	в т.ч. 2018 год	8,9
<b>4.3.1.4.</b>	в т.ч. 2019 год	8,9
<b>4.3.1.5.</b>	в т.ч. 2020 год	8,9
<b>4.3.1.6.</b>	в т.ч. 2021 год	8,9
<b>4.3.1.7.</b>	в т.ч. 2022 год	8,9
<b>4.3.1.8.</b>	в т.ч. 2023 год	8,9
<b>4.3.1.9.</b>	в т.ч. 2024 год	8,9
<b>4.3.1.10.</b>	в т.ч. 2025 год	8,9
<b>4.3.1.11.</b>	в т.ч. 2026 год	8,9

<b>4.3.2.</b>	Доля поверхностных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центральную ливневую систему водоотведения, %	
<b>4.3.2.1.</b>	в т.ч. 2016 год	-
<b>4.3.2.2.</b>	в т.ч. 2017 год	-
<b>4.3.2.3.</b>	в т.ч. 2018 год	-
<b>4.3.2.4.</b>	в т.ч. 2019 год	-
<b>4.3.2.5.</b>	в т.ч. 2020 год	-
<b>4.3.2.6.</b>	в т.ч. 2021 год	-
<b>4.3.2.7.</b>	в т.ч. 2022 год	-
<b>4.3.2.8.</b>	в т.ч. 2023 год	-
<b>4.3.2.9.</b>	в т.ч. 2024 год	-
<b>4.3.2.10.</b>	в т.ч. 2025 год	-
<b>4.3.2.11.</b>	в т.ч. 2026 год	-
<b>4.3.3.</b>	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	
<b>4.3.3.1.</b>	в т.ч. 2016 год	3
<b>4.3.3.2.</b>	в т.ч. 2017 год	3
<b>4.3.3.3.</b>	в т.ч. 2018 год	3
<b>4.3.3.4.</b>	в т.ч. 2019 год	2
<b>4.3.3.5.</b>	в т.ч. 2020 год	2
<b>4.3.3.6.</b>	в т.ч. 2021 год	2
<b>4.3.3.7.</b>	в т.ч. 2022 год	2
<b>4.3.3.8.</b>	в т.ч. 2023 год	2
<b>4.3.3.9.</b>	в т.ч. 2024 год	1
<b>4.3.3.10.</b>	в т.ч. 2025 год	1
<b>4.3.3.11.</b>	в т.ч. 2026 год	1

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

к конкурсной документации, утвержденной  
Постановлением администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области  
от 17.11.2016 № 1316

**Форма конкурсного предложения****На бланке организации****В Конкурсную комиссию**

Исх.№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории Муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в целях реконструкции и эксплуатации объектов водоотведения.

Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации

лице \_\_\_\_\_,

официально сообщает конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

№ п/п	Критерий конкурса	Предельное значение критерия
1.	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения	
	Сроки создания и реконструкции объекта концессионного соглашения	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб.
1.1.	в т.ч. 2016 год	
1.2	в т.ч. 2017 год	
1.3	в т.ч. 2018 год	
1.4	в т.ч. 2019 год	
1.5	в т.ч. 2020 год	
1.6	в т.ч. 2021 год	
1.7	в т.ч. 2022 год	
1.8	в т.ч. 2023 год	
1.9	в т.ч. 2024 год	
1.10	в т.ч. 2025 год	
1.11	в т.ч. 2026 год	
<b>ВСЕГО</b>		

<b>2</b>	Объем расходов, финансируемых за счет Концедента на создание, реконструкцию объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб.	
	Сроки создания и реконструкции объекта концессионного соглашения	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения
<b>2.1.</b>	в т.ч. 2016 год	
<b>2.2.</b>	в т.ч. 2017 год	
<b>2.3.</b>	в т.ч. 2018 год	
<b>2.4.</b>	в т.ч. 2019 год	
<b>2.5.</b>	в т.ч. 2020 год	
<b>2.6.</b>	в т.ч. 2021 год	
<b>2.7.</b>	в т.ч. 2022 год	
<b>2.8.</b>	в т.ч. 2023 год	
<b>2.9.</b>	в т.ч. 2024 год	
<b>2.10.</b>	в т.ч. 2025 год	
<b>2.11.</b>	в т.ч. 2026 год	
<b>3.</b>	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера	
<b>3.1.</b>	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	
<b>3.2.</b>	Величина неподконтрольных расходов, определения в соответствии с основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций, тыс.руб.	
<b>3.3.</b>	Плановые значения энергосбережения и энергетической эффективности	
<b>3.3.1.</b>	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	
<b>3.3.1.1.</b>	в т.ч. 2016 год	
<b>3.3.1.2.</b>	в т.ч. 2017 год	
<b>3.3.1.3.</b>	в т.ч. 2018 год	
<b>3.3.1.4.</b>	в т.ч. 2019 год	
<b>3.3.1.5.</b>	в т.ч. 2020 год	
<b>3.3.1.6.</b>	в т.ч. 2021 год	
<b>3.3.1.7.</b>	в т.ч. 2022 год	
<b>3.3.1.8.</b>	в т.ч. 2023 год	
<b>3.3.1.9.</b>	в т.ч. 2024 год	
<b>3.3.1.10.</b>	в т.ч. 2025 год	
<b>3.3.1.11.</b>	в т.ч. 2026 год	
<b>3.3.2.</b>	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	
<b>3.3.2.1.</b>	в т.ч. 2016 год	
<b>3.3.2.2.</b>	в т.ч. 2017 год	
<b>3.3.2.3.</b>	в т.ч. 2018 год	
<b>3.3.2.4.</b>	в т.ч. 2019 год	

3.3.2.5.	в т.ч. 2020 год	
3.3.2.6.	в т.ч. 2021 год	
3.3.2.7.	в т.ч. 2022 год	
3.3.2.8.	в т.ч. 2023 год	
3.3.2.9.	в т.ч. 2024 год	
3.3.2.10.	в т.ч. 2025 год	
3.3.2.11.	в т.ч. 2026 год	
3.4.	Нормативный уровень прибыли, %	
3.4.1.	в т.ч. 2016 год	
3.4.2.	в т.ч. 2017 год	
3.4.3.	в т.ч. 2018 год	
3.4.4.	в т.ч. 2019 год	
3.4.5.	в т.ч. 2020 год	
3.4.6.	в т.ч. 2021 год	
3.4.7.	в т.ч. 2022 год	
3.4.8.	в т.ч. 2023 год	
3.4.9.	в т.ч. 2024 год	
3.4.10.	в т.ч. 2025 год	
3.4.11.	в т.ч. 2026 год	
4.	Плановые значения показателей деятельности Концессионера	
4.1.	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения по отношению к предыдущему году, %	
4.2.	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения	
4.2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, случ./1 км.	
4.2.1.1.	в т.ч. 2016 год	
4.2.1.2.	в т.ч. 2017 год	
4.2.1.3.	в т.ч. 2018 год	
4.2.1.4.	в т.ч. 2019 год	
4.2.1.5.	в т.ч. 2020 год	
4.2.1.6.	в т.ч. 2021 год	
4.2.1.7.	в т.ч. 2022 год	
4.2.1.8.	в т.ч. 2023 год	
4.2.1.9.	в т.ч. 2024 год	
4.2.1.10.	в т.ч. 2025 год	
4.2.1.11.	в т.ч. 2026 год	
4.3.	Плановые значения показателей качества очистки сточных вод	
4.3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения, %	
4.3.1.1.	в т.ч. 2016 год	
4.3.1.2.	в т.ч. 2017 год	
4.3.1.3.	в т.ч. 2018 год	

4.3.1.4.	в т.ч. 2019 год	
4.3.1.5.	в т.ч. 2020 год	
4.3.1.6.	в т.ч. 2021 год	
4.3.1.7.	в т.ч. 2022 год	
4.3.1.8.	в т.ч. 2023 год	
4.3.1.9.	в т.ч. 2024 год	
4.3.1.10.	в т.ч. 2025 год	
4.3.1.11.	в т.ч. 2026 год	
4.3.2.	Доля поверхностных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центральную ливневую систему водоотведения, %	
4.3.2.1.	в т.ч. 2016 год	
4.3.2.2.	в т.ч. 2017 год	
4.3.2.3.	в т.ч. 2018 год	
4.3.2.4.	в т.ч. 2019 год	
4.3.2.5.	в т.ч. 2020 год	
4.3.2.6.	в т.ч. 2021 год	
4.3.2.7.	в т.ч. 2022 год	
4.3.2.8.	в т.ч. 2023 год	
4.3.2.9.	в т.ч. 2024 год	
4.3.2.10.	в т.ч. 2025 год	
4.3.2.11.	в т.ч. 2026 год	
4.3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	
4.3.3.1.	в т.ч. 2016 год	
4.3.3.2.	в т.ч. 2017 год	
4.3.3.3.	в т.ч. 2018 год	
4.3.3.4.	в т.ч. 2019 год	
4.3.3.5.	в т.ч. 2020 год	
4.3.3.6.	в т.ч. 2021 год	
4.3.3.7.	в т.ч. 2022 год	
4.3.3.8.	в т.ч. 2023 год	
4.3.3.9.	в т.ч. 2024 год	
4.3.3.10.	в т.ч. 2025 год	1
4.3.3.11.	в т.ч. 2026 год	1

Перечень мероприятий по реконструкции объектов концессионного соглашения, обеспечивающих достижение установленных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера.

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

В случае признания нас победителями открытого конкурса, гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соответствии с условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нём сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

Предлагаемые нами мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:

---

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Полное наименование организации (по учредительным документам) \_\_\_\_\_

Юридический адрес организации \_\_\_\_\_

Фактический адрес организации \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты \_\_\_\_\_

Должность руководителя \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) \_\_\_\_\_

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов

---

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Руководитель организации \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П

(подпись)

М.П

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

к конкурсной документации, утвержденной  
Постановлением администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области  
от 17.11.2016 № 1316

**Долгосрочные параметры деятельности Концессионера не являющиеся критериями конкурса**

№	Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса в соответствии с пунктами 2 - 8 и 13 части 8 статьи 41.1 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"	Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса в соответствии с пунктами 1, 4 - 7 и 9 - 11 части 1.2 статьи 23 Федерального закона "О концессионных соглашениях"	Сведения РСТ Кировской области																		
			Показатель	Единица измерения	Значение																
					с 1 июля 2016	с 1 июля 2017	с 1 июля 2018	с 1 июля 2019	с 1 июля 2020	с 1 июля 2021	с 1 июля 2022	с 1 июля 2023	с 1 июля 2024	с 1 июля 2025	с 1 июля 2026	с 1 июля 2027	с 1 июля 2028	с 1 июля 2029	с 1 июля 2030	с 1 июля 2031	
1	2) долгосрочные параметры государственного регулирования тарифов в сфере водоотведения	1) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера	1) базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	76485,04																
			2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности																		
			удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. сточной воды	кВт.ч./куб.м.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
			3) нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	3) объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия такого договора аренды	4) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя или объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и	1) объем сточных вод	тыс. куб.м.	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	6711,80	

		(или) теплоносителя, прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия концессионного соглашения																			
3	4) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз цен на срок действия договора аренды	5) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения	1) цена на электрическую энергию без НДС	руб./кВтч	4,61	4,93	5,18	5,44	5,70	5,98	6,28	6,59	6,91	7,25	7,60	7,97	8,36	8,77	9,20	9,66	
			индекс цены на электрическую энергию	%	-	1,070	1,051	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
4	5) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения в год, предшествующий первому году действия договора аренды (по каждому используемому энергетическому ресурсу)	6) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса)	удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. воды	кВт.ч./куб.м.																	
5	6) величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, за	7) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения (за	величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций	тыс. руб.	6559,22	6348,33	5655,81	5038,83	4489,16	3999,45	3563,17	3174,47	2828,18	2519,66	2244,80	1999,92	1781,75	1587,39	1414,23	1259,95	

	исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций	исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций)																	
6	7) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса	9) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса	долгосрочные параметры государственного регулирования тарифов в сфере водоотведения	смотри пункт 1															
7	8) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по отношению к каждому предыдущему году	10) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году	предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора	%	-	106,20	106,00	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70
8	13) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации;	11) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения	индекс потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России	%	-	104,90	104,50	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 7**

к конкурсной документации, утвержденной  
 Постановлением администрации  
 муниципального образования  
 «Город Кирово-Чепецк» Кировской области  
 от 17.11.2016 № 1316

**Задание и основные мероприятия по реконструкции  
 Объекта Концессионного соглашения**

Перечень мероприятий по созданию объекта водоотведения, объем расходов на созданию определен в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденной постановлением главы от 25.12.2014 № 2097 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Оценка капитальных вложений, тыс.руб.
1	Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО «Вэлконт» прот. 0,65 км.	2017-2019	14 550
2.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм сталь. О,27 км.	2021	7 193
3.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь 0.65 км.	2024	17 855
<b>ИТОГО:</b>			<b>39 598</b>

№ п/п	Показатель	Значение	Оценка	Мероприятия в рамках концессионного соглашения
1	Актуальное техническое состояние объекта (уд., неуд.)	неуд.	<p>эксплуатационный срок основной части сетей водоотведения превышает нормативный срок их эксплуатации, доля предаварийных и аварийных сетей крайне высока, что приводит к высоким эксплуатационным затратам.</p> <p>Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения осуществляется по 5 основным группам:</p> <p>а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;</p> <p>б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;</p> <p>в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);</p> <p>г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;</p> <p>д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.</p> <p>Оценка состояния объектов централизованных систем водоотведения проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для группы "а" в интервале от "0%" до "15%";</li> <li>- для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);</li> <li>- для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбой в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);</li> <li>- для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;</li> <li>- для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно</li> </ul>	<p>- Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО "Вэлконт" (L=0,65 км);</p> <p>- Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер.Садовому d300 мм сталь (L=0.27км);</p> <p>- Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул.Некрасова, две линии, d400 сталь (L=0,65 км).</p>

			включить в работу. Таблица износа участков сетей водоотведения.																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Критерий оценки, степень износа.</th> <th>Показатель от общего количества участков</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>А (1-15%)</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Б (16-40%)</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>В (41-60%)</td> <td>34,4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Г (61-80%)</td> <td>51,1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Д (81-100%)</td> <td>7,4</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Критерий оценки, степень износа.	Показатель от общего количества участков	1	А (1-15%)	2,7	2	Б (16-40%)	4,3	3	В (41-60%)	34,4	4	Г (61-80%)	51,1	5	Д (81-100%)	7,4	
№ п/п	Критерий оценки, степень износа.	Показатель от общего количества участков																				
1	А (1-15%)	2,7																				
2	Б (16-40%)	4,3																				
3	В (41-60%)	34,4																				
4	Г (61-80%)	51,1																				
5	Д (81-100%)	7,4																				
2	Оперативности реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения, час.)	8	Удовлетворительно.	Оснащение диспетчерского пункта современными средствами контроля и диспетчеризации. Поддержание аварийных запасов в соответствии с табелем оснащения, проведение тренировок.																		
3	Удельное количество повреждений на сетях водоотведения (ед/км)	0,6	Аварийность высокая.	Увеличение объемов капитальных ремонтов.																		

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8**

к конкурсной документации, утвержденной  
Постановлением администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области  
от 17.11.2016 № 1316

**Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера**

Эффективность вложенных инвестиций на реконструкцию системы водоотведения города Кирово-Чепецка приведет к снижению аварийности и повышению надежности водоотведения, повышению качества очистки сточных вод, снижению затрат на энергоресурсы.

№ п/п	Наименование	Ед.изм./период	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера);												
1.	<i>Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения</i>												
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	случ./ 1км.	0,6	0,6	0,58	0,58	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,5	0,5
3.2	<i>Плановые значения показателей качества очистки сточных вод</i>												
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Доля поверхностных вод, не подвергающихся очистке, в общем	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центральную ливневую систему водоотведения												
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
3.3	<b>Плановые значения энергетической эффективности</b>												
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,816	0,816	0,816	0,763	0,737	0,737	0,737	0,737	0,737	0,732	0,732
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,133	0,133	0,129	0,124	0,119	0,115	0,111	0,108	0,106	0,104	0,104