

**ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-09**

ГИ секция 5-1 (7ПАВ-2 – НПС-2, ТК-3-47-ПУ, ТК-5-06, ТК-5-07-ПУ, ТК-15-1, ТК-16-1-ПУ) по Т1, Т2

**Руководителю: Управляющих компаний, аварийных служб, объекты соц. сферы, ЮЛ**  
**Копия: Администрация МО Город Кирово-Чепецк», Главное управление МЧС России по Кировской области**

**АО «ЭнергосбыТ Плюс»** сообщает, что по заявке КТС № с 12-00 часов 21.05.2025 до 17-00 часов 22.05.2025г. (ориентировочно) планируется этап гидравлических испытаний централизованных тепловых сетей города Кирово-Чепецка в соответствии с утвержденной рабочей программой, путем повышения давления в тепловых сетях до 18,0 кгс/см<sup>2</sup>.

**На период испытаний будет отсутствовать горячее водоснабжение в зоне испытаний клиентов п. 1** - на время подготовительных работ, гидравлических испытаний, определения и локализации дефектных участков, последующей сборки схемы подачи сетевой воды, сборки схем включения горячего водоснабжения на ИТП и подъема температуры сетевой воды:

п.1 Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях:

<b>Объекты, участвующие в испытаниях:</b>
пр-зд Лесной 3, 5, 5/1, 7, 7/1; Гараж. кооперативы
Сосновая 5а(МБДОУ Д/С №7), 5б (МБДОУ Д/С №7); Гараж. кооперативы
Сосновая 5/2, 36/1
Ленина 24 (РСВА)
Первомайская 31 (ООО Дом Инвест); Песчаная 6; Сосновая 5, 7, 9, 42
Первомайская 15, 15/2, 17, 17/1, 19 (Питилимов О.Е.); Созонтова 3 (объекты КОГБУЗ Кирово-Чепецкая ЦРБ); Загородная 1, 2, 3, 4, 5, 6; Кооперативная 26, 28; Котельный 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19; Первомайская, 51, 53, 55; Песчаная 1; Пролетарская 51, 52, 53, 54, 56, 56А, 57, 64, 66;
Перевощикова 3, 5, 7, 8, 8а (ООО Мясной Дворик), 9, 10
Россия 30, 30/2 (УСД В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ), 32; Сосновая 36/4
Сосновая 38, 40/1, 40/2

Для исключения постановки под повышенное давление систем теплоснабжения зданий, просим обеспечить следующие мероприятия:

- Провести инструктаж по технике безопасности персонала, участвующего в испытаниях;
- Закрывать всю запорную арматуру на всех тепловых узлах: на вводе, на горячее водоснабжение до 12-00 часов 21.05.2025г.,** тем самым обеспечив надежное отключение согласно: 1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях;
- Открыть спускники и воздушники на коллекторах теплового пункта;
- Проверить плотность запорной арматуры на вводе теплового пункта. При отсутствии достаточной плотности установить заглушки и сообщить об отключении по тел. 3-07-42;
- Назначить персонал для контроля за плотностью запорной арматуры во время испытаний;
- Организовать во время ГИ наблюдение в подвалах МКД в том числе и за транзитными участками ТС, в случае появления разрывов немедленно сообщить диспетчеру теплового узла ПАО «Т Плюс» по телефону 99-3-15.

Ответственность за повреждения, появившихся при испытаниях, вызванные несвоевременно принятыми мерами по подготовке к испытаниям, полностью несет потребитель.

**Социально значимым объектам: для обеспечения горячим водоснабжением на период испытаний, задействовать резервные источники (водонагреватели при наличии).**

**Включение горячего водоснабжения в зоне после испытаний: ориентировочно с 19-00 22.05.2025г.** Схема включения горячего водоснабжения на ИТП вам будет сообщена дополнительно.

В случае отсутствия потребности в горячем водоснабжении, Потребителю необходимо проинформировать об отказе.

Директор Восточного отделения  
 Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» \_\_\_\_\_ А.В. Кондаков

Передал \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_ ф.и.о \_\_\_\_\_  
 Принял \_\_\_\_\_

---

должность

ф.и.о

№ телефона