

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-(116)132

Повторные **ГИ секция 1-5 ТК7-02-Янтарь, ТК7-03-Некрасова 9, ТК7-05-ТК19-7-Некрасова 23, по Т1, Т2**

Руководителю: **ООО «Семиград», МУП «ЖЭУ №6», ООО УК «Чепецкая», АДС, ЮЛ**
Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что по заявке КТС № 08-09 планируется этап гидравлических испытаний тепловых сетей города Кирово-Чепецка в соответствии с утвержденной рабочей программой, путем повышения давления в тепловых сетях до 18,0 кгс/см². **Будет отсутствовать горячее водоснабжение в зоне испытаний, в период с 14-00 часов 09.08.2023 г. до 19-00 часов 10.08.2023 г. (ориентировочно)** - на время подготовительных работ, гидравлических испытаний, определения и локализации дефектных участков, последующей сборки схемы подачи сетевой воды, сборки схем включения горячего водоснабжения на ИТП и подъема температуры сетевой воды:

1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях:

Сосновая 1 (РЦ Янтарь), 1а (МАУ СШ Олимпия)

Ал. Некрасова 13, 15; Ленина 14, 16, 18, 20; Сосновая 3/1, 3/2, 3/3 (Сенина Ж.Н.), 4, 4а (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14), 6, 8/1 (Ланская Е.А.), 8/2 (ООО ИСЦ ДЕЛОВОЙ МИР), 8/3 (ООО ЧЕПЕЦКЛИФТ),

Ал. Некрасова 7, 9, 11, 17, 19, 21 (МБОУ ЛИЦЕЙ), 23; Ленина 10 (ООО Сила), 12, 12а

Для исключения постановки под повышенное давление систем теплоснабжения зданий, просим обеспечить следующие мероприятия:

-Провести инструктаж по технике безопасности персонала, участвующего в испытаниях;
-Закрывать всю запорную арматуру на всех тепловых узлах: на вводе, на горячее водоснабжение до 14-00 часов 09.08.2023г., тем самым обеспечив надежное отключение согласно: 1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях;

-Открыть спускники и воздушники на коллекторах теплового пункта;

-Проверить плотность запорной арматуры на вводе теплового пункта. При отсутствии достаточной плотности установить заглушки и сообщить об отключении по тел. 3-07-42, 3-07-23;

-Назначить персонал для контроля за плотностью запорной арматуры во время испытаний;

-Организовать во время ГИ наблюдение в подвалах МКД в том числе и за транзитными участками ТС, в случае появления разрывов немедленно сообщить диспетчеру теплового узла ПАО «Т Плюс» по телефону 4-45-65.

Ответственность за повреждения, появившихся при испытаниях, вызванные несвоевременно принятыми мерами по подготовке к испытаниям, полностью несет потребитель.

Включение горячего водоснабжения в зоне после испытаний: ориентировочно с 19-00 10.08.2023г. Схема включения горячего водоснабжения на ИТП вам будет сообщена дополнительно.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона