

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1/2 с Приложением №1
 от 26.09.2024г.

Руководителю: Управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, Жилые дома с непосредственным управлением, частный сектор, ЮЛ, АДС, МО «Город Кирово-Чепецк»

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что **26.09.2024г.** начинается отопительный сезон в г. Кирово-Чепецке **для жилищного фонда.** Основание: постановление администрации МО «Город Кирово-Чепецк» № 1068 от 24.09.2024 г.

С 14-30 приступить к пуску систем отопления по жилым домам по 4 Этапу.

Обязательно уведомить сотрудников тепловой инспекции о планируемых мероприятиях, и только после согласования приступить к их выполнению.

После установления циркуляции теплоносителя через элеваторный узел и принятия решения о запуске системы отопления, необходимо открыть запорную арматуру № 4 (обратная системы отопления) и воздушники в верхних точках. Открытие запорной арматуры следует производить плавно, постепенно, с контролем давления по манометру, без резких скачков давления. После выпуска воздуха и появления воды-воздушники закрыть. Открыть № 3 (подающая системы отопления).

После установления циркуляции в системе отопления, необходимо проверить:

- работу стояков отопления, а именно наличие циркуляции воды. Если циркуляции нет, значит необходимо выпустить воздух из верхних точек внутренней системы отопления (на верхних этажах здания). Обращаем внимание на недопустимость устранения воздуха из системы путем постановки системы «на слив» - длительного открытия спускных устройств и слива теплоносителя. При выполнении данных действий многократно увеличивается расход подпиточной воды, снижается давление в системе, что может привести к завоздушиванию подключенных к системе зданий, останову насосного оборудования и прекращения циркуляции в общегородских сетях;

- параметры: температуру и давление теплоносителя в тепловом пункте. Они должны соответствовать температурному графику. Обеспечить периодический контроль (примерно раз в день) наличия воздуха в общедомовой системе, повторять который необходимо до полного его удаления.

Приложение:

- График пуска систем отопления по жилым домам 2024-2025 с Этапами.

Включение отопления для прочих потребителей будет производиться **с 26.09.2024 (см. постановление № 1068)**, после проверки тех. готовности объектов согласно приказу Минэнерго России от 12.03.2013 №103, IV, при отсутствии неурегулированной задолженности, строго по заявлениям, которые принимаются в клиентском зале АО «ЭнергосбыТ Плюс», г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 28.

Этапы вкл. отопления	Планируемая дата включения	Адрес	Примечание
4	С 14-30 26.09.2024	ул.Мелиораторов,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,22,24,28/1	

Директор Восточного отделения
 Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона