

**ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-44**

**ГИ секция 5-1 (от 7ПАВ2 до НПС-2, ТКЗ-47ПУ, ТК5-06, ТК-5-07ПУ, ТК15-1, ТК16-1ПУ)  
по Т1, Т2**

**Руководителю: МУП «ГУЖЭК №6», ООО «СемиГрад», ООО УК «Чепецкая», ООО «ЖСК-43»,  
ООО УК «Альтернатива», ТСЖ, ЮЛ**

**Копия: Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

**АО «ЭнергосбыТ Плюс»** сообщает, что с 08-00 до 17-00 часов 15.06.2023г. (ориентировочно) по заявке КТС № 06-18 планируется этап гидравлических испытаний тепловых сетей города Кирово-Чепецка в соответствии с утвержденной рабочей программой, путем повышения давления в тепловых сетях до 18,0 кгс/см2.

**Будет отсутствовать горячее водоснабжение в зоне испытаний, в период с 14-00 часов 14.06.2023г. до 19-00 часов 15.06.2023г. (ориентировочно)** - на время подготовительных работ, гидравлических испытаний, определения и локализации дефектных участков, последующей сборки схемы подачи сетевой воды, сборки схем включения горячего водоснабжения на ИТП и подъема температуры сетевой воды:

1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях:

<b>пр-зд Лесной 3, 5, 5/1, 7, 7/1;</b> Ленина, 24 (РСВА), Гараж. кооперативы
Сосновая 5а, 5б (МБДОУ д/с №7); Гараж. Кооперативы О-6-50
<b>Сосновая 5/2, 36/1</b>
Первомайская 31 (ООО «Дом-Инвест»); <b>Сосновая 5, 7, 9, 42</b>
<b>Первомайская 15, 15/2, 17, 17/1,</b> 19 (прочие); Созонтова 3 (ЦРБ)
<b>Перевощикова 3, 5, 7, 8,</b> 8а (ООО «Мясной дворик»), <b>9, 10</b>
<b>Россия 30, 30/2 (УСД), 32; Сосновая 36/4</b>
<b>Сосновая 38, 40/1, 40/2</b>
ч/сектор: Загородная 1,2,3,4,5,6; Кооперативная 26,28; Котельный 1,3,5,7,9,15,17,19; Первомайская 51,53,55; Песчаная 1,6; Пролетарская 51,52,53,54,56,57,64,66;

Для исключения постановки под повышенное давление систем теплоснабжения зданий, просим обеспечить следующие мероприятия:

- Провести инструктаж по технике безопасности персонала, участвующего в испытаниях;
- Закрыть всю запорную арматуру на всех тепловых узлах: на вводе, на горячее водоснабжение до 14-00 часов 14.06.2023г.**, тем самым обеспечив надежное отключение согласно: 1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях;
- Открыть спускники и воздушники на коллекторах теплового пункта;
- Проверить плотность запорной арматуры на вводе теплового пункта. При отсутствии достаточной плотности установить заглушки и сообщить об отключении по тел. 3-07-23, 3-07-42;
- Назначить персонал для контроля за плотностью запорной арматуры во время испытаний;
- Организовать во время ГИ наблюдение в подвалах МКД в том числе и за транзитными участками ТС, в случае появления разрывов немедленно сообщить диспетчеру теплового узла ПАО «Т Плюс» по телефону 4-45-65.

Ответственность за повреждения, появившихся при испытаниях, вызванные несвоевременно принятыми мерами по подготовке к испытаниям, полностью несет потребитель.

**Включение горячего водоснабжения в зоне после испытаний: ориентировочно с 19-00 15.06.2023г.** Схема включения горячего водоснабжения на ИТП вам будет сообщена дополнительно.

Включение горячего водоснабжения для юридических лиц будет производиться строго после подачи заявления по установленной форме и получения согласования. Заявления принимаются на электронную почту:

krv-ts@tplusgroup.ru (документооборот ПАО «Т Плюс», или в клиентском зале АО «ЭнергосбыТ Плюс», г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 28.

*Директор Восточного отделения*

*Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»* \_\_\_\_\_ *А.В. Кондаков*



*Передал* \_\_\_\_\_

*должность*

*ф.и.о*

*Принял* \_\_\_\_\_

*должность*

*ф.и.о*

*№ телефона*