

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-46
ГИ секция 1-1
ТЭЦ-3 – 7ПАВ-1а, 7НО-23, 7ПАВ-2 по Т1, Т2

Руководителю: ООО «Семиград», ООО «ЖЭУ №6», ООО «ГУЖЭК №6», ООО «УК Боевская», ООО «УК «Чепецкая», ООО УК «Надежный дом», НФУ, объекты соц.сферы, ЮЛ

Копия: Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что с 08-00 до 17-00 часов 18.07.2024г. (ориентировочно) по заявке КТС № 07-23 планируется этап гидравлических испытаний тепловых сетей города Кирово-Чепецка в соответствии с утвержденной рабочей программой, путем повышения давления в тепловых сетях до 18,0 кгс/см².

Будет отсутствовать горячее водоснабжение в зоне испытаний, в период с 12-00 часов 17.07.2024г. до 19-00 часов 18.07.2024г. (ориентировочно) - на время подготовительных работ, гидравлических испытаний, определения и локализации дефектных участков, последующей сборки схемы подачи сетевой воды, сборки схем включения горячего водоснабжения на ИТП и подъема температуры сетевой воды:

1. Потребители, участвующие в испытаниях:

гаражный кооператив В-1, В-1А, В-11, ОАО «ВЭЛКОНТ», МКУ «ЦБ» МОУ.

Для исключения постановки под повышенное давление систем теплоснабжения зданий, просим обеспечить следующие мероприятия:

- Провести инструктаж по технике безопасности персонала, участвующего в испытаниях;
- Закрыть всю запорную арматуру на всех тепловых узлах: на вводе, на горячее водоснабжение до 12-00 часов 17.07.2024г.**, тем самым обеспечив надежное отключение согласно: 1. Потребители, участвующие в испытаниях;
- Открыть спускники и воздушники на коллекторах теплового пункта;
- Проверить плотность запорной арматуры на вводе теплового пункта. При отсутствии достаточной плотности установить заглушки и сообщить об отключении по тел. 3-07-23, 3-07-42;
- Назначить персонал для контроля за плотностью запорной арматуры во время испытаний;
- Организовать во время ГИ наблюдение в подвалах МКД в том числе и за транзитными участками ТС, в случае появления разрывов немедленно сообщить диспетчеру теплового узла ПАО «Т Плюс» по телефону 4-45-65.

Ответственность за повреждения, появившихся при испытаниях, вызванные несвоевременно принятыми мерами по подготовке к испытаниям, полностью несет потребитель.

2. Потребители, попадающие под отключение на период гидравлических испытаний - на ИТП отключить насосное оборудование (при наличии), иных переключений производить не требуется:

Сосновая 1 (ДК)
Ожегова 1 (ЦКР), Ожегова 3 (д/с)
Ленина 3
Прочие: Базовый 1, 3, 5, 7, 7/1; Гараж.кооперативы
60 лет Октября 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3; Ленина 2/3 (Д/с), 4 (прочие), 4а (прочие)
60 лет Октября 1/1, 1/2; Ленина 2/1, 2/2
60 лет Октября 7/3 (прочие), 15 (прочие), 17, 17а; Школьная 2 (прочие), 4, 4а (Школа), 12а (прочие); Гараж.кооперативы
Ленина 6/1, 6/2, 6/3 (прочие), 6/4 (Д/с), 6/5 (прочие), 8 (прочие)

