

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-51
ГИ секция Г-1,Г-2
ГЭУ-2 - 2-ой квартал по Т1, Т2

Руководителю: **частный сектор, объекты соц. сферы**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что по заявке КТС № 07-35 планируется этап гидравлических испытаний тепловых сетей города Кирово-Чепецка в соответствии с утвержденной рабочей программой, путем повышения давления в тепловых сетях до 18,0 кгс/см².

Будет отсутствовать горячее водоснабжение в зоне испытаний, в период с 12-00 часов 25.07.2024г. до 19-00 часов 26.07.2024г. (ориентировочно) - на время подготовительных работ, гидравлических испытаний, определения и локализации дефектных участков, последующей сборки схемы подачи сетевой воды, сборки схем включения горячего водоснабжения на ИТП и подъема температуры сетевой воды:

1. Потребители, участвующие в испытаниях:

Горького 2, 4; Зверева 9, 11; Калинина 16, Калинина 16А (МБДОУ №18), 18; Ленина 39

Для исключения постановки под повышенное давление систем теплоснабжения зданий, просим обеспечить следующие мероприятия:

-Провести инструктаж по технике безопасности персонала, участвующего в испытаниях;

-Закреть всю запорную арматуру на всех тепловых узлах: на вводе, на горячее водоснабжение до 12-00 часов 25.07.2024г., тем самым обеспечив надежное отключение согласно: 1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях;

-Открыть спускники и воздушники на коллекторах теплового пункта;

-Проверить плотность запорной арматуры на вводе теплового пункта. При отсутствии достаточной плотности установить заглушки и сообщить об отключении по тел. 3-07-23.

-Назначить персонал для контроля за плотностью запорной арматуры во время испытаний;

-Организовать во время ГИ наблюдение в подвалах МКД в том числе и за транзитными участками ТС, в случае появления разрывов немедленно сообщить диспетчеру теплового узла ПАО «Т Плюс» по телефону 4-45-65.

Ответственность за повреждения, появившихся при испытаниях, вызванные несвоевременно принятыми мерами по подготовке к испытаниям, полностью несет потребитель.

Включение горячего водоснабжения в зоне после испытаний: ориентировочно с 19-00 26.07.2024г. Схема включения горячего водоснабжения на ИТП вам будет сообщена дополнительно.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»



А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона